

Verhouding						Advies		
75% Gebiedseigen bodem: Veen						Type gebruiksbodem		
25% Verrijkingsmix						A Verharding-Gazon (schraal)		
						B Bomen-Beplanting (normaal)		
						C Beplanting (rijk)		
		Gebiedseigen bodem		Verrijkingsmix	Resultaat	laag	goed	hoog
		deviatie		deviatie	deviatie			
Droog gewicht	kg/m ³	430	-	1152 ± 115	580 ± 58	-	-	-
Lutum	%-DS	2,5	- laag	8,1 ± 3,3	5,0 ± 1,6	< 3,0	3,0 - 8,0	> 8,0
Organische stof	%-DS	17,8	- hoog	4,0 ± 1,0	11,7 ± 0,9	< 5,0	5,0 - 10	> 10,0
Chloride	mg/l substraat	71,0	-	79,4 ± 17,6	67,8 ± 15,1	-	0 - 200	> 200
pH	H ₂ O	3,7	- laag	7,3 ± 0,8	6,5 ± 0,7	< 6,0	6,0 - 7,0	> 7,0
EC	mS/cm	0,22	- laag	2,16 ± 0,82	0,71 ± 0,22	< 0,3	0,3 - 1,5	> 1,5
Respiratie	mmol O ₂ /kg OS / uur	2,0	-	3,2 ± 2,8	1,6 ± 0,7	-	0,0 - 5,0	> 5,0
Voorraad voeding								
Stikstof	mg/100gr	397,0	- hoog	104,2 ± 37,7	223,0 ± 38,8	< 80	80 - 240	> 240
Fosfaat	mg/100gr	8,0	- laag	88,0 ± 27,7	43,5 ± 12,7	< 25	25 - 150	> 150
Kali	mg/100gr	3,8	- laag	50,2 ± 21,5	24,1 ± 9,9	< 20	20 - 100	> 100
Magnesium	mg/kg	267,0	-	132,9 ± 40,8	207,5 ± 32,9	< 100	100 - 300	> 300
Direct opneembaar								
NO ₃	mmol/l	0,00	- laag	0,78 ± 0,5	0,19 ± 0,1	< 0,2	0,2 - 4,0	> 4,0
NH ₄	mmol/l	0,10	-	3,33 ± 3,2	1,10 ± 1,0	-	0,0 - 3,0	> 3,0
H ₂ PO ₄	mmol/l	0,00	-	2,23 ± 2,2	0,61 ± 0,6	< 0,2	0,2 - 4,5	> 4,5
K	mmol/l	0,00	- laag	6,48 ± 2,7	1,62 ± 0,7	< 0,1	0,1 - 3,0	> 3,0
Ca	mmol/l	0,30	-	2,22 ± 2,1	0,84 ± 0,6	< 0,1	0,1 - 3,0	> 3,0
Mg	mmol/l	0,10	-	0,96 ± 0,9	0,37 ± 0,3	< 0,1	0,1 - 3,0	> 3,0
SO ₄	mmol/l	0,20	-	4,48 ± 4,4	1,27 ± 1,1	< 0,1	0,1 - 4,5	> 4,5
Na	mmol/l	0,90	-	2,57 ± 2,3	1,32 ± 0,7	< 0,1	0,1 - 2,0	> 2,0
Cl	mmol/l	1,00	-	1,71 ± 1,0	1,18 ± 0,5	< 0,1	0,1 - 3,5	> 3,5
Fe	µmol/l	33,0	-	56,0 ± 54,4	30,1 ± 22,3	< 1,0	1,0 - 100	> 100
Korrelverdeling <2mm								
M50	> 63 µm	172,3	-	299,5 ± 25	237,7 ± 25	< 150	150 - 350	> 350
D60	> 63 µm	207,7	-	331,0 ± 25	285,3 ± 25	-	-	-
D10	> 63 µm	83,4	-	150,4 ± 25	99,5 ± 25	< 1,0	1,0 - 5,0	> 5,0
D60/D10	> 63 µm	2,49	-	2,2 ± 0,3	2,88 ± 0,3	-	-	-
MK0	€/m ³	0	-	3,413322	0,853330	-	-	-

Verhouding						Advies		
75% Gebiedseigen bodem: Zand leemhoudend						Type gebruiksbodem		
25% Verrijkingsmix						A Verharding-Gazon (schraal)		
						B Bomen-Beplanting (normaal)		
						C Beplanting (rijk)		
		Gebiedseigen bodem		Verrijkingsmix	Resultaat	laag	goed	hoog
		deviatie		deviatie	deviatie			
Droog gewicht	kg/m ³	937	-	770 ± 77	842 ± 84	-	-	-
Lutum	%-DS	1,9	- laag	16,9 ± 6,5	4,4 ± 1,2	< 3,0	3,0 - 8,0	> 8,0
Organische stof	%-DS	3,9	- laag	19,9 ± 3,2	6,5 ± 0,7	< 5,0	5,0 - 10	> 10,0
Chloride	mg/l substraat	0,0	-	267,3 ± 59,4	66,8 ± 14,9	-	0 - 200	> 200
pH	H ₂ O	4,4	- laag	7,3 ± 0,8	6,6 ± 0,6	< 6,0	6,0 - 7,0	> 7,0
EC	mS/cm	0,06	- laag	1,31 ± 0,54	0,37 ± 0,14	< 0,3	0,3 - 1,5	> 1,5
Respiratie	mmol O ₂ /kg OS / uur	2,0	-	4,2 ± 4,0	2,8 ± 2,1	-	0,0 - 5,0	> 5,0
Voorraad voeding								
Stikstof	mg/100gr	87,0	-	412,9 ± 162,0	128,3 ± 34,0	< 80	80 - 240	> 240
Fosfaat	mg/100gr	9,0	- laag	155,4 ± 70,3	33,2 ± 12,4	< 25	25 - 150	> 150
Kali	mg/100gr	3,2	- laag	206,1 ± 89,1	36,3 ± 15,1	< 20	20 - 100	> 100
Magnesium	mg/kg	64,0	- laag	456,1 ± 120,0	128,7 ± 25,1	< 100	100 - 300	> 300
Direct opneembaar								
NO ₃	mmol/l	0,00	- laag	1,34 ± 1,1	0,33 ± 0,3	< 0,2	0,2 - 4,0	> 4,0
NH ₄	mmol/l	0,10	-	1,40 ± 1,3	0,76 ± 0,6	-	0,0 - 3,0	> 3,0
H ₂ PO ₄	mmol/l	0,00	-	0,23 ± 0,2	0,11 ± 0,1	< 0,2	0,2 - 4,5	> 4,5
K	mmol/l	0,00	- laag	7,86 ± 3,8	1,92 ± 0,9	< 0,1	0,1 - 3,0	> 3,0
Ca	mmol/l	0,10	-	0,94 ± 0,7	0,33 ± 0,2	< 0,1	0,1 - 3,0	> 3,0
Mg	mmol/l	0,00	- laag	0,29 ± 0,2	0,16 ± 0,1	< 0,1	0,1 - 3,0	> 3,0
SO ₄	mmol/l	0,30	-	0,62 ± 0,5	0,38 ± 0,1	< 0,1	0,1 - 4,5	> 4,5
Na	mmol/l	0,20	-	1,79 ± 1,1	0,60 ± 0,3	< 0,1	0,1 - 2,0	> 2,0
Cl	mmol/l	0,00	- laag	5,24 ± 2,5	1,31 ± 0,6	< 0,1	0,1 - 3,5	> 3,5
Fe	µmol/l	32,0	-	39,4 ± 37,0	25,5 ± 17,6	< 1,0	1,0 - 100	> 100
Korrelverdeling <2mm								
M50	> 63 µm	168,1	-	288,5 ± 25	173,2 ± 25	< 150	150 - 350	> 350
D60	> 63 µm	195,5	-	356,4 ± 25	201,2 ± 25	-	-	-
D10	> 63 µm	84,3	-	106,6 ± 25	85,1 ± 25	< 1,0	1,0 - 5,0	> 5,0
D60/D10	> 63 µm	2,32	-	3,4 ± 0,3	2,37 ± 0,3	-	-	-
MK1	€/m ³	0	-	2,962342	0,740585	-	-	-