



Format quickscan natuur

Dit format is opgesteld door de stadsecologen van de Gemeente Amsterdam en dient als uitgangspunt te worden genomen voor bestemmingsplannen, projecten en contracten. Dit is een levend document en kan op basis van nieuwe inzichten worden aangepast.

Relevante soortwaarnemingen (beschermde, risicosoort, Amsterdamse beleidssoort, doelsoort) worden na afronding van het definitieve rapport gearchiveerd via het Amsterdamse account van de NDFF (aanvraag via NDFF@amsterdam.nl).

Er zijn tevens formats opgesteld voor:

- Gericht soortenonderzoek
- Activiteitenplan
- Ecologisch werkprotocol
- Ecologische begeleiding
- Monitoring tijdelijke natuur



Voorpagina

- Foto plan en/of projectgebied
- Datum oplevering product
- Naam product (quickscan natuur)
- Naam plangebied
- Auteur(s)



Titelpagina

- Versienummer/status
- Kenmerk
- Kwaliteitscontrole
- Opdrachtgever (contactpersoon)



Inhoudsopgave

- Hoofdstuktitels (paragraaftitels) + paginanummers
- Bijlagen



Inleiding

- Globale beschrijving
- Doel (toetsen en invulling geven aan natuurwetgeving, beleid provincie Noord-Holland, beleid gemeente Amsterdam én risicosoorten t.b.v. activiteit, bestemmingsplan, ontwerp, engineering, realisatie)
- Ingetekende topografische kaart (twee kaarten: ligging in omgeving en ingezoomd met exacte afbakening)
- Leeswijzer



Beschrijving plan- en/of projectgebied en voorgenomen ingreep (1/2)

Huidige situatie

- Aanduiding ligging met straatnamen
- Oppervlakte
- Inrichting, inclusief beschrijving elementen
- Foto's (eventueel in bijlage)



Beschrijving plan- en/of projectgebied en voorgenomen ingreep (2/2)

Voorgenomen ingreep

- Beschrijving activiteit en/of ingreep en/of functiewijziging
- Fasering
- Uitvoeringsmethode/werkwijze
- Gewenste planning
- Indien beschikbaar tekening ingreep in bijlage toevoegen



Werkwijze (1/2)

- Datum veldbezoek
- Naam en functie veldmedewerker
- Weersomstandigheden
- Eventueel betrokken deskundigen
- Bronnenonderzoek
 - check NDFF en vermelding van datum raadplegen
 - raadpleging maps.amsterdam.nl
 - overige relevante bronnen (eerder uitgevoerde onderzoeken, adviezen Monitoring en Inspectie bij ecologisch beheerde gebieden, atlassen, ...)



Werkwijze (2/2)

- Werkwijze conform de meest actuele inventarisatieprotocollen/-standaarden, (zoals vastgesteld door de commissie kwaliteitsborging van de Nationale Databank Flora en Fauna), bijvoorbeeld
 - checklist aanwezigheid uit het Vleermuisprotocol Netwerk Groene Bureaus;
 - landelijk protocol omgaan met Japanse duizendknoop;
 - Protocol sanering Japanse duizendknoop (gemeente Amsterdam).
- Raadpleging beleid en, indien beschikbaar, natuurkansenkaart ten behoeve van natuurkansen.



Gebiedsbescherming (1/4)

Omgevingswet (Natura 2000-activiteit)

- Afstand tot grens dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied(en)
- Beoordeling effect van voorgenomen ingreep op instandhoudingsdoelen van deze Natura 2000-gebied(en), inclusief externe werking stikstofdepositie gevoelige habitats (een AERIUS-berekening kan een vervolgstap zijn van de quickscan natuur)
- Ingetekende topografische kaart met aanduiding plangebied en Natura 2000-gebied(en)



Gebiedsbescherming (2/4)

Provinciaal beleid

Beschermd landschap

- Ligging in beschermd landschap
- Beoordeling effect voorgenomen ingreep op ecologische kernkwaliteiten (waaronder weidevogelgebied)
- Ingetekende topografische kaart met aanduiding plangebied en beschermd landschap

Natuur Netwerk Nederland (NNN) en natuurverbindingen

- Ligging in of afstand tot NNN en natuurverbindingen
- Beoordeling effect voorgenomen ingreep (geen externe werking)
- Ingetekende topografische kaart met aanduiding plangebied en NNN/natuurverbinding



Gebiedsbescherming (3/4)

Hoofdgroenstructuur gemeente Amsterdam

- Ligging in of afstand tot Hoofdgroenstructuur
- Beoordeling effect voorgenomen ingreep (geen externe werking)
- Ingetekende topografische kaart met aanduiding plangebied en Hoofdgroenstructuur



Gebiedsbescherming (4/4)

Ecologische structuur gemeente Amsterdam

- Ligging in of afstand tot Ecologische structuur
- Bij ligging in Ecologische structuur: relevante passage uit Ecologische visie (2012) opnemen
- Beoordeling effect voorgenomen ingreep (geen externe werking , behoudens toetsing op functioneren ecologische structuur)
- Aanwezigheid ecologische knelpunten (maps.amsterdam.nl) en beoordeling bijdrage van project aan de oplossing van knelpunt(en)
- Ingetekende topografische kaart met aanduiding plangebied en Ecologische structuur



Soortenbescherming 1/2

- Per soortgroep beschrijving resultaten bronnen- en veldonderzoek
- Effectenanalyse (huidige natuurwaarden en potenties) per soortgroep (op termijn)
- Vaatplanten: Wet Natuurbescherming en Amsterdamse beleidssoorten
- Vogels: onderscheid in jaarrond beschermde nesten en broedgevallen. Voor jaarrond beschermde nesten ook functioneel leefgebied, inclusief aanduiding of dit mogelijk essentieel is voor de instandhouding van de nestplek
- Vleermuizen: onderscheid in vaste verblijfplaatsen (gebouwen en bomen), vliegroutes en foerageergebied. Inclusief aanduiding of deze mogelijk essentieel zijn voor instandhouding lokale vleermuispopulatie. Uit te sluiten soorten en functionaliteiten specifiek benoemen.



Soortenbescherming 2/2

- Kleine marterachtigen: locaties vaste verblijfplaatsen en territorium/leefgebied
- Overige zoogdieren: benoemen soorten, ook nationaal beschermde soorten waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ingrepen. Meldingsplicht vrijgestelde soorten benoemen (melding digitaal indienen bij ODNHN)
- Insecten: Aan-/afwezigheid iepenpage benoemen bij iepen in plangebied, aan-/afwezigheid bruin blauwtje benoemen
- Amfibieën en reptielen: kwaliteit water en oever beschrijven, verbindingsmogelijkheden en barrières in omgeving vanaf vaste populaties beschrijven, vrijgestelde soorten noemen en meldingsplicht
- Vissen: waterkwaliteit, wettelijk beschermde soorten en Amsterdamse beleidssoorten



Ecologische waterkwaliteit

Beoordelen of ingreep (indirect) effect kan hebben op ecologische waterkwaliteit. Zo ja:

- Analyse of waterlichaam in KRW-waterlichaam of in overig water ligt.
 - KRW-waterlichaam: KRW-factsheet aanhalen, met indicatie of aan de doelen wordt voldaan.
 - Overig water: Ingrep mag geen verslechtering veroorzaken en bij voorkeur verbetering.
- Effectenanalyse
- Mogelijke maatregelen opnemen.
- Aanbevelingen beschrijven (aquatisch ecooloog betrekken)



Risicosoorten (1/3): Japanse duizendknoop

Dit betreft het in beeld brengen van (het risico op) Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*), Sachalinse duizendknoop (*Fallopia sachalinensis*), Boheemse duizendknoop (*Fallopia x bohemica*) en Afghaanse duizendknoop (*Persicaria wallichii*).

- Raadplegen maps.amsterdam.nl – Duizendknoop en NDFF
- Soort waargenomen tijdens veldbezoek (mits geschikt seizoen)?
 - Zo ja, exacte locatie op tekening, oppervlakte, soort
- Analyse op risico aanwezigheid soort

Zie <https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/informatie-aannemers/>



Risicosoorten (2/3): Overige invasieve planten

Het betreft het in beeld brengen van (het risico op) Reuzenberenklauw, uitheemse guldenroeden, Reuzenbalsemien en overige relevante invasieve (aquatische) exoten.

- Raadplegen NDFF
- Soort waargenomen tijdens veldbezoek (mits geschikt seizoen)?
 - Zo ja, exacte locatie op tekening, oppervlakte, soort
- Analyse op risico aanwezigheid soorten



Risicosoorten (3/3):

Dieren

Dit betreft stadsduif (*Columba livia*), eikenprocessierups (*Thaumethopea processionea*), bruine rat (*Rattus norvegicus*), mol (*Talpa europaea*) en mediterraan draaigatje (*Tapinoma nigerrimum-complex*).

- Raadplegen NDFF
- Soort waargenomen tijdens veldbezoek (mits geschikt seizoen)?
 - Zo ja, exacte locatie op tekening, oppervlakte, soort
- Analyse op risico aanwezigheid soorten

Indien (potentieel) aanwezig:

- Visualisatie waarnemingen/(potentiële) functionaliteit op tekening
- Beschrijving aantal, functionele elementen
- Effectenanalyse huidige situatie en mogelijke risico's bij toekomstige ontwikkeling
- Advies integrale afweging natuurinclusief bouwen en risicobeheersing in ontwerp en uitvoering
- Advisering maatregelen volgens Agenda Dieren



Natuurinclusieve maatregelen

Doel: richting te geven in de invulling van het gemeentelijk beleid.

Natuurinclusieve maatregelen verzilveren op basis van Omgevingsvisie, Groenvisie, Agenda Dieren, Amsterdamse beleidssoorten, Handboek Natuurinclusief bouwen en ontwerpen, Natuurkansenkaart (indien beschikbaar voor stadsdeel), *plan biodiversiteit fase 1*, voor biodiversiteit en klimaatadaptatie of andere passende ideeën.

Per maatregel:

- Doel
- Locatie
- Globale beschrijving
- Voorbeeldfoto('s)
- Verwijzing naar gemeentelijk beleid



Conclusies en aanbevelingen

- Conclusie inclusief aanduiding vervolgstappen per onderdeel (voorgaande sheets)
 - Verwijzing naar stadsbrede ontheffingen (bijvoorbeeld iepenpage)
 - Risico vestiging soorten noemen (rugstreeppad, oeverwaluw, etc.)
- Aanduiding verplichtingen vanuit wetgeving en beleid
 - Aanbeveling (potentiële) mitigerende en compenserende maatregelen van reeds aangetroffen natuurwaarden
 - Meldingsplicht vrijgestelde soorten bij ruimtelijk ingrepen, inclusief maatregelen om invulling te geven aan zorgvuldig handelen (conform de meest actuele Gedragscode flora en fauna gemeente Amsterdam en Agenda Dieren)
 - Aanduiding vervolgonderzoek (periode, aantal bezoeken, randvoorwaarden inventarisatie)
 - Aanbeveling borgen maatregelen in ecologisch werkprotocol of contracteisen en verdere uitwerking
 - Geldigheid rapportage
- Aanduiding potentiële natuurinclusieve maatregelen: hoe invulling gegeven kan worden aan beleid



Bronnen

Bronvermeldingen met duidelijke vermelding van auteur(s), jaartal, (sub)titel, versienummer en naam/plaats van uitgever.

- Rapporten
- Literatuur
- Geraadpleegde websites
- Meest actuele Gedragscode soortbescherming voor gemeenten
- Meest actuele Amsterdamse gedragscode flora & fauna
- Monitoring en Inspectie rapporten (op te vragen bij Asset Groen V&OR)



Bijlagen