

Opbouw tarief Safehouse regio BNO-O

De regio Brabant Noordoost-Oost (BNO-O) wil binnenkort het product Safehouse gaan inkopen. In dat kader heeft de regio een onderbouwing van het tarief voor een Safehouse nodig. De regio heeft bureau HHM gevraagd een notitie op te stellen waarin de opbouw van het tarief wordt uitgewerkt aan de hand van de kostprijselementen die opgenomen zijn in de AMvB Reële tarieven. In deze notitie wordt die opbouw beschreven en komen we tot een adviestarief.

Voorziening en aanpak

Het Safehouse

De regio BNO-O beschrijft deze voorziening als volgt: *"Een Safehouse biedt intensieve ondersteuning aan herstelgerichte volwassenen met verslavingsproblematiek in een beschutte woonvoorziening van Opdrachtnemer. Het biedt een veilige, gezonde en abstinente leef-omgeving in een kleinschalige huiselijke setting waar een sterke nadruk ligt op groepsdynamiek en onderlinge steun. De voorziening fungeert als een leefgemeenschap, waarin bewoners elkaar ondersteunen, ervaringen delen en verantwoordelijkheid leren dragen."* en *"Het product Safehouse is een gecombineerd product waarin Individuele Ondersteuning, groepsactiviteiten en daginvulling/dagbesteding samengaan."*¹

De aanpak

Voor de opbouw van het tarief volgen we de bepalingen uit de AMvB Reële tarieven. Bij het bepalen van passende waarden voor de verschillende elementen in de opbouw van het tarief maken we gebruik van de productbeschrijving van de regio en van vergelijkbare opbouw van tarieven voor Safehouses in andere regio's. Een conceptversie van deze notitie is besproken met een vertegenwoordiging van de regio.

Kostprijsmodel en parameterwaarden

Voor het opbouwen van het tarief voor het safehouse maken we gebruik van het kostprijsmodel dat tevens is gehanteerd bij onze advisering over de tarieven voor onder andere Beschermd Thuis in de regio. In onderstaande tabel presenteren we de waarden voor elk van de parameters uit het kostprijsmodel. Na de tabel geven we aanvullende toelichting op de keuzes.

¹ Concept Omschrijving Safehouse (van 29-1-2026).

Tabel 1. Invulling kostprijsmodel voor safehouse

Parameter	Safehouse
Cao mix	GGZ: 100%
	60% MBO4 / 40% HBO
	30% FWG 40
	30% FWG 45
	32% FWG 50
	8% FWG 55
	Inschaling op 93% van het maximum van de schaal
	4,17% ORT bij individuele ondersteuning
	8,33% VT
	8,33% EJU
	€ 1.000 Balansbudget per fte per jaar
Sociale lasten	28,86% - 28,99%
PNIL	2,12%
Opslag Overhead	35,0%
Productiviteit	1.263 (67%)
Risico-opslag	2%
Overige kosten	Reiskosten woon-werkverkeer (€ 966 per fte per jaar) Locatiekosten dagbesteding (€ 15 per dagdeel)
	Gemiddeld 6 uur per week individuele ondersteuning
	Gemiddeld 6 dagdelen per week groepsactiviteiten à 3,5 uur per dagdeel
	Gemiddeld 10 uur per week collectieve ondersteuning
	Groepsgrootte 9 cliënten per begeleider
Toezicht	24/7 telefonische bereikbaarheid; zo nodig binnen 30 minuten fysiek ter plaatse

Toelichting per parameter

Inzet begeleiders

- De verdeling 60% MBO4 en 40% HBO opgeleid personeel is overgenomen uit de productbeschrijving van de regio. Gezien de aard van de problematiek van de cliënten, gaan we er vanuit dat de safehouses volledig door aanbieders vanuit de cao GGZ worden aangeboden. De koppeling van FWG-schalen aan deze opleidings-niveaus en de inschaling op 93% van het maximale salaris binnen de schaal is conform de uitgangspunten die bureau HHM over het algemeen hanteert in tarievenonderzoeken.
- Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering en Balansbudget zijn conform de cao GGZ in 2025.
- Het percentage ORT bij de *individuele* ondersteuning is gebaseerd op het uitgangspunt van de regio dat de ondersteuning tussen 08:00 en 20:00 uur plaatsvindt. Daarbij gaan wij ervan uit dat deze ondersteuning met name op doordeweekse

dagen gebeurt en in mindere mate in het weekend. Voor de berekening gaan we uit van een verhouding 3 weken alleen doordeweeks en 1 week ook in het weekend. Bij collectieve ondersteuning en groepsactiviteiten rekenen we geen ORT.

Sociale lasten

Het percentage sociale lasten is gebaseerd op de in 2025 geldende premies, waarbij voor de gedifferentieerde premies de verhoudingen (Aof groot 85%/ klein 15%; Awf vast 85%/ flex 15%) uit het onderzoek naar het tarief voor Beschermd Thuis zijn overgenomen.

PNIL

De opslag voor Personeel niet in loondienst (PNIL) is gebaseerd op het aandeel PNIL² binnen de GGZ keer 21% meerkosten (btw).

Opslag overhead

- Voor de opslag overhead gaan we uit van de uitkomsten van de benchmark care, zoals opgenomen in de VNG-rekentool (daarbij zijn we uitgegaan van 1% aandeel voor de kosten van het kantoorvastgoed).
- De waarde voor de sector GGZ komt daarmee uit op een opslag van 35,0% op de kosten van de medewerkers in het primaire proces.

Productiviteit

- We gaan uit van een medewerker die aanwezig is op de locatie van de voorziening.
- Feestdagen en verlof: 259 uur.
- Ziekteverzuim: 131 uur; 7,0% (gebaseerd op gemiddelde verzuim over de periode 2021 t/m 2024 in de regio Noordoost-Brabant).
- Niet cliëntgebonden tijd: 150 uur (gelijk aan de opbouw voor Beschermd Thuis).
- Indirect cliëntgebonden tijd: 75 uur (gelijk aan uitgangspunt Westelijke Mijnstreek³).

Reiskosten woon-werkverkeer

We gaan uit van 10 ritten per week van 10 km per rit tegen € 0,23 per kilometer.

Risico-opslag

Voor de risico-opslag hanteren we 2%; gelijk aan de waarde die ook voor Beschermd thuis is gehanteerd.

Locatiekosten dagbesteding

Deze kosten leiden we af uit de NZa-tarieven voor dagbesteding in de Wlz. Ze bestaan uit een deel huisvestingskosten en een deel materiële kosten.

Risico-opslag

Voor de risico-opslag hanteren we 2%; gelijk aan de waarde die ook voor Beschermd thuis is gehanteerd.

² Uit de EY barometer Nederlandse Gezondheidszorg (2024)

³ Onderbouwing kostprijs Safehouse Westelijke Mijnstreek (2025).

Toezicht

De kosten van de 24/7 telefonische bereikbaarheid en zo nodig fysiek op locatie zijn als volgt opgebouwd:

- Voor de telefonische bereikbaarheid gaan we uit van consignatiediensten (op doordeweekse dagen van 20-8 uur en tijdens weekenden en feestdagen van 0-24 uur. De compensatie daarvoor is ruim 18 uur per week tegen het uurloon; deze kosten delen we door 9 cliënten en 7 dagen om de kosten van de bereikbaarheid per etmaal te bepalen.
- Daarnaast gaan we per locatie uit van gemiddeld 1 uur per week daadwerkelijke 'uitruk' met gemiddeld 38,5% ORT. Ook deze kosten delen we door 9 cliënten en 7 dagen om de kosten per etmaal te bepalen.

Intensiteit inzet

Deze is overgenomen uit de productbeschrijving van de regio.

Uitkomst

Prijspeil 2025

We hebben bovenstaande parameterwaarden opgenomen in een rekenmodel, dat leidt tot een adviestarief van € 124,91 per cliënt per etmaal (op prijspeil 2025).

Indexatie naar 2026

Om het tarief op prijspeil 2025 op te tillen naar prijspeil 2026 passen we de indexatiesystematiek toe die de VNG adviseert voor het sociaal domein.⁴ De gewogen voorlopige index voor 2026 bedraagt 4,03%. Het adviestarief op prijspeil 2026 komt daarmee uit op € 129,94 per etmaal.

In de bijlagen is de berekening van het tarief nader toegelicht.

⁴ [Indexatie Jeugdwet en Wmo 2026 | VNG](#)

Bijlage 1. Berekening tarief safehouse

				Safehouse individueel	Safehouse groep	Dagbesteding	Safehouse inzet beschikbaarheid
GGZ				100%	100%	100%	100%
Check				100%	100%	100%	100%

MBO 4	GGZ, GHZ, VVT SW	JZ	
HBO-	FWG40 schaal 6	FWG45 schaal 7	
HBO	FWG50 schaal 8	FWG55 schaal 9	
Check			

	60%	60%	60%	60%
	40%	40%	40%	40%
Check	100%	100%	100%	100%

Rekensalaris			
Maanden in het jaar	12		
Inschaling t.o.v. max	93,0%		
Onregelmatigheidstoelage? (ORT)			
ORT percentage			
ORT bedrag			
Vakantietoelage (VT)	Let op! Minimum HO	Per product	
VT bedrag	Let op! Minimum HO	Per product	
Eindejaarsuitkering (EJU)			
EJU bedrag			
Balansbudget GGZ	€ 1.000		
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering SW	€ 120		
Loopbaanbedrag SW	1,5%		
Bruto loonkosten			

€ 4.155,18	€ 4.155,18	€ 4.155,18	€ 4.155,18
€ 49.862,12	€ 49.862,12	€ 49.862,12	€ 49.862,12
€ 46.371,77	€ 46.371,77	€ 46.371,77	€ 46.371,77
ORT evenredig	Geen ORT	Geen ORT	reik-/beschikbaarheid
4,17%	0,00%	0,00%	38,50%
€ 1.932,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.853,13
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
€ 3.862,77	€ 3.862,77	€ 3.862,77	€ 3.862,77
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
€ 3.862,77	€ 3.862,77	€ 3.862,77	€ 3.862,77
€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ 57.029,81	€ 55.097,31	€ 55.097,31	€ 72.950,44

Werkgeverslasten 2025				
Beginwaarde sociale lasten	19,73%	19,73%	19,73%	19,73%
Maximum premieloon	€ 75.864			
Sociale lasten		19,73%	19,73%	19,73%
	GGZ/GHZ/SW/VVT JZ			
OP premie aandeel werkgever (50% van 25,8%)	12,90% 13,50%	12,9%	12,9%	12,90%
aow-franchise	€ 16.655	€ 5.208,35	€ 4.959,06	€ 4.959,06
Maximum pensioengevend salaris	€ 137.800			€ 7.262,11
	GGZ/GHZ/VVT SW/JZ			
AP premie aandeel werkgever (50% van 0,5%)	0,25% 0,50%	0,25%	0,25%	0,25%
AP-franchise	€ 28.405	€ 71,56	€ 66,73	€ 66,73
				€ 111,36
Pensioen		9,26%	9,12%	9,12%
				10,11%
Percentage werkgeverslasten totaal		28,99%	28,86%	28,86%
Werkgeverslasten bedrag		€ 16.534,75	€ 15.899,24	€ 15.899,24
				€ 21.770,24
Bruto loonkosten incl. werkgeverslasten		€ 73.564,56	€ 70.996,55	€ 70.996,55
PNIL (btw)	21%	2,12%	2,12%	2,12%
PNIL bedrag		€ 1.560,30	€ 1.505,84	€ 1.505,84
Bruto loonkosten incl. werkgeverslasten incl PNIL		€ 75.124,86	€ 72.502,39	€ 72.502,39
				€ 96.729,71
	Type product	Wmo	Wmo	Wmo
Percentage opslag overhead met vastgoed	Per product	35,0%	35,0%	35,0%
Opslag overhead bedrag		€ 26.293,70	€ 25.375,84	€ 25.375,84
				€ 33.855,40
Risico-opslag	2%	€ 2.028,37	€ 1.957,56	€ 1.957,56
Opleidingsbudget MS	€ 5.682	€ -	€ -	€ -
Reiskosten woon-werk	€ 966	€ 966	€ 966	€ 966
Totale kosten 1 fte		€ 104.412,93	€ 100.801,79	€ 100.801,79
				€ 134.162,81

Productiviteit					
Bruto uren	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
Feestdagen & Verlof & vitaliteit/PBL + bovenwettelijk		259	259	259	259
Ziekteverzuim (4-jarig)	Per product	131	131	131	131
<i>Werkbaar</i>		1.488	1.488	1.488	1.488
Opleiding intervisie					
Overleg, administratie		150	150	150	150
Overig (pauze, pv, etc)					
<i>Clientgebonden tijd</i>		1.338	1.338	1.338	1.338
Reistijd?		Nee	Nee	Nee	Nee
Niet declarabele reistijd		0	0	0	0
Keuze indirect cliëntgebonden		Vaste waarde	Vaste waarde	Vaste waarde	Vaste waarde
Indirect cliëntgebonden		75	75	75	75
Direct cliëntgebonden		1.263	1.263	1.263	1.263
<i>Percentage</i>		67%	67%	67%	67%
Uurtarief		€ 82,70	€ 79,84	€ 79,84	€ 106,26
Groepsgrootte		9	9	9	9
No-show percentage		0%	0%	0%	0%
Deelbare groep		9	9	9	9
Individuele uren per dagdeel, etmaal of week		0,9	0,0	0	0
Groep uren per dagdeel, etmaal of week		0,0	0,2	3	0,14
Opslag locatiekosten incl. lichte catering per dagdeel?		Nee	Nee	Ja	Nee
Tarief per dagdeel	€ 15,00	€ -	€ -	€ 12,86	€ -
Bereikbaarheid?		Ja	Nee	Nee	Nee
7x24 uur bereikbaarheid	€ 11,46	€ 11,46	€ -	€ -	€ -
Uitkomst 2025		€ 82,34	€ 1,41	€ 39,47	€ 1,69
Tarief per eenheid afgerond		€ 82,20	€ 1,20	€ 39,60	€ 1,80
Tarief eenheid per		Etmaal	Etmaal	Etmaal	Etmaal

Bijlage 2. Toelichting berekening tarief safehouse

			Safehouse individueel			
			GGZ	100%	GGZ	
			Check	100%	100%	
MBO 4	FWG40	schaal 6	60%		60% x €3.876	
HBO-	FWG45	schaal 7			0% x €0.000	
HBO	FWG50	schaal 8	40%		40% x €4.574	
	FWG55	schaal 9			0% x €0.000	
			Check	100%	€ 4.155,18	
Rekensalaris						

Werkgeverslasten		
Beginwaarde sociale lasten		19,73%
Maximum premieloon 2026	€	75.864
Sociale lasten		19,73%
	GGZ/GHZ/SW/VVT	JZ
OP premie aandeel werkgever (50% van 25,8%)	12,90%	13,50%
aow-franchise	€	16.655
Maximum pensioengevend salaris	€	137.800
AP premie aandeel werkgever (50% van 0,5%)		0,25%
AP franchise	€	28.405
Pensioen		9,26%
Percentage werkgeverslasten totaal		28,99%
Werkgeverslasten bedrag		€ 16.534,75
Bruto loonkosten incl werkgeverslasten		
PNIL (btw)		21%
PNIL bedrag		1.560,30
Bruto loonkosten incl werkgeverslasten incl PNIL		€ 75.124,86
Percentage opslag overhead met vastgoed		Type product
Opslag overhead bedrag		Per product
		Wmo
		35,0%
		€ 26.293,70
Risico-opslag		2%
Opleidingsbudget MS	€	5.682
Reiskosten woon-werk	€	966
Totale kosten 1 fte		€ 104.412,93

(€57.030 - €16.655) x 12,90% = €5208,35
(€57.030 - €28.405) x 0,00% = €71,56
(€5208 + €72) / €57.030 = 9,26%
19,73% + 9,26% = 28,99%
€57.030 x 28,99% = €16.534,75
€57.030 + €16.535 = €73.564,56
2,12% x €73.565 = €1.560,30
€73.565 + €1.560 = €75.124,86
35,00% x €73.565 = €26.293,70
2,00% x (€73.565 + €26.294) = €2.028,37
0,00% x €5.682 = €0
€73.565 + €1.560 + €26294 + €2028 + €0 + €966 = €104.412,93

Productiviteit			
Bruto uren	1.878	1.878	
Feestdagen & Verlof & vitaliteit/PBL + bovenwettelijk		259	
Ziekteverzuim (4-jarig)	Per product	131	
<i>Werkbaar</i>		1.488	$1.878 - 259 - 131 = 1.488$
Opleiding intervisie			
Overleg, administratie		150	
Overig (pauze, pv, etc)			
<i>Clientgebonden tijd</i>			$1.488 - 150 = 0.000$
Reistijd?		<i>Nee</i>	
Niet declarabele reistijd		0	
Keuze indirect cliëntgebonden		<i>Vaste waarde</i>	
Indirect cliëntgebonden		75	
Percentage indirect cliëntgebonden			
Direct cliëntgebonden		1.263	$0.000 - 0 - 75 = 1.263$
<i>Percentage</i>		67%	$1.263 / 1.878 = 67\%$
Uurtarief		€ 82,70	$€104.413 / 1.263 = €82,70$
Groepsgrootte		9	
No-show percentage		0%	
Deelbare groep		9	
Uren per dagdeel, etmaal of week		0,9	
Bereikbaarheid?		<i>Ja</i>	
7x24 uur bereikbaarheid	€ 11,46	€ 11,46	$\text{Ja, dus } €11,46$
Uitkomst 2026		€ 82,34	
Tarief per eenheid afgerond		€ 82,20	$€82,70 \times 0,9 + €11,46 = €82,34$
Tarief eenheid per		Etmaal	