



Opbouw tarief Safehouse

Regio IJssel-Vecht

Colofon

Opdrachtgever

Centrumgemeente Zwolle

Auteurs

Ilco Toebe, Nico Dam

Kenmerk

IT/26/0816/rtsijv

Publicatiedatum

Mei 2026

© Bureau HHM

Inhoud

1.	Inleiding	4
1.1	Aanleiding.....	4
1.2	Reële tarieven	4
1.3	De gehanteerde aanpak	5
1.4	Opbrengst marktconsultatie.....	6
2.	Kostprijsmodel.....	7
2.1	Beschrijving van parameters	7
2.2	Maandsalaris en inschaling.....	8
2.3	Opslagen.....	9
2.4	Sociale lasten	9
2.5	Opslag overhead	11
2.6	Productiviteit.....	11
2.7	Risico-opslag	12
2.8	Overige kosten.....	12
2.9	Afwezigheidstarief	14
3.	Uitkomsten.....	15
3.1	Samenvatting parameters.....	15
3.2	Adviestarieven 2026.....	16
3.3	Looptijd cao GGZ en advies voor indexatie 2027	16
Bijlage 1.	Definitie overhead	17

1. Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergrond bij de gevolgde aanpak om tot het adviestarief te komen voor Safehouse binnen de regio IJssel-Vecht. Hieronder behoren de volgende negen gemeenten:

- Dalfsen
- Hardenberg
- Kampen
- Ommen
- Staphorst
- Steenwijkerland
- Zwartewaterland
- Zwolle

Wanneer wij in deze notitie over de regio IJssel-Vecht spreken, doelen wij hiermee op bovenstaande gemeenten.

1.1 Aanleiding

Op verzoek van centrumgemeente Zwolle begeleidt bureau HHM een traject om te komen tot reële tarieven voor bij de aanbesteding van de Safehouse voorzieningen.

Bij het opstellen van deze notitie maken we gebruik van de concept productbeschrijving (versie 0.4 van 16 maart 2026). Daarnaast gebruiken we ook uitkomsten van eerder door ons uitgevoerde kostprijsonderzoeken en diverse (landelijke) benchmarkrapporten.

Prijspeil 2026

We vullen het kostprijsmodel met de actuele cao's over heel 2026. We geven daarnaast een advies mee voor indexatie naar 2027.

1.2 Reële tarieven

De Algemene Maatregel van Bestuur bij de Wmo (AMvB reële tarieven) verplicht (centrum)gemeenten om bij de professionele ondersteuning in het sociaal domein reële tarieven te hanteren. In de AMvB is een lijst opgenomen van kostprijscomponenten op basis waarvan de (centrum)gemeente het tarief dient te bepalen. Volgens dit wettelijk kader worden in ieder geval de volgende kostprijscomponenten meegenomen bij het bepalen van een reëel tarief, uitgaande van een gemiddeld efficiënte zorgverlener:

- kosten van de beroepskracht;
- (redelijke) overheadkosten;
- kosten voor niet-productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
- reis- en opleidingskosten;

1

2

3



- indexatie van de reële prijs;
- overige kosten als gevolg van de door een (centrum)gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders, zoals kosten voor de locatie, catering en het toezicht.

De AMvB bepaalt niet wat de tarieven moeten zijn, maar stelt wel de eis dat tarieven reëel moeten zijn. Het begrip 'reëel' weerspiegelt de (goede) verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening in de betreffende (centrum)gemeente of regio. Wanneer een tarief 'reëel' is, is niet in de AMvB bepaald; dat is en blijft een keuze van de (centrum)gemeente(n)¹.

(Centrum)gemeenten hebben, mits goed onderbouwd, ruimte om bepaalde kostprijscomponenten normatief vast te stellen. Anders gezegd: de producten die de (centrum)gemeente opstelt moeten voor het bijbehorende tarief door een efficiënt georganiseerde aanbieder kunnen worden geleverd. Dat betekent niet dat het tarief voor iedere aanbieder kostendekkend hoeft te zijn.

Belangrijke toetssteen hierbij is dat het tarief tot stand komt in een transparant proces met de aanbieders en dat het tarief herleidbaar en herkenbaar is. Daarom dient consultatie en dialoog met aanbieders onderdeel uit te maken van het proces om tot reële tarieven te komen; hiermee wordt inzicht in de regionale uitvoeringspraktijk verkregen. Spannend blijft het wanneer die waarden op enkele componenten in de praktijk variatie vertonen en de (centrum)gemeente (dus) dient te bepalen welke waarden in het tarief worden betrokken.

¹ AMvB reële prijs Wmo 2015: Handelingsperspectieven voor gemeente (2017), VNG

Disclaimer!

Het is aan de centrumgemeente om over tarieven te besluiten. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan deze notitie.

1.3 De gehanteerde aanpak

Om tot adviestarieven te komen, zijn een aantal stappen doorlopen:

- 1) Op basis van de documentatie van de regio over het product Safehouse, hebben we een eerste uitwerking gemaakt van het kostprijsmodel en een concept voor deze notitie opgesteld. Hierin is een reële opbouw van de verschillende producten vertaald naar parameterwaarden, nog niet naar tarieven. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van landelijke benchmarks en van uitkomsten van recent doorlopen vergelijkbare trajecten voor andere regio's.
- 2) In ambtelijke contacten is gesproken over de verschillende te maken keuzes rond de opbouw van het kostprijsmodel als vertaling van de productomschrijvingen. Op basis daarvan is deze notitie bijgesteld.
- 3) Deze notitie is besproken met de verschillende landelijke aanbieders, waarbij consultatie op de parameterwaarden heeft plaatsgevonden.
- 4) Eventuele aanpassingen zijn zo nodig verwerkt en vertaald naar de opbouw van het rekenmodel en verwerkt in de rapportage die voor u ligt. Het rekenmodel is aan de centrumgemeente beschikbaar gesteld.
- 5) Uiteindelijk stelt de centrumgemeente Zwolle de definitieve tarieven vast.

1.4 Opbrengst marktconsultatie

Na de marktconsultatie op 13 april 2026 zijn de aanbieders uitgenodigd om schriftelijke te reageren op de voorgestelde parameter waarden. Bij de consultatie hebben we van 2 aanbieders in totaal 19 vragen gekregen. Het volledige overzicht aan vragen en de beantwoording hiervan is in een separaat document verwoord en gedeeld met de aanbieders van de marktconsultatie. Hieronder beschrijven we de opbrengst van deze consultatie en benoemen we tot welke wijzigingen in het tarief dit heeft geleid.

Parameters

- Kostprijsmodel
Er zijn schriftelijke vragen gesteld of het model volledig is en alle noodzakelijke elementen zijn meegenomen. Daarnaast is ook de vraag gesteld in hoeverre de opbouw in lijn is met Beschermd Wonen. We volgen de vaste elementen vanuit de AMvB en specifieke parameters die volgen vanuit de productenbeschrijving. In die zin zijn alle noodzakelijke elementen meegenomen in het tarief. De vergelijking met BW is begrijpelijk. Op onderdelen komt het overeen, maar er zijn ook verschillen.
- Maandsalaris en inschaling
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de functiemix van de persoonlijke begeleiding en de cao-mix. Hierin hebben we de productbeschrijving gevolgd, die hierin leidend zijn. N.a.v. de consultatie en nadere interne gesprekken is de functiemix in het tarief aangepast naar 10% mbo-3, 55% mbo-4 en 35% hbo. Het product Safehouse sluit het meest aan bij de cao GGZ, dit blijft dan ook het uitgangspunt in het tarief. Daarbij is de voorgestelde functiemix in het

tarief geen eis aan het tarief, maar een financiële vertaling van wat de gemeente vraagt van haar aanbieders.

- Uren inzet
Er zijn vragen gesteld over het aantal uren van de individuele begeleiders. Na nader onderzoek en een gesprek met de gemeente is het aantal individuele uren verhoogd naar 5 uur per week. Hierbij wordt meer aangesloten bij de individuele uren inzet van Safehouse in andere regio's.
- Overige kosten
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de huisvestingskosten. Hier wordt deels via de overhead voor gecompenseerd en in de opslag bij de dagbesteding. Nadere toelichting leest u in het separate document. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de hoogte van de opslag voor de dagbesteding. Hierin blijven we de openbare bron van de NZa volgen.

2. Kostprijsmodel

In dit hoofdstuk beschrijven we het algemene kostprijsmodel dat we voor IJssel-Vecht hanteren.

2.1 Beschrijving van parameters

Om te komen tot een reëel tarief dat alle kosten bij het product omvat, maken we in aansluiting op de inhoud van de AMvB Reële Tarieven gebruik van onderstaand kostprijsmodel. Bij elk van de parameters geven we in de navolgende paragrafen een beschrijving van de waarden die we voor het IJssel-Vecht voorstellen.

De kern is steeds de inzet van een professional die tijd besteedt aan een bewoner, individueel of in groepsverband. Die inzet vormt de basis van het tarief. Alle overige kosten, zoals de kosten van de organisatie (overhead) en de kosten van gebouwen (zoals bij groepsbegeleiding), zien we in dit model als een opslag op de kosten van de professional. We spreken dus steeds van opslag-percentages op de kosten van de dienstverlening in het primaire proces.

Een belangrijk aandachtspunt bij dit model is dat de beschreven parameter waarden dienen als een onderlegger voor de bepaling van reële tarieven. Het zijn geen eisen/normen waaraan de zorgaanbieders zich moeten houden!

1

2

3



Tabel 1. Algemeen kostprijsmodel voor het sociaal domein

Parameter	Omschrijving
Inschaling	Dit betreft zowel de functiemix van personeel in de directe ondersteuning, als vertaling van de kwaliteitseisen voor een bepaalde dienst of product. Hierbij kan een combinatie worden gemaakt van verschillende cao's en verschillende functieniveaus (salarisschalen).
Opslagen	Hierbij gaat het om reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen functieniveaus, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag.
Sociale lasten	Dit betreft de werkgeverslasten, zoals de verschillende verplichte sociale verzekeringen, pensioenpremie, etc. Deze kunnen per cao verschillen.
Overhead	Hierbij gaat het om een opslag voor de kosten van de organisatie waarin het personeel dat de behandeling/ondersteuning biedt, werkzaam is. Vaak onderverdeeld in personele overhead (de kosten van overig personeel, zoals management, staf, beleid, administratie, etc.) en de overige kosten (alle overige, materiele kosten).
Productiviteit/ declarabiliteit	Dit betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe ondersteuning voor niet-productieve uren. Vaak als het jaarlijks aantal werkbaar en declarabele uren waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte worden gedeeld. Hierin zit een correctie voor niet declarabele uren, zoals bijvoorbeeld vrije

Parameter	Omschrijving
	dagen, feestdagen, algemene tijd, werkoverleg en ziekteverzuim.
Risico-opslag	Ook wordt een opslag toegevoegd voor de financiële risico's. Alle overige elementen hebben betrekking op de feitelijke kostprijs; deze parameter waarborgt de continuïteit van de organisatie.
Overige kosten	Voor Safehouse gelden aanvullende kosten, bijvoorbeeld de kosten van de locatie, de catering en het toezicht.

2.2 Maandsalaris en inschaling

De tarieven worden opgebouwd vanuit de professional die de gevraagde inzet (ondersteuning) levert. Dit kunnen verschillende typen professionals zijn, die vanuit meerdere cao's worden ingeschaald.

Cao-mix en inschaling

Op basis van de productbeschrijvingen gaan we uit van **100% cao GGZ**. Omdat niet iedere hulpverlener op de hoogste trede (periodiek) binnen de schaal wordt uitbetaald, rekenen we steeds met **93% van het maximum**, dat is het salaris dat hoort bij de hoogste (reguliere) trede van de aangegeven salarisschaal. Dit percentage weerspiegelt bij een organisatie met een normaal personeelsverloop de verhouding tussen blijvend personeel dat jaarlijks hoger wordt ingeschaald en nieuwe medewerkers die lager ingeschaald worden.

Bron: Door KPMG werd in 2014 geconstateerd dat een gemiddeld salaris ergens tussen 90 en 95% van het maximum van de salarisschaal ligt. Dit na

een breed onderzoek bij aanbieders naar de interne kostprijzen van de dienstverlening die vanaf 2015 naar de gemeenten is gedecentraliseerd en nadien in vele trajecten bevestigd. Hoewel het onderliggend onderzoek al een aantal jaar oud is, vormt deze uitkomst nog altijd een goede bron voor de inschatting voor het gemiddelde salaris. Zie bijvoorbeeld de bron "Beloningen in de zorg" uit 2021. Daar zien we dat de relatieve salarispositie in de GHZ, GGZ en VVT tussen 92% en 93% uitkomt.

Salarisniveau

Bij de verschillende producten kunnen medewerkers worden ingezet met een verschillend opleidingsniveau en bijpassend salarisschaal. Deze indeling is gebaseerd op analyse van personeelsadvertenties, functieboeken bij de verschillende cao's en uitkomsten van vergelijkbare trajecten elders. Op grond van de productbeschrijvingen van de regio constateren we dat inzet op diverse inschaling aan de orde is. In Tabel 2 is aangegeven welke schalen uit de cao GGZ (FWG) aan de orde is bij het product Safehouse en in welke verdeling. Deze indeling is gebaseerd op diverse bronnen, zoals: functieboeken, ijkfuncties uit de FWG-systematiek, vacatures en uitkomsten van vergelijkbare trajecten in andere regio's. Dit leidt tot een gemiddeld rekensalaris van €4.231,87 per maand.

Tabel 2. Uitwerking functiemix (verdeling over salarisschalen)

Product \ Schaal	35/4	40/6	45/7	50/8	55/9
Safehouse	10%	27,5%	27,5%	28%	7%

² Staatscourant 2024, 38722 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

³ Flex barometer

2.3 Opslagen

De opslagen over het rekensalaris worden rechtstreeks uit de cao's afgeleid.

Tabel 3. Uitwerking van de opslagen in de Wmo-tarieven voor het SDA

Parameter	Waarden	Toelichting
Vakantie	8,33%	Dit is in de cao ggz (8,33%), iets hoger dan de andere zorgcao's (8%).
Eindejaar	8,33%	Dit is in de zorg-cao's gelijk (8,33% over het salaris).
ORT	16,67%	Van toepassing bij Safehouse
	43,30%	Van toepassing bij bereikbaarheidsdienst
Balansbudget GGZ	€1000	Dit geldt enkel voor de cao GGZ.

2.4 Sociale lasten

De opslag sociale lasten is met name gebaseerd op de wettelijk verplichte percentages (prijspeil 2026)².

Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB, 2020) heeft geleid tot differentiatie in de premies voor de WW. We hanteren een verdeling van **85%** medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd (2,74%) en **15%** medewerkers op een tijdelijk contract (7,74%). We baseren dit uitgangspunt op de Flex barometer³. Daarnaast is bekend dat de cao-partners in de zorg hebben aangegeven ernaar te streven dat aan het

einde van de looptijd van de cao 90% van alle medewerkers een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Ook bij de Aof-premie is sprake van differentiatie; er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine organisaties. Op basis van een check bij de Kamer van Koophandel (KvK) gaan wij uit van een verdeling van **0%** grote organisaties (met >25 fte) en **100%** kleine organisaties (t/m 25 fte).

Transitievergoeding

Daarnaast is een opslag toegevoegd voor de transitievergoeding die in de WAB is aangepast. Dit betreft de uitkering die wordt gegeven aan medewerkers waarbij op verzoek van de werkgever de aanstelling wordt beëindigd (ook als die aanstelling tijdelijk was). De hoogte van deze opslag is bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

- De inschatting dat jaarlijks 15% van alle contracten aflopen of worden beëindigd op verzoek van de werkgever;
- De inschatting van aanbieders in vergelijkbare trajecten dat bij een derde van alle aflopende contracten een transitievergoeding aan de orde;
- Hoogte van de vergoeding is een derde van een maandsalaris per volledig gewerkt jaar, dat is $(1/3/12 =) 2,78\%$.

Dat leidt tot een opslag van $(2,78\% * 1/3 * 15\%) =$ **0,14%**.

Tabel 4. Opbouw sociale lasten 2026

Component sociale lasten		2026
WAO/IVA/WGA KLEIN (incl. kinderopvang)	100% van 6,77%	6,77%
WAO/IVA/WGA) GROOT (incl. kinderopvang)	0% van 8,13%	

Component sociale lasten		2026
WW-premie (AWf) LAAG (onbepaalde tijd)	85% van 2,74%	3,49%
WW-premie (AWf) HOOG (flex)	15% van 7,74%	
ZVW-premie werkgever		6,10%
Werkhervattingskas (gezondheidszorg)		1,81%
Transitievergoeding $(2,78\% * 1/3 * 15\%)$		0,14%
Totaal opslag sociale lasten		18,31%

Pensioenpremie

Daarnaast wordt een pensioenpremie toegevoegd, gebaseerd op het percentage dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in 2026 toepast, rekening houdend met de franchises (deel van het salaris waarover geen premie wordt geheven i.v.m. de AOW-uitkering). De premie is een combinatie van de premie voor het ouderdomspensioen (OP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP). De helft van de totale premie komt voor rekening van de werkgever. Specifiek voor SW komt de AP premie volledig voor rekening van de werknemer. De pensioenpremie en de totale werkgeverslasten komen daarmee respectievelijk uit op 9,45% en 27,76%.

Personeel Niet In Loondienst

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt bij vervanging van vertrokken personeel en bij ziekteverzuim, zetten zorgaanbieders tijdelijk personeel in dat niet in loondienst is. We gaan ervan uit dat de beloning met alle bijbehorende componenten van dit 'Personeel Niet In Loondienst' (PNIL),

gelijk is aan de hiervoor beschreven uitgangspunten⁴. Wel maakt de organisatie meerkosten, bijvoorbeeld in de vorm van BTW wanneer dat aan de orde is. Voor de cao's GGZ (9,5%) is het percentage PNIL bekend⁵. Voor deze sector komt de opslag uit op **2,0%**.

2.5 Opslag overhead

Dit betreft de kosten van de organisatie van waaruit de professionals werkzaam zijn. Dit is een ingewikkelde parameter die in de praktijk tot veel discussie leidt. Diverse onderzoeken laten zien dat er in de praktijk grote verschillen voorkomen. Deze verschillen, zowel tussen de verschillende branches als tussen vergelijkbare aanbieders binnen een bepaalde branche, omvatten een bandbreedte van soms wel tientallen procenten. Naast deze grote verschillen tussen organisaties, worden in de verschillende rapporten over onderzoeken naar de feitelijke opbouw en waarde van het percentage overhead, verschillende definities gehanteerd. Wij hanteren de definitie van de kosten die tot de (personele) overhead en overige kosten worden gerekend, zoals die in de VNG-rekentool zijn gebruikt.

Onze berekening

Bij de berekening van het overheadpercentage gaan we uit van de sectorale benchmarkwaarden zoals door Berenschot onderzocht en verwerkt in de Definitieve versie rekentool Wmo 2026: begeleiding en HH. Daarbij zijn we uitgegaan van 1,0% aandeel voor de kosten voor kantoorvastgoed. Hierdoor zien we de volgende overheadpercentages als opslag op de kosten van het uitvoerend personeel: **35,3%**.

⁴ In het uurtarief van een PNIL-er is namelijk al rekening gehouden met het 'productiviteitsverlies' door vakantie, opleiding e.d. en met de kosten van vakantiegeld, EJU,

Bron: De opslag voor de overhead is gebaseerd op benchmarkwaarden uit de rekentool van de VNG. We hebben op grond van onderzoek in andere regio's gemerkt dat deze een goede en geaccepteerde basis vormen voor tarieven.

2.6 Productiviteit

De basis voor de productiviteit is de inzet die in direct contact met de bewoner wordt geleverd. Dit is de inzet die in de regio declarabel is. Deze 'direct bewonergebonden inzet' wordt doorgaans face-to-face geleverd, maar dit kan inmiddels ook deels worden overgenomen door 'ear-to-ear' en/of 'screen-to-screen' geboden inzet. Tabel 5 toont de opbouw van de productiviteit. Het basis aantal productieve uren per jaar is afgeleid uit de bruto beschikbare aanstellingsuren (**1.878 uren per fte per jaar**). Dat is in alle cao's gelijk.

Verlofuren en feestdagen

Voor de feestdagen rekenen we met 50 uur per fte per jaar. Het aantal verlofuren varieert per cao. Voor de cao GGZ komt dit neer op 259 verlofuren inclusief feestdagen. Daarin hebben we ook rekening gehouden met bijzonder verlof en de diverse regelingen voor 'vitaliteitsuren' voor oudere medewerkers.

Ziekteverzuim

Omdat contracten voor een langere periode gelden, kijken we voor de bepaling van het aantal uren ziekteverzuim terug over een langere periode, namelijk de meest actueel bekende periode van vier jaar (=2022 Q1 t/m 2025 Q4). Hierbij maken we gebruik van de verzuimcijfers van De

werkgemerspremies en pensioen. Na correctie voor deze componenten is er nagenoeg geen verschil in beloning.

⁵ EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg (2025)



Staat van Volksgezondheid en Zorg. Hierbij komen we tot het volgende gemiddelde verzuimpercentages voor de cao GGZ: **7,46%**.

Niet-bewoner gebonden uren

Tot de niet-bewonergebonden uren reken we de uren voor opleiding en intervisie (ca. 30 uur), algemene administratie, algemeen overleg en pauzes (ca. 100 uur). In totaal gaan we uit van **130 uur** per fte per jaar. We gaan ervan uit dat een deel van deze activiteiten tijdens de ingeroosterde uren worden verricht.

Indirect bewonergebonden tijd

Voor de tijd voor bijvoorbeeld dossiervorming gaan we uit van **75 uur**. Deze inzet kan voor een deel op de groep of tijdens de in- en uitloopuren van de groepsbegeleiding wordt verricht.

Tabel 5. Opbouw productiviteit

Urenopbouw	Safehouse (uur/jaar)
Bruto	1.878
Verlof	259
Ziekteverzuim	140
Werkbare uren	1.479
AF: niet bewonergebonden	130
AF: Indirecte uren	75
Declarabel	1.274
Productiviteit	68%

⁶ Door voor een weerstandsvermogen te zorgen voorkomt een organisatie dat het meteen in financiële problemen komt bij een calamiteit.

2.7 Risico-opslag

Om de continuïteit richting bewoners en werknemers te garanderen, moet een aanbieder rekening houden met (financiële) tegenvallers. Om die tegenvallers te kunnen opvangen, heeft een aanbieder een weerstandsvermogen⁶ nodig.

Hiertoe is een opslag voor het creëren van dergelijke buffers realistisch. De hoogte van de opslag is onderwerp van discussie; er zijn geen landelijke richtlijnen voor wat hierbij reël genoemd kan worden. Bij de berekening is uitgegaan van een percentage van **2%**.

Bron: Voor deze opslag zijn geen objectieve en onafhankelijke bronnen bekend. We baseren op overwegingen die ook elders reël worden gevonden.

2.8 Overige kosten

Locatiekosten dagprogramma

De hoogte van de kosten van de locatie bij de groepsgerichte producten leiden we af uit de NZa-tarieven voor de normatieve huisvestings-component (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor dagbesteding in de Wlz (de Modulaire Pakketten Thuis). Onderstaand overzicht is gebaseerd op de bijlagen bij de NZa prestatiebeschrijvingen ZZP en VPT 2026.

Tabel 6. NHC en NIC voor dagbesteding. Bron: NZa- beleidsregels BR/REG-26125a

NHC en NIC-tarieven dagbesteding voor Wlz (prijsspeil 2026)	
Dagbesteding	Maximumtarief per dagdeel
H900: VG Licht (VG1-VG4)	€ 8,60
H001g: GGZ Wonen 1	€ 10,37

Op basis van het bovenstaande hanteren we **€ 9,50 per dagdeel** ter dekking van de kosten van de locatiekosten. Aan de component huisvesting voegen we nog een bedrag toe ter dekking van het deel van de materiële kosten van groepsbegeleiding die niet al verdisconteerd zijn in de opslag voor overhead. De hoogte van deze component hebben we bepaald door de dekking van de materiële kosten uit de opslag overhead te vergelijken met de materiële kosten van een dagbestedingsprestatie in de Wlz. We rekenen hier met een vergoeding van **€ 6,50 per dagdeel**. Dit is inclusief lichte catering en een eenvoudige broodmaaltijd voor bewoners die twee aaneengesloten dagdelen dagprogramma afnemen.

Op basis van deze analyse becijferen we het totaal van huisvestingskosten en materiële kosten op **€ 16,- per bewoner per dagdeel** van 4 uren. Hierbij gaan we uit van 4 dagdelen per week. Dit is naar rato verrekend in het etmaaltarief.

Groepsgrootte

Bij groepsbegeleiding kunnen de kosten van de professional worden gedeeld over meerdere bewoners. In Tabel 7 is weergegeven met welke groepsgrootte we rekenen. Er is gerekend met een gemiddelde waarde, omdat de groepsgrootte in de praktijk kan variëren.

Tabel 7. Gemiddelde groepsgrootte bij de verschillende ondersteuningsvarianten

Product	We rekenen met
Safehouse	Gemiddeld 1 begeleider per 8 bewoners

Toezicht (bereikbaarheid)

Bij Safehouse wordt de aanbieder geacht ook buiten de reguliere werkuren beschikbaar te zijn, zodat er binnen een aanvaardbare tijd inzet kan worden geleverd. Dit vraagt om een lichte variant van toezicht in de vorm van een bereikbaarheidsdienst. De professional dient, als de situatie van de bewoner dat noodzakelijk maakt, ook te kunnen uitrukken en optreden. Voor de bekostiging van deze variant hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Bereikbaarheidsdienst is 24/7 beschikbaar. De zorgverlener is binnen 45 minuten fysiek ter plaatse. De consignatiediensten worden in tijd vergoed. De consignatie bij cao GGZ is als volgt:
 - doordeweekse dagen: 2/18 uur compensatie per uur (256 dagen);
 - weekenddag: 4/18 uur compensatie per uur (102 dagen);
 - feestdagen: 6/18 uur compensatie per uur bereikbaarheid (7 dagen).

Op basis daarvan is voor Safehouse een heel jaar bereikbaarheid een compensatie nodig van 1055,1 uren (op basis van de tijden buiten het actieve toezicht: op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur); dit komt overeen met 0,56 fte op jaarbasis. We gaan ervan uit dat er gemiddeld drie uur actieve inzet per maand nodig is. Die uren berekenen we met een opslag ORT van 43,3%. Voor Safehouse wordt de bereikbaarheid georganiseerd voor gemiddeld 36 bewoners.

Inzet Safehouse

Voor Safehouse zijn we voor de berekening van de groepsbegeleiding uitgegaan van totaal 30 uur per week, dit bevat ook de tijd voor de externe daginvulling (4 dagdelen van 4 uur). Voor de individuele momenten rekenen we met 5 uur per bewoner per week.

Reiskosten woon-werkverkeer

Voor de reiskosten van het woon-werkverkeer rekenen we met een separaat bedrag per fte per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit aantal ritten per week $\times$ gemiddeld aantal kilometers per rit $\times$ gemiddelde kilometer vergoeding $\times$ aantal werkbare weken. Als we deze waarden invullen komen we gemiddeld uit op 10 ritten $\times$ 15 km $\times$ € 0,23 per kilometer $\times$ 42 werkweken = € 1.449,- per fte per jaar.

Huur

De bewoner betaald zelf de huurkosten aan de aanbieder, dit maakt geen onderdeel uit van het tarief.

2.9 Afwezigheidstarief

Gelet op het belang van continuïteit van de ondersteuning, is het voor de aanbieder mogelijk om de plek van een bewoner (die tijdelijk ergens anders verblijft) gedurende een bepaalde periode beschikbaar te houden. Dit wordt vergoed door middel van een tarief voor een afwezigheidsdag, op basis van de volgende uitgangspunten (Zelfde uitgangspunten als bij Beschermd Wonen regio IJssel-Vecht):

- Het laten vervallen van de component individuele inzet (want bewoner verblijft niet op locatie);
- Het handhaven van groepsgebonden inzet (want personeel kan niet afgeschaald worden);
- De locatiekosten dagprogramma worden 100% gecontinueerd;

- Handhaaf het toezicht (want personeel kan niet afgeschaald worden).

3. Uitkomsten

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van de berekeningen in de vorm van de adviestarieven. Tevens geven we een advies voor de indexatie daarvan naar de volgende jaren.

3.1 Samenvatting parameters

Een samenvatting van de parameterwaarden op hoofdlijnen.

Tabel 8. Samenvatting parameters

Parameter	Safehouse	Afwezigheidstarief	Pg.
Cao	100% ggz	100% ggz	7
Rekensalaris p/maand	€ 4.231,87	€ 4.231,87	8
Opslagen (VT, EJU, ORT, balansbudget ggz) p/jaar	€16.741	€16.741	8
Sociale lasten	18,31%	18,31%	9
Pensioenpremie	9,45%	9,45%	9
PNIL-opslag	2,0%	2,0%	10
Overhead	35,3%	35,3%	10
Risico-opslag	2%	2%	11
Productiviteit in uren p/jaar	1.274	1.274	11
Productiviteit	68%	68%	11
Bereikbaarheid p/etmaal	€4,01	€4,01	12
Kosten dagprogramma p/dag	€9,14	€9,14	12
Reiskosten woon-werk p/jaar	€1.449	€1.449	13
Individuele inzet p/week	5 uur	0 uur	13
Groepsinzet p/week	30 uur	30 uur	13

1

2

3



3.2 Adviestarieven 2026

De parameters uit tabel 8 rekenen door tot onderstaande tarieven.

Tabel 9. Adviestarieven. Prijspeil 2026

Betreft	Tarief	Per eenheid
Safehouse	€127,46	Etmaal
Afwezigheidstarief	€62,14	Etmaal

3.3 Looptijd cao GGZ en advies voor indexatie 2027

Looptijd cao GGZ

Het adviestarief is 100% gebaseerd op de cao GGZ. De cao ggz kent een salarisverhoging per 1-1-2026 en 1-7-2026, maar kent op het moment van schrijven een looptijd tot en met 31-7-2026. Het is daarmee reeds onbekend of er bijvoorbeeld in het najaar van 2026 nog een salarisverhoging wordt doorgevoerd. Tarieven zijn alleen vast te stellen op datgene dat van kracht is en niet op voorspellingen. Daarentegen laat de historie zien dat de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) de cao-ontwikkeling nagenoeg exact volgt. Eventuele stijgingen worden doorgaans daarmee opgevangen door indexatie.

Advies voor indexatie

De tarieven in het gemeentelijke sociaal domein zijn opgebouwd uit meerdere componenten, waarvoor verschillende indices zijn aangewezen. Een eerste moment voor indexatie zal in het najaar van 2026 plaatsvinden voor de tarieven van 2027. Mede op basis van de adviezen van de VNG en de opbouw van de contractstandaarden van het ketenbureau i-Sociaal Domein, adviseren wij om de volgende uitgangspunten te hanteren.

1) Salariskosten

Het aandeel van de salariskosten is ongeveer **82%**. Voor de indexatie kan gebruik worden gemaakt van de OVA, zoals de overheid die vaststelt; zie hiervoor de [website van de NZa](#). Voor 2027 staat deze voorlopig op 3,96%.

2) Materiële kosten

Het aandeel van de materiële kosten is bij alle producten **10%**. De best bruikbare index is volgens ons het [NZa-prijsindexcijfer voor de consumentenprijzen](#). Deze wordt jaarlijks ook voorlopig vastgesteld. Voor 2027 staat deze voorlopig op 1,77%.

3) Kapitaal

Deze hebben betrekking op de specifieke kosten van de locatie waar de bewoners zijn gehuisvest. Het aandeel in de tarieven is ca. **8%**. De best passende index hiervoor is de index voor de kapitaallasten zoals de NZa die bijhoudt voor de langdurige zorg. Zie de [website van de NZa](#). Voor 2027 staat deze voorlopig op 1,77%.

Bovenstaande verhoudingen werken o.b.v. de voorlopige indices door tot een gewogen index van 3,57%.

De werkwijze die wij adviseren:

- Voorafgaand aan het nieuwe jaar worden de tarieven geïndexeerd op basis van de voorlopige indices zoals die voor het volgende jaar worden voorzien.
- Bij de voorlopige indices voor het jaar waarvoor de tarieven worden bepaald, wordt het verschil opgeteld tussen de voorlopige en de definitieve indices over het lopende jaar.

1

2

3



Bijlage 1. Definitie overhead

Voor de overheadkosten wordt aangesloten bij de definitie van de Berenschot Benchmark Care: indirect personeel en materiële overheadkosten. Daarnaast wordt apart de kosten van vastgoed en overige personele kosten in kaart gebracht. Voor alle kosten geldt dat het niet om de totale kosten gaat, maar de kosten die specifiek gerelateerd zijn aan het zorgproduct.

- Overheadpersoneel wordt gedefinieerd als: management (hoger management en operationeel management), stafpersoneel (beleid, marketing, communicatie, beleid en planning), administratief financieel personeel, ICT-personeel, P&O, arbo en opleidingen, secretariaat; gecombineerde functies worden naar rato meegenomen in de overheadkosten (dit zal worden toegelicht in het model).
- Materiële overheadkosten wordt gedefinieerd als: hardware en software, repro/drukwerk, communicatiekosten (telefonie, internet), kosten algemeen beheer (advies, accountants, excl. dienstreizen) en overige algemene kosten. Deze kostenpost is inclusief zakelijke lasten en verzekeringen.

- Kosten voor vastgoed worden gedefinieerd als: onderhoud, dotaties, energiekosten, huur en operationele leasing en interest. Bij individuele begeleiding maken we onderscheid tussen de opslag voor 'op locatie' en 'thuis'. Het betreft hier de vastgoedkosten die zijn toe te schrijven aan de geleverde zorg (bij individuele begeleiding) plus de vastgoedkosten die gepaard gaat met overheadpersoneel/-diensten.
- Overige personele kosten worden gedefinieerd als kosten voor vervanging bij verzuim, kosten voor beroepsregistraties, kosten voor werving & selectie en materiële opleidingskosten.

NB. de AMvB benoemt samen met de reiskosten ook de opleidingskosten, de hiermee gepaard gaande verletkosten worden meegenomen in de niet-productieve uren. Eventuele kosten voor opleidingspersoneel is onderdeel van de opslag voor personele overhead. Materiële opleidingskosten worden meegenomen onder de Overige personele kosten.

