

Eigenschap	Testmethode	Eis	Tolerantie
Samenstelling	ISO 1833	65/35% PES/CO	<u>+/- 5</u> min 60% max 70% PES min 30% max 40% CO
Constructie	Visueel	Keperbinding	
Aerieke massa	EN 12127	215 g/m ²	<u>+/- 5%</u> Min: 204,25 g/m ² Max: 225,75 g/m ²
Treksterkte	EN ISO 13934-1	Ketting: 900 N Inslag: 500 N	<u>-10%</u> Ketting min: 810 N Inslag min: 450 N
Scheursterkte	EN ISO 13937-2	Ketting: 20 N Inslag: 20 N	
Kreukherstellendheid, na 5 x wassen en drogen	ISO 7768:2009	Min 3-4	
Schuifweerstand op naden, na 5 x wassen en drogen	EN ISO 13936-2	Max. 1 mm bij 60 N	
Luchtdoorlaatbaarheid, na 5 x wassen en drogen	EN ISO 9237 gemeten op 20 cm ² en ΔP = 100 Pa	Min. 70 l/m ² /s	
Dimensionele stabiliteit na wassen en drogen	ISO 17597 methode tabel 1/2 of 3/2, tunnelfinish drogen	Max. 3 % na 5 was- en droog cycli	
Pillingweerstand, na 5 keer wassen en drogen	EN ISO 12945-2 Stof op stof: 5000 toeren	Min. 4	
Slijtweerstand, na 5 keer wassen en drogen	EN ISO 12947-2 9 kPa	min. 25 000	
Witheid en tint, origineel	ISO 105-J01:1999 ISO 105-J02:1997	W ₁₀ = min. 112 0 ≤ T _{w,10} ≤ 3	
Doorschijnendheid (opaciteit), na 5 x wassen en drogen	Op basis van EN ISO J02:1997, DIN 53145-1 en DIN 53146. Enkel laags gemeten.	Witte achtergrond : max. 105 % Zwarte achtergrond : min. 82 %	
Kleurechtheid, wassen	EN ISO 105-C06, D2S Testen op PES/CO	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4 (kv en ab)	
Kleurechtheid, droge warmte	EN ISO 105-P01 Testen op PES/CO	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4 (kv en ab)	
Kleurechtheid, zweet	EN ISO 105-E04 Testen op PES/CO	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4 (kv en ab)	
Kleurechtheid, autoclaveren	ISO 105-E10 (gebaseerd op), getest op 127 °C, gedurende 30 min.	kleur : min. 4 (kv)	

