

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:
RO Bebording Perceel 1 BK8981-01

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Deelopdrachten

De opdrachtverstrekking binnen de raamovereenkomst betreft:

1. Meldsysteem Openbare Ruimte (Binnenbeter)
 - Gedurende de looptijd van de overeenkomst krijgt de aannemer toegang tot het digitale Meldsysteem Openbare Ruimte (Binnenbeter) van de gemeente. De binnengekomen meldingen van schade aan bebording of flespalen dient binnen 1 werkweek te worden hersteld.
2. Procedure te verstrekken deelopdrachten
 - a. Naast het beheer en onderhoud verstrekt de opdrachtgever jaarlijks één of meerdere deelopdrachten met globaal uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden en locaties. De opdrachtgever stelt de concept-deelopdrachten op waarin de globale hoeveelheden en werkzaamheden zijn beschreven.
 - b. Op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de aannemer binnen 10 werkdagen in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij ook de te verwerken hoeveelheden aan en de planning van de werkzaamheden.
 - c. Voor werkzaamheden waarvoor geen passende bestekspost in de raamovereenkomst is opgenomen (waaronder uitvoering van kleinschalige werkzaamheden aan elementenverhardingen of meubilair), dient de aannemer een aparte eenheidsprijs ter goedkeuring aan te bieden.
 - c. De aannemer stelt binnen 10 werkdagen op basis van lijst(en) met werkzaamheden en hoeveelheden met behulp van eenheidsprijzen een offerte op (inschrijfstaat deelopdracht) en dient deze inclusief de hoeveelhedenlijst(en) in bij de opdrachtgever.
 - d. de opdrachtgever beoordeelt deze deelopdracht en laat de aannemer binnen 10 werkdagen weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd.
 - e. De definitieve deelopdracht wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer ter akkoord ondertekend waarmee de verklaring als akkoord-verklaring wordt beschouwd als bedoeld in lid 11 van artikel 01.01.08 van de Standaard.
 - f. Op bestekposten die voor akkoordverklaring van de deelopdracht zijn toegevoegd wordt geen aannemersvergoeding verrekend. Op deze bestekposten worden uitsluitend de reguliere staartkosten verrekend.

De kosten behorende bij het doorlopen van bovenstaand proces (stap a t/m e) dienen opgenomen te worden in bestekpost 111010 Uitwerken deelopdrachten.

De kosten voor de voorbereidende werkzaamheden vanaf goedkeuring deelopdrachten tot en met uitvoering (o.a. op locatie uitzetten) zijn onderdeel van de uitvoeringskosten (bestekspost 929990) van de aannemer.

3. Aanwijzing van de directie
 - a. De opdrachtgever wijst op locatie in aanwezigheid van de uitvoerder van de aannemer, in vooropname aan wat er aan werkzaamheden moet worden verricht. De aannemer legt deze aanwijzing vast op een lijst.
 - b. Op basis van de lijst worden de werkzaamheden opgevoerd op de bijbehorende besteksposten.
4. Calamiteiten

Voor responstijden tijdens calamiteiten, wordt verwezen naar artikel 01.27.06 van

PAR

deel 3 van deze raamovereenkomst.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
604			AANBRENGEN VERKEERSZUIL Staal of aluminium klasse III DG3 folie o.g. - Pipe-lock grondpot o.g. Aanbrengen volgens voorwaarden leverancier				
6041			<u>Verkeerszuil met PIPE-lock</u>				
604110			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604110	321399		Aanbrengen verkeerszuil in bestrating zonder poer Betreft: verkeerszuil in bestrating In een bestrating van elementenverharding Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22 (compleet in klasse III Folie DG3 o.g.) Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium Pipe-lock systeem o.g. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of geleverd volgens bestekspostnr 604170 Inclusief bevestigingsmaterialen. Op locatie in beton aangieten	st	125,00	F	
604120			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604120	321399		Aanbrengen verkeerszuil in bestrating met poer Betreft: verkeerszuil in bestrating In een bestrating van elementenverharding Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22 (compleet in klasse III Folie DG3 o.g.) Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium Pipe-lock systeem o.g. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of geleverd volgens bestekspostnr 604180 Inclusief bevestigingsmaterialen.	st	5,00	F	
604130			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604130	321399		Aanbrengen verkeerszuil in betonverharding zonder poer Betreft: verkeerszuil in betonverharding In een betonverharding Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22 (compleet in klasse III Folie DG3) Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium Pipe-lock systeem o.g. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of geleverd volgens bestekspostnr 604170 Inclusief bevestigingsmaterialen. Op locatie in beton aangieten	st	125,00	F	
604140			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604140	321399		Aanbrengen verkeerszuil in betonverharding met poer Betreft: verkeerszuil in betonverharding In een betonverharding Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22 (compleet in klasse III Folie DG3 o.g.) Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium Pipe-lock systeem o.g. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of geleverd volgens bestekspostnr 604180 Inclusief bevestigingsmaterialen.	st	5,00	F	
604150			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
604150	321399		Aanbrengen verkeerszuil in bit. verharding zonder poer	st	150,00	F	
			Betreft: verkeerszuil in bitumineuze verharding				
			In bitumineuze verharding				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3)				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium				
			Pipe-lock systeem o.g.				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of				
			geleverd volgens bestekspostnr 604170				
			Inclusief bevestigingsmaterialen.				
			Op locatie in beton aangieten				
604160			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604160	321399		Aanbrengen verkeerszuil in bit. verharding met poer	st	5,00	F	
			Betreft: verkeerszuil in betonverharding				
			In een betonverharding				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium				
			Pipe-lock systeem o.g.				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of				
			geleverd volgens bestekspostnr 604180				
			Inclusief bevestigingsmaterialen.				
604170			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604170	321399		Leveren verkeerszuil zonder poer	st	270,00	F	
			Aan te brengen volgens bestekspostnr. 604110,				
			604130 en 604150				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Inclusief bevestigingsmaterialen				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium	st			270,00 L
			Pipe-lock systeem o.g. of flexibele zuil				
			Pipe-Lock EVO buis diameter 76 x 450 mm				
			Baseline, systeemdiepte 600mm, buisdiepte 590mm,				
604180			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604180	321399		Leveren verkeerszuil met poer	st	5,00	F	
			Aan te brengen volgens bestekspostnr. 604120,				
			604140 en 604160				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Inclusief bevestigingsmaterialen				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium	st			5,00 L
			Pipe-lock systeem o.g.				
			Pipe-Lock EVO buis diameter 76 x 450 mm				
			Baseline, systeemdiepte 450 mm, buisdiepte 440 mm,				
			met betonpoer				
			Fundatiepoer: 450 x 300 mm.				
			Betonpoer H = 600 mm.				
			Diameter paal 76 mm.				
6042			<u>Verkeerszuil zonder Pipe-lock</u>				
604210			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
604210	321399		Aanbrengen verkeerszuil in bestrating	st	10,00	F	
			Betreft: verkeerszuil in elementenverharding				
			In een bestrating van elementenverharding				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of				
			geleverd volgens bestekspostnr. 604250 inclusief				
			bevestigingsmaterialen.				
604220			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604220	321399		Aanbrengen verkeerszuil in betonverharding	st	5,00	F	
			Betreft: verkeerszuil in betonverharding				
			In een betonverharding				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of				
			geleverd volgens bestekspostnr. 604250 inclusief				
			bevestigingsmaterialen.				
604230			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604230	321399		Aanbrengen verkeerszuil in bit. verharding	st	5,00	F	
			Betreft: verkeerszuil in bitumineuze verharding				
			In een bitumineuze verharding				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of				
			geleverd volgens bestekspostnr. 604250 inclusief				
			bevestigingsmaterialen.				
604240			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604240	321399		Aanbrengen verkeerszuil in maaiveld	st	5,00	F	
			Betreft: verkeerszuil in het maaiveld				
			In het maaiveld				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 of				
			geleverd volgens bestekspostnr. 604250 inclusief				
			bevestigingsmaterialen.				
604250			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
604250	321399		Leveren verkeerszuil zonder poer	st	50,00	F	
			Aan te brengen volgens bestekspostnr.604210 t/m				
			604240				
			Type en voorschriften (A): D02ro-BB21-BB22				
			(compleet in klasse III Folie DG3 o.g.)				
			Inclusief bevestigingsmaterialen				
			Verkeerszuil uitgevoerd in aluminium	st			50,00 L
			Verkeerszuil buis diameter 76x800mm				
			Baseline, systeemdiepte 800mm buisdiepte 800mm,				
			zonder betonpoer				
							
							