

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Nota van Inlichtingen 2

Raamovereenkomst met kenmerk:
RO Bebording Perceel 1 BK8981-01

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
141010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
141010	623099		Uitwerken verkeersmaatregelen	keer	25,00	F	
			Betreft: uitwerking toepassing verkeersmaatregelen ten				
			behoefte van alle conform overeenkomst uit te voeren				
			werkzaamheden, rekening houden met klein				
			onderhoud.				
			In uitwerking de toe te passen verkeersmaatregelen				
			op basis van CROW-principes 1100P01, 1200P01 &				
			1300P01 opnemen.				
			Overige inzet in overleg met opdrachtgever				
			E.e.a. met inachtneming van het gesteld				
211010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
211010	820301		Zagen van betonverharding.	m	5,00	F	
			Situering: op aanwijs van de directie				
			Betonverharding opbreken volgens bestekspostnr.				
			213010				
			Rekening houden met minimale lengte van 1,20m				
			per locatie				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen niet				
			herbruikbare materialen				
		1.	Betonverharding tpv te plaatsen bebording				
		.2.5. . .	Zaagdiepte gemiddeld 200 mm				
			tot ten hoogste 300 mm				
213020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
213020	827199		Boren ongewapende betonverharding	st	10,00	F	
			Situering: op aanwijs van de directie				
			Minimaal: 1 boring per locatie				
			Totale diameter: ø 80 mm				
			Dikte gemiddeld: van 0,15 tot 0,30m				
			Op een niet gebonden funderingslaag				
			Met deuvels en koppelstaven				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
601510			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
601510	321399		Aanbrengen verkeersborden aan lichtm (div.) type I	st	65,00	F	
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Exclusief bevestigingsmiddelen				
			Eventueel benodigde bevestigingsmiddelen leveren				
			volgens bestekspostnr. 606020				
			Verkeersbord volgens PvE	st			65,00 L
			Afmetingen volgens type I				
			Retroreflecterend, klasse III				
605			AANBRENGEN BESTAAND (VERKEERS)BORD				
605010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
605010	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	1.125,00	F	
			bevestigingsmiddelen.				
			Situering: op aanwijzing van de directie				
			Betreft: bestaand te hergebruiken bord				
			De borden bevestigen aan: paal, lichtmast of gevel				
		. . .9. .	Borden afmetingen volgens PvE				
		9.	Retroreflecterend, klasse III				
605020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
605020	321399		Aanbrengen informatiebord hupdrubbel Situering: op aanwijzing van de directie Betreft: bestaand te hergebruiken bord De borden bevestigen aan: paal. lichtmast of gevel Hupdruppel, volgens paragraaf buurthubs van PvE Retroreflecterend, klasse III Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:	st	100,00	F	
605030							
605030	321399		Aanbrengen deelauto-bord Situering: op aanwijzing van de directie Betreft: bestaand te hergebruiken bord De borden bevestigen aan: paal. lichtmast of gevel Deelautobord volgens paragraaf buurthubs van PvE Retroreflecterend, klasse III Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:	st	50,00	F	
605040							
605040	321399		Aanbrengen bebording buurthub Situering: op aanwijzing van de directie Betreft: bestaand te hergebruiken bord De borden bevestigen aan: paal. lichtmast of gevel Onderbord volgens paragraaf buurthubs van PvE Retroreflecterend, klasse III	st	50,00	F	