
Behoort bij: NL202051567 - B01

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDEND EN OPRUIMINGSWERK				
10	WERKVOORBEREIDING				
101	PLANNEN, COÖRDINATIE EN KWALITEIT				
101010	Opstellen en bespreken werkplannen	EUR		N	
101020	V&G-coördinatie	EUR		N	
101030	Kwaliteitsborging			V	
102	COMMUNICATIE				
102010	Communiceren met derden.	EUR		N	
11	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
112	DEPOT				
1120	Inrichten, instandhouden en opruimen depot				
112010	Inrichten depot en werkterrein.	EUR		N	
112020	Opruimen depot en werkterrein.	EUR		N	
113	VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING BOMEN				
113010	Toepassen stamommanteling t.b.v van bescherming bomen, Ø300-500.	st	55,00V		
113020	Toepassen stamommanteling t.b.v van bescherming bomen, Ø800-1000.	st	10,00V		
113030	Toepassen tijdelijke afrastering t.b.v bescherming beplanting.	m	200,00V		
12	VERKEERSMAATREGELEN				
120010	Opstellen faserings- en verkeersplan.	EUR		N	
120020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
120030	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
121	VERKEERSMAATREGELEN OP EN NABIJ HET WERK				
1211	Verkeersvoorzieningen				
121110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	1.800,00V		
121120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	63.000,00V		
121130	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	9,00V		
121140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	1.800,00V		
13	VOORBEREIDEND WERK				
131	VOORZIENINGEN T.B.V. NUTSBEDRIJVEN				
131010	Opstellen maatregelenplan conform CROW 500	EUR		N	
131020	Gereed maken werkterrein.	EUR		N	
131030	Treffen voorziening opvang kruisende kabels en leidingen dwarsrichting	EUR		N	
131040	Treffen voorziening opvang kabels en leidingen in langsrichting	EUR		N	
132	ONDERZOEKEN				
1320	AP04 onderzoek				
132010	Het verrichten van een AP04 keuring	st	4,00N		
1321	Proefsleuven				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132110	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	30,00V		
133	OPRUIMEN TERREIN				
133010	Schonen terrein.	EUR	N		
14	VERWIJDEREN GROEN				
142	VELLEN BOMEN IN GROEN				
1420	<u>Vellen bomen in groen</u>				
142010	Verwijderen bomen, Ø tot 0,25 m	st	9,00V		
142020	Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m	st	15,00V		
143	VELLEN BOMEN IN VERHARDING				
1430	<u>Vellen bomen in verharding</u>				
143010	Verwijderen bomen, Ø tot 0,25 m	st	16,00V		
143020	Verplanten bomen, Ø tot 0,25 m	st	1,00N		
144	STOBBEREN IN GROENSTROOK				
144010	Verwijderen stobbe, in groenstrook, Ø tot 0,25m	st	9,00V		
144020	Verwijderen stobbe, in groenstrook, Ø 0,25-0,50m	st	15,00V		
145	STOBBEREN IN VERHARDING				
145010	Verwijderen stobben, in verharding, Ø tot 0,25m	st	17,00V		
146	ONTSTANE BOOMGATEN VULLEN				
1461	<u>Ontstane boomgaten vullen met zand</u>				
146110	Grond verwerken in boomgat 0,3 tot 0,5 m	m3	15,00V		
146120	Grond verwerken in boomgat 0,5 tot 1,0 m	m3	15,00V		
148	ROOIEN HEESTERBEPLANTING				
1480	<u>Rooien heesterbeplanting</u>				
148010	Verwijderen begroeiing vlak terrein	are	4,00V		
149	MAAIEN GAZON				
149010	Maaien gewas.	are	38,00V		
15	VERWIJDEREN VERHARDING				
152	VERWIJDEREN ASFALT				
1521	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
152110	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	40,00V		
152120	Afvoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	10,00V		
1522	<u>Frezen t.b.v. aansluiting</u>				
152210	Frezen teerhoudend asfalt aansluitingen.	m2	11,00V		
152220	Afvoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1,00V		
1523	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding</u>				
152310	Zagen van bitumineuze verharding.	m	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152320	Volledig verwijderen markering: vlakken.	m2	10,00V		
152330	Schoonmaken verhardingsoppervlak vegen/zuigen	m2	40,00V		
153	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1530	<u>Verwijderen opsluitbanden</u>				
153010	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm	m	1.100,00V		
153020	Opbreken betonbanden hergebruik, 100x200 mm	m	215,00V		
1532	<u>Verwijderen trottoirbanden</u>				
153210	Opbreken betonbanden op zand	m	1.240,00V		
153220	Opbreken betonbanden op fundering	m	1.000,00V		
153230	Opbreken betonbanden hergebruik	m	272,00V		
1533	<u>Verwijderen inritbanden</u>				
153310	Opbreken inritbanden op zand	m	13,00V		
153320	Opbreken inritbanden op zand, hergebruik	m	12,00V		
153330	Opbreken inritbanden op zand	m	6,00V		
1536	<u>Verwijderen overige banden</u>				
153610	Opbreken stootband	m	24,00V		
154	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
1541	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
154110	Opbreken betonstraatstenen	m2	7.650,00V		
154120	Opbreken betonstraatstenen rijbaan, hergebruik	m2	630,00V		
154130	Opbreken betonstraatstenen parkeervak, hergebruik	m2	440,00V		
1542	<u>Verwijderen tegels</u>				
154210	Opbreken betontegels 45 mm	m2	5.800,00V		
154220	Opbreken betontegels 45 mm hergebruik.	m2	800,00V		
154230	Opbreken betontegels 70 mm.	m2	120,00V		
154240	Opbreken betontegels 70 mm hergebruik.	m2	210,00V		
16	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
1601	<u>Rioolreiniging</u>				
160110	Riool reinigen onder hoge druk bestaand riool	m	136,00V		
160120	Rioolput reinigen.	st	48,00V		
160130	Reinigen straat- en trottoirkolken.	st	90,00V		
160140	Rioolslib vervoeren.	ton	30,00V		
1612	<u>Verwijderen betonnen riolering</u>				
161210	Verwijderen betonnen riolering Ø300 mm	m	20,00V		
161220	Verwijderen betonnen riolering Ø400 mm	m	6,00V		
161230	Verwijderen betonnen riolering Ø600 mm	m	110,00V		
1613	<u>Verwijderen kunststofbuis</u>				
161310	Verwijderen kunststofbuis: kolk- of huisaansluiting	m	450,00V		
1614	<u>Verwijderen inspectieputten</u>				
161410	Verwijderen put.	st	3,00V		
161420	Verwijderen putrand met deksel.	st	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1615	Verwijderen kolken				
161510	Verwijderen straatkolken.	st	43,00V		
161520	Verwijderen trottoirkolken.	st	47,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	GROND ONTGRAVEN				
2110	<u>Ontgraven uit cunet</u>				
211010	Zand ontgraven uit cunet kruisingen/ plateau's	m3	310,00V		
211020	Zand ontgraven uit cunet boomvak	m3	450,00V		
211030	Grond ontgraven uit cunet boomvak	m3	450,00V		
211040	Zand ontgraven uit cunet plantvak	m3	140,00V		
211050	Grond ontgraven uit cunet plantvak	m3	1.250,00V		
22	GROND VERVOEREN				
2203	<u>Zand</u>				
220310	Zand vervoeren naar depot	m3	900,00V		
220320	Zand vervoeren uit depot naar plaats van verwerking	m3	900,00V		
2204	<u>Grond</u>				
220410	Grond afvoeren	m3	1.350,00V		
220420	Grond vervoeren naar depot	m3	350,00V		
220430	Grond vervoeren uit depot naar plaats van verwerking	m3	350,00V		
220440	Klei afvoeren, klasse Landbouw/ natuur	m3	400,00V		
220450	Klei afvoeren, Klasse industrie	m3	400,00V		
23	GROND VERWERKEN				
2310	<u>Cunet</u>				
231010	Zand verwerken in cunet verharding	m3	3.000,00V		
232	GROND VERWERKEN GROEN EN CULTUURTECHNISCH				
2320	<u>Markeren plantplaatsen</u>				
232010	Markeren gemaakte plantplaatsen	st	55,00V		
2321	<u>Plantplaatsen in groen</u>				
232110	Bomengrond verwerken in boomplantplaats	m3	425,00V		
2322	<u>Plantplaatsen in verharding: bomenzand</u>				
232210	Grond verwerken in boomplantplaats	m3	475,00V		
2324	<u>Aanvullen groenstroken</u>				
232410	Teelgrond b verwerken in cunet of aanvulling (gazon)	m3	1.000,00V		
232420	Grond verwerken in cunet (plantvakken)	m3	420,00V		
2325	<u>Aanvullen groenstroken Woonplus</u>				
232510	Aanvullen groenstroken Woonplus	m2	350,00V		
24	LEVEREN GROND				
240010	Leveren straatzand	m3	395,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240020	Leveren zand in zandbed	m3	2.640,00V		
240030	Leveren teelgrond b (schoon)	m3	1.000,00V		
240050	Leveren bomengrond	m3	425,00V		
240060	Leveren bomenzand (mengsel compost / zand)	m3	475,00V		
240070	Leveren boomvoedingsgrond	m3	70,00V		
25	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
2510	<u>Verdichten</u>				
251010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	3.000,00V		
26	GRONDBEWERKING GROEN EN CULTUURTECHNISCH				
261	GRONDBEWERKING VLAK				
261010	Frezen.	are	47,00V		
261020	Egaliseren.	are	47,00V		
28	ONKRUIDVRIJ HOUDEN				
280010	Onkruidvrij houden groenvakken	are	47,00V		
3	LEIDINGWERK				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3010	Afsluiten riool				
301010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3011	Rioolreiniging				
301110	Riool reinigen onder hoge druk bestaand riool	m	75,00V		
301120	Riool reinigen onder hoge druk nieuw riool	m	995,00V		
301130	Rioolslib vervoeren.	ton	20,00V		
3012	Bemalingen				
301210	Maken werkplan bemaling	EUR		N	
301220	Aanbr. instandh. en verwijderen bronbemaling	EUR		N	
33	RIOLERING				
333	AANBRENGEN RIOLERING				
3330	<u>Aanbrengen PVC riolering</u>				
333010	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø250 mm	m	85,00V		
333020	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø315 mm	m	445,00V		
333030	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø315 mm, Loeffstraat	m	95,00V		
333040	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø400 mm	m	260,00V		
333050	Aanbrengen DWA PVC riolering Ø400 mm	m	110,00V		
334	PUTTEN EN PUTDEKSELS				
3340	<u>PE putten</u>				
334010	Aanbrengen put van PE Ø800 mm	st	11,00N		
334020	Aanbrengen put van PE Ø1000 mm.	st	12,00N		
3341	<u>Betonnen putten</u>				
334110	Maken put van beton inw. 1000x1000 mm	st	1,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3342	<u>Aanbrengen putdeksels</u>				
334210	Aanbr. putrand met deksel nieuw DWA rioolputten	st	24,00N		
334220	Aanbr. putrand met deksel nieuw HWA rioolputten	st	24,00N		
3343	<u>Bijkomend werkzaamheden riolering</u>				
334310	Maken aansluiting op rioolput, beton.	st	5,00V		
334320	Maken aansluiting op rioolput, PE.	st	1,00V		
334330	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
334340	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	14,00V		
3344	<u>Controle riolering</u>				
334420	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	995,00V		
335	STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN				
3351	<u>Aanbrengen straatkolken in zand</u>				
335110	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, hergebruik	st	34,00V		
335120	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, leveren	st	57,00V		
3352	<u>Aanbrengen straatkolk in fundering</u>				
335210	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, leveren	st	4,00V		
3353	<u>Aanbrengen trottoirkolken in zand</u>				
335310	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, hergebruik	st	37,00V		
335320	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, leveren	st	19,00V		
3354	<u>Bijkomende werkzaamheden kolken</u>				
335410	Reinigen kolken	st	170,00V		
336	KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
3361	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
336110	Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 125 mm, HWA	m	490,00V		
336120	Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 160 mm, HWA	m	8,00V		
336130	Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 200 mm, HWA	m	10,00V		
336190	Bestaande inlaat GWA dichtzetten d.m.v. combikap	st	213,00V		
3362	<u>Aanbrengen huisaansluitingen</u>				
336210	Aanbrengen PVC huisaansluiting Ø 125 mm, HWA	m	760,00V		
336220	Verlengen PVC huisaansluiting Ø 160 mm, DWA	m	60,00V		
337	MAKEN INLATEN RIOLERING				
3371	<u>Verticale aansluiting op PVC riool</u>				
337110	Maken inlaat Ø 125 mm in PVC-buis, HWA	st	161,00V		
337120	Maken inlaat Ø 160 mm in PVC-buis, DWA	st	10,00V		
3372	<u>Verticale aansluiting op betonriool</u>				
337210	Maken standpijp Ø125 mm op betonbuis	st	5,00V		
37	LEIDINGWERK DIVERS				
3710	<u>Riool-inspectie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
371010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	995,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	WEGFUNDERINGEN				
511	ZANDBED				
511010	Aanbrengen straatlaag zand	m2	1.550,00V		
512	FUNDERINGSMATERIAAL				
5121	<u>Ongebonden funderingsmateriaal</u>				
512110	Aanbrengen ongebonden wegfundering 0,30 m.	m2	1.550,00V		
512120	Egaliseren laag ongebonden steenmengsel.	m2	1.550,00V		
5122	<u>Leverantie funderingsmaterialen</u>				
512210	Leveren menggranulaat	ton	840,00V		
52	ASFALTVERHARDINGEN				
5201	Onderlaag				
520110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
5203	Deklaag				
520310	Aanbrengen van een deklaag van rood asfaltbeton.	ton	2,50V		
5204	Diversen				
520410	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	40,00V		
520420	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	44,00V		
53	KANTOPSLUITINGEN				
531	OPSLUITBANDEN				
5310	<u>Opsluitbanden</u>				
531010	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm	st	500,00V		
531020	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm (hergebruik)	m	50,00V		
531030	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm (afvoeren)	m	20,00V		
531040	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	2.085,00V		
531050	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	1.686,00V		
531060	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	31,00V		
531070	Leveren hulpstuk 100 x 200 mm	st	188,00V		
531080	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 170 mm	m	20,00V		
531090	Leveren rechte opsluitband 200 x 170 mm	st	20,00V		
532	TROTTOIRBANDEN				
5320	<u>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
532010	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm	st	260,00V		
532020	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm (hergebruik)	m	60,00V		
532040	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, groenstroken	m	538,00V		
532050	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.400,00V		
532060	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	1.215,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532070	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm	st	263,00V		
532080	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200 x 250 mm	st	14,00V		
532090	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200 x 250 mm	st	144,00V		
5321	<u>Trottoirbanden 380/400 x 250 mm</u>				
532110	Pasmaken van trottoirbanden 380/400 x 250 mm	st	70,00V		
532120	Aanbrengen trottoirbanden 380/400 x 250 mm	m	350,00V		
532130	Leveren rechte trottoirband 380/400 x 250 mm	st	329,00V		
532140	Leveren hulpstuk trottoirband 380/400 x 250 mm	st	51,00V		
532150	Leveren hulpstuk trottoirband 380/400 x 250 mm	st	7,00V		
533	INRITBANDEN				
533010	Aanbrengen inritbanden 800 x 200 x 500 mm, hergebruik	m	12,00V		
533020	Aanbrengen inritbanden 160x500x1000 mm in zand	m	26,00V		
534	INVALIDE INRITTEN				
534010	Aanbrengen invalide inritten	st	22,00V		
535	RWS banden				
535010	Aanbrengen RWS banden van beton.	m	79,00V		
535020	Leveren rechte trottoirband 110/220 x 250 mm	st	73,00V		
535030	Leveren hulpstuk trottoirband 380/400 x 250 mm	st	6,00V		
54	ELEMENTENVERHARDINGEN				
541	TEGELS				
5410	<u>Herstraten tegels</u>				
541010	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	200,00V		
5411	<u>Aanbrengen tegels 45 mm</u>				
541110	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	5.343,00V		
541120	Zagen van bestrating.	m	400,00V		
5412	<u>Aanbrengen tegels 70 mm</u>				
541210	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70 mm (1,50 - 3,00 m)	m2	461,00V		
541220	Zagen van bestrating.	m	80,00V		
5413	<u>Leverantie betontegels</u>				
541310	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm	st	49.320,00V		
541320	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm	st	2.915,00V		
541330	Leveren betontegels 300 x 300 x 70 mm	st	2.927,00V		
541340	Leveren betontegels 150 x 300 x 70 mm	st	79,00V		
542	BETONSTRAATSTENEN				
5421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
542110	Aanbr. bss kf parkeervakken (1,50 - 3,00 m)	m2	700,00V		
542120	Aanbr. bss kf parkeervakken (> 3,00 m)	m2	2.600,00V		
542130	Aanbr. bss kf rijloper (> 3,00 m)	m2	5.300,00V		
542140	Aanbrengen betonstraatstenen, streklagen in trottoir	m2	84,00V		
5422	<u>Aanbrengen markering van betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542210	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (parkeervak)	m	1.300,00V		
542220	Aanbrengen lengtemarkering, afscheiding p-plaats/ rijbaan	m	56,70V		
542230	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (invalide p-plaats)	m	22,00V		
5423	<u>Aanbrengen drempels</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen: drempel	m2	150,00V		
5424	<u>Kantopsluitingen van betonstraatstenen</u>				
542410	Aanbrengen kantopsluiting van bss KF (rollaag)	m	1.900,00V		
542420	Aanbrengen molgoot kf (5 streklagen)	m	50,00V		
5425	<u>Leverantie betonstraatstenen</u>				
542510	Leveren betonstraatstenen kf grijs	st	229.782,00V		
542520	Leveren betonstraatstenen kf zwart	st	102.045,00V		
542530	Leveren betonstraatstenen kf wit	st	6.064,00V		
542540	Leveren bisschopsmutsen	st	6.640,00V		
55	DIVERSE VERHARDINGEN				
551	OVERIGE BESTRATINGSMATERIAAL				
5513	Bewateren tegen opstuiven				
551310	Bewateren aardebaan tegen opstuiven	keer	15,00V		
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
60	ALGEMEEN				
601	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
601010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	8.600,00V		
601020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	8.600,00V		
601030	Coördinatie afroep plantmaterialen en bomen	EUR	N		
601040	Lossen en zonodig inkuilen bomen met kluit	st	56,00V		
61	BOMEN				
612	PLANTEN BOMEN IN GROEN				
6121	<u>Planten bomen in groen met kluit</u>				
612110	Planten bomen 18-20	st	56,00V		
613	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
6130	<u>Bijkomende werkzaamheden bomen</u>				
613010	Aanbrengen bovengrondse boompalen	st	56,00V		
613020	Aanbrengen gietrand.	st	56,00V		
613030	Aanbrengen anti-maaischade palen.	st	2,00V		
613040	Aanbrengen wortelscherm.	m	16,00V		
62	PLANTEN HEESTERS				
620010	Planten van sierplantsoen vlak.	st	8.600,00V		
620020	Planten van sierplantsoen.	st	21,00V		
6201	<u>Bijkomende werkzaamheden heesters</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
620120	Aanbrengen paal met plank	m	1.650,00V		
64	ZAAIEN				
640	ZAAIEN GAZON				
640010	Zaaien kleine opp., horizontaal, B3	are	2,50V		
640020	Zaaien kleine opp., horizontaal, B3	are	18,00V		
640030	Zaaien kleine opp., horizontaal, B3+M5 Nectar	are	14,00V		
65	PLANTGARANTIE				
650010	Plantgarantie: beplanting	EUR		N	
650020	Plantgarantie: bomen	EUR		N	
66	NAZORG				
660	NAZORG BOMEN				
660010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	56,00V		
660020	In stand houden gietranden	EUR		N	
660030	Verwijderen gietranden	st	56,00V		
660050	Onkruidvrij maken boomspiegel (56 st).	st	784,00V		
661	NAZORG GAZONS				
661010	Maaien grasveld tot 20 are, vlak	are	592,00V		
661020	Maaien bermen en taluds.	are	56,00V		
661030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	56,00V		
661040	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00V		
662	NAZORG BEPLANTINGEN				
662010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	22.400,00V		
662020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	22.400,00V		
662030	Beregenen terreinen.	are	160,00V		
662040	Verwijderen zwerfafval.	are	184,00V		
67	INBOET				
670010	Inboeten bomen (nazorg).	st	6,00V		
670020	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	st	500,00V		
7	INRICHTING EN BEBAKENING				
71	THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN				
710010	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	1,50V		
710020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	0,01V		
72	Tegelmarkering				
720010	Aanbrengen haaiantandtegels in bestrating	m	3,00V		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
810010	Gebruik directieverblijf / keet	EUR		N	
8101	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
810110	Inzamelen en vervoeren huisvuil	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	INRICHTING WERKTERREIN				
8220	<u>Toepassen bouwhek</u>				
822010	Toepassen tijdelijke bouwhekken	EUR		N	
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
830	INZETTEN WERKNEMERS				
830010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00V		
830020	Inzetten werknemer (groep D) incl. handgereedschap	uur	40,00V		
830030	Inzetten werknemer (opperman en stratenmaker)	uur	40,00V		
830050	Inzetten werknemer (boomverzorger)	uur	40,00V		
831	INZETTEN MATERIEEL				
8310	<u>Hydraulische graafmachine</u>				
831010	Inzetten hydraulische graafmachine (0,75 m3)	uur	40,00V		
831020	Inzetten hydraulische graafmachine (rups)	uur	40,00V		
8311	Tractor				
831110	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
8312	Vrachtauto				
831210	Inzetten vrachtauto 12 ton (autolaadkraan)	uur	40,00V		
8313	Wiellader				
831310	Inzetten wiellader (1,5 m3)	uur	40,00V		
8314	Sondeerapparaat				
831410	Inzetten hand sondeerapparaat	st	1,00V		
84	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
840010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
840030	Coördinatie werken derden	EUR		N	
840040	Projectcoördinatie			V	
840050	Overleg met Irado: reiniging en afvalinzameling	EUR		N	
840060	Uitvoeren maatregelen Flora en Fauna	EUR		N	
85	Werkzaamheden BLVC Kader				
850010	Uitvoeren maatregelen uit BLVC kader.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost acceptatiekosten vervuld asfalt	EUR	2.000,00V		
950030	Stelpost melden afwijkende ligging K en L	EUR	2.500,00V		
950040	Stelpost toepassen verkeersmaatregelen	EUR	40.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				