
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: NL202051567-B1, Herinrichting Colijnstraat e.o.

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt of wijzigingen aangekondigd en opgenomen in een overzicht. De volledige set van gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden zijn als bijlage toegevoegd aan de nota van inlichting

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
05 Tijdsbepaling

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

3344
334410
334420
840020

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

121110
121130
220440
336110
336111
336112
336114
336120
336121
336122
336124
336130
336131
336132
336134
337210

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

Artikel 01.04.01, lid 01
Artikel 83.13.02

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Artikel 01.04.01, lid 02
Artikel 83.13.01

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
"GEEN"			

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- 01 V&G-plan ontwerpfase d.d. 21-05-2026
- 02 NL202051567.005-N25-165 Knelpuntennotitie Colijnstraat V1, incl. bijlagen.
- 03 NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- 04 Deel 1 van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Opmerking: Tijdens de aanbestedingsfase worden geen rsx- en pdf-bestanden verstrekt van het bestek inclusief de nota's van inlichtingen. Alle benodigde documenten voor een volledige inschrijving zijn gedeeld.

Bovenstaande opmerkingen geven geen aanleiding om de datum van inschrijving te wijzigen.

1. A l g e m e e n

PAR

05 TIJDSBEPALING

Het werk start na opdrachtverlening en dient uiterlijk op 30 juli 2027 opgeleverd te worden. De aannemer dient een planning ter goedkeuring aan de directie te overleggen. De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden conform het door de directie goed te keuren verkeers- en faseringsplan, op te stellen door de aannemer van dit bestek.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,-- (per project bepalen) exclusief B.T.W. per dag. De opdrachtgever behoud onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 BIJLAGEN

Naast inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat behoren de volgende bijlagen tot het bestek:

- 01 V&G-plan ontwerpfase d.d. 21-05-2026
- 02 Grondbalans d.d. 17-04-2026
- 03 Plantlijst d.d. 17-04-2026
- 04 Rapportage Historisch onderzoek, kenmerk NL202051567.004-R24-1309 d.d. 07-10-2024
- 05 Rapportage Verkennend bodemonderzoek, kenmerk NL202051567.004-R24-1354 d.d. 16-10-2024
- 06 Rapportage Grondwateronderzoek, kenmerk NL202051567.007-B25-069 d.d. 20-03-2025
- 07 Rapportage bemalingsplan, kenmerk 25026 d.d. 27-05-2025
- 08 Rapportage Quickscan Flora en Fauna, kenmerk NL202051567.002-R25-304 d.d. 13-03-2025
- 09 Richtlijn orde en netheid
- 10 Beoordelingsformulier 'Better Performance'
- 11 Bomenposter 'Werken rond bomen'
- 12 BLVC-plan, kenmerk NL202051567-R25-1407 13 maart 2026
- 13 Knelpuntennotitie Colijnstraat v1, kenmerk NL202051567.005-N25-165 d.d. 14 augustus 2025
- 14 BEA Colijnstraat, kenmerk P224488 d.d. 31 oktober 2022
- 15 Putten en strengenstaat, d.d. 21 november 2025
- 16 K&L Knelpunten overzicht
- 17 Tekening verwijderen leiding, kenmerk: 004857-0022, Evides, d.d. 08 januari 2026
- 18a Detailontwerp/ vergunning E, omleggen en vervangen LS-net, Stedin, kenmerk 20250624-1283-001
- 18b Detailontwerp/ vergunning G, T-stuk strekken. leiding verwijderen, Stedin, kenmerk 20250624-1283-SET
- 19 NL202051567.005-N25-165 Knelpuntennotitie Colijnstraat V1, incl. bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121110			Vervalt en wordt vervangen door:				
121110	101416		Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	1.800,00 V		
			Met materiaal van de aannemer.				
			Betreft: het tijdens de werkzaamheden bereikbaar				
			houden van de toegangen tot de woningen.				
			incl. aan en afvoer op het werk				
		1.	Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid				
			van: voetgangers en mindervaliden.				
		. . .1. . . .	Enkele rij in lengterichting van de looprichting				
		. . .9.9. . .	Minimale breedte 1,00 meter.				
			Materiaal ter keuze van de aannemer.				
							
121130			Vervalt en wordt vervangen door:				
121130	101446		Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	9,00 V		
			Verplaatsen: na afgeronde fase				
			Verplaatsingsafstand in de lengterichting:				
			minimaal 200 meter per keer				
			Verplaatsingsafstand in de breedterichting:				
			minimaal 200 meter per keer				
			Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden				
			worden gezien als instandhouding.				
		1.	Platen of schotten (voetgangers) aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 121110				
							
220440			Vervalt en wordt vervangen door:				
220440	220201		Grond vervoeren.	m3	400,00 V		
			Betreft: afvoeren van vrijgekomen klei.				
			Grondsoort: klei, Landbouw/ natuur,				
		1.	Grond vrijgekomen bij 333011, 333023, 333041 en				
			333051				
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
		. .1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 333011, 333023, 333041 en 333051				
							
3344			<u>Bestekspost 3344 is vervallen</u>				
							
336110			Vervalt en wordt vervangen door:				
336110	252299		Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 125 mm, HWA	m	490,00 V		
			Betreft: PVC kolkaansluitingen				
			- Grond ontgraven				
			- Aanbrengen PVC buis				
			- Aanvullen sleuf				
							
336111			Vervalt en wordt vervangen door:				
336111	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		490,00 I	
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. .3.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20m				
		. . .1. . . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf				
			deponeren				
							
336112			Vervalt en wordt vervangen door:				
							
336112	252201		Aanbrengen PVC-buis	m		490,00 I	
			Betreft: kolkleiding aansluiten op HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	m		490,00 L	
		.2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
							
336114			Vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
336114	240121		Aanvullen sleuf. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraven. 3. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20m .1. Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten	m		490,00	I
336120			Vervalt en wordt vervangen door:				
336120	252299		Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 160 mm, HWA Betreft: PVC kolkaansluitingen - Grond ontgraven - Aanbrengen PVC buis - Aanvullen sleuf Situering: Burgemeester van Haarenlaan	m	8,00	V	
336121			Vervalt en wordt vervangen door:				
336121	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten . . .3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20m . . .1. . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		8,00	I
336122			Vervalt en wordt vervangen door:				
336122	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft: kolkleiding aansluiten op HWA-riool 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs . . .2.3. . . Nominale middellijn 160 mm1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m		8,00	I
336124			Vervalt en wordt vervangen door:				
336124	240121		Aanvullen sleuf. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraven. 3. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20m .1. Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven1. De aanvulling verdichten	m		8,00	I
336130			Vervalt en wordt vervangen door:				
336130	252299		Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 200 mm, HWA Betreft: PVC kolkaansluitingen - Grond ontgraven - Aanbrengen PVC buis - Aanvullen sleuf Situering: Burgemeester van Haarenlaan	m	10,00	V	
336131			Vervalt en wordt vervangen door:				
336131	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten . . .3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20m . . .1. . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		10,00	I
336132			Vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
336132	252201		Aanbrengen PVC-buis	m		10,00	I
			Betreft: kolleiding aansluiten op HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	m		10,00	L
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
336134			Vervalt en wordt vervangen door:				
336134	240121		Aanvullen sleuf.	m		10,00	I
			Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
			profiel van ontgraven.				
		3.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20m				
		.1.	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het				
			ontgraven				
		1.	De aanvulling verdichten				
337210			Vervalt en wordt vervangen door:				
337210	252899		Maken standpijp Ø125 mm op betonbuis	st	5,00	V	
			Betreft: maken standpijp op betonbuis				
			- inlaat op huidig betonriool				
			- standpijp				
			- aanbrengen PVC hulpstuk				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN

- 02 De Risicoregeling als bedoeld in paragraaf 47 van de UAV. De Aanbestedende dienst sluit de verrekening van loonkosten echter uit.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

- 01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: beperking in ruimte door n.v.t.
Talud: n.v.t.
Verband: keperverband, elleboogverband, halfsteensverband en stroomverband
Materialen: betonstraatstenen en betontegels
 - b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: tijdelijk werkdepot.
 - d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
fasering conform plan aannemer
- 02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan aantoonbaar instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen