Behoort bij: NL202051567 - B01

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDEND EN OPRUIMINGSWERK**					
10	**WERKVOORBEREIDING**					
101	**PLANNEN, COÖRDINATIE EN KWALITEIT**					
101010	Opstellen en bespreken werkplannen	EUR		N		
101020	V&G-coördinatie	EUR		N		
101030	Kwaliteitsborging	EUR		N		
102	**COMMUNICATIE**					
102010	Communiceren met derden.	EUR		N		
11	**TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
112	**DEPOT**					
1120	Inrichten, instandhouden en opruimen depot					
112010	Inrichten depot en werkterrein.	EUR		N		
112020	Opruimen depot en werkterrein.	EUR		N		
113	**VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING BOMEN**					
113010	Toepassen stamommanteling t.b.v van bescherming bomen, Ø300-500.	st	55,00	V		
113020	Toepassen stamommanteling t.b.v van bescherming bomen, Ø800-1000.	st	10,00	V		
113030	Toepassen tijdelijke afrastering t.b.v bescherming beplanting.	m	200,00	V		
12	**VERKEERSMAATREGELEN**					
120010	Opstellen faserings- en verkeersplan.	EUR		N		
120020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N		
120030	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
121	**VERKEERSMAATREGELEN OP EN NABIJ HET WERK**					
1211	Verkeersvoorzieningen					
121110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	1.800,00	V		
121120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	63.000,00	V		
121130	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	9,00	V		
121140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	1.800,00	V		
13	**VOORBEREIDEND WERK**					
131	**VOORZIENINGEN T.B.V. NUTSBEDRIJVEN**					
131010	Opstellen maatregelenplan conform CROW 500	EUR		N		
131020	Gereed maken werkterrein.	EUR		N		
131030	Treffen voorziening opvang kruisende kabels en leidingen dwarsrichting	EUR		N		
131040	Treffen voorziening opvang kabels en leidingen in langsrichting	EUR		N		
132	**ONDERZOEKEN**					
1320	AP04 onderzoek					
132010	Het verrichten van een AP04 keuring	st	4,00	N		
1321	Proefsleuven					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132110	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	30,00	V		
133	**OPRUIMEN TERREIN**					
133010	Schonen terrein.	EUR		N		
14	**VERWIJDEREN GROEN**					
142	**VELLEN BOMEN IN GROEN**					
1420	Vellen bomen in groen					
142010	Verwijderen bomen, Ø tot 0,25 m	st	9,00	V		
142020	Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m	st	15,00	V		
143	**VELLEN BOMEN IN VERHARDING**					
1430	Vellen bomen in verharding					
143010	Verwijderen bomen, Ø tot 0,25 m	st	16,00	V		
143020	Verplanten bomen, Ø tot 0,25 m	st	1,00	N		
144	**STOBBEN IN GROENSTROOK**					
144010	Verwijderen stobbe, in groenstrook, Ø tot 0,25m	st	9,00	V		
144020	Verwijderen stobbe, in groenstrook, Ø 0,25-0,50m	st	15,00	V		
145	**STOBBEN IN VERHARDING**					
145010	Verwijderen stobben, in verharding, Ø tot 0,25m	st	17,00	V		
146	**ONTSTANE BOOMGATEN VULLEN**					
1461	Ontstane boomgaten vullen met zand					
146110	Grond verwerken in boomgat 0,3 tot 0,5 m	m3	15,00	V		
146120	Grond verwerken in boomgat 0,5 tot 1,0 m	m3	15,00	V		
148	**ROOIEN HEESTERBEPLANTING**					
1480	Rooien heesterbeplanting					
148010	Verwijderen begroeiing vlak terrein	are	4,00	V		
149	**MAAIEN GAZON**					
149010	Maaien gewas.	are	38,00	V		
15	**VERWIJDEREN VERHARDING**					
152	**VERWIJDEREN ASFALT**					
1521	Opbreken asfaltverharding					
152110	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	40,00	V		
152120	Afvoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	10,00	V		
1522	Frezen t.b.v. aansluiting					
152210	Frezen teerhoudend asfalt aansluitingen.	m2	11,00	V		
152220	Afvoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1,00	V		
1523	Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding					
152310	Zagen van bitumineuze verharding.	m	20,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152320	Volledig verwijderen markering: vlakken.	m2	10,00	V		
152330	Schoonmaken verhardingsoppervlak vegen/zuigen	m2	40,00	V		
153	**VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN**					
1530	Verwijderen opsluitbanden					
153010	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm	m	1.100,00	V		
153020	Opbreken betonbanden hergebruik, 100x200 mm	m	215,00	V		
1532	Verwijderen trottoirbanden					
153210	Opbreken betonbanden op zand	m	1.240,00	V		
153220	Opbreken betonbanden op fundering	m	1.000,00	V		
153230	Opbreken betonbanden hergebruik	m	272,00	V		
1533	Verwijderen inritbanden					
153310	Opbreken inritbanden op zand	m	13,00	V		
153320	Opbreken inritbanden op zand, hergebruik	m	12,00	V		
153330	Opbreken inritbanden op zand	m	6,00	V		
1536	Verwijderen overige banden					
153610	Opbreken stootband	m	24,00	V		
154	**VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING**					
1541	Verwijderen betonstraatstenen					
154110	Opbreken betonstraatstenen	m2	7.650,00	V		
154120	Opbreken betonstraatstenen rijbaan, hergebruik	m2	630,00	V		
154130	Opbreken betonstraatstenen parkeervak, hergebruik	m2	440,00	V		
1542	Verwijderen tegels					
154210	Opbreken betontegels 45 mm	m2	5.800,00	V		
154220	Opbreken betontegels 45 mm hergebruik.	m2	800,00	V		
154230	Opbreken betontegels 70 mm.	m2	120,00	V		
154240	Opbreken betontegels 70 mm hergebruik.	m2	210,00	V		
16	**VERWIJDEREN LEIDINGWERK**					
1601	Rioolreiniging					
160110	Riool reinigen onder hoge druk bestaand riool	m	136,00	V		
160120	Rioolput reinigen.	st	48,00	V		
160130	Reinigen straat- en trottoirkolken.	st	90,00	V		
160140	Rioolslib vervoeren.	ton	30,00	V		
1612	Verwijderen betonnen riolering					
161210	Verwijderen betonnen riolering Ø300 mm	m	20,00	V		
161220	Verwijderen betonnen riolering Ø400 mm	m	6,00	V		
161230	Verwijderen betonnen riolering Ø600 mm	m	110,00	V		
1613	Verwijderen kunststofbuis					
161310	Verwijderen kunststofbuis: kolk- of huisaansluiting	m	450,00	V		
1614	Verwijderen inspectieputten					
161410	Verwijderen put.	st	3,00	V		
161420	Verwijderen putrand met deksel.	st	24,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1615	Verwijderen kolken					
161510	Verwijderen straatkolken.	st	43,00	V		
161520	Verwijderen trottoirkolken.	st	47,00	V		
2	**GRONDWERKEN**					
21	**GROND ONTGRAVEN**					
2110	Ontgraven uit cunet					
211010	Zand ontgraven uit cunet kruisingen/ plateau's	m3	310,00	V		
211020	Zand ontgraven uit cunet boomvak	m3	450,00	V		
211030	Grond ontgraven uit cunet boomvak	m3	450,00	V		
211040	Zand ontgraven uit cunet plantvak	m3	140,00	V		
211050	Grond ontgraven uit cunet plantvak	m3	1.250,00	V		
22	**GROND VERVOEREN**					
2203	Zand					
220310	Zand vervoeren naar depot	m3	900,00	V		
220320	Zand vervoeren uit depot naar plaats van verwerking	m3	900,00	V		
2204	Grond					
220410	Grond afvoeren	m3	1.350,00	V		
220420	Grond vervoeren naar depot	m3	350,00	V		
220430	Grond vervoeren uit depot naar plaats van verwerking	m3	350,00	V		
220440	Klei afvoeren, klasse Landbouw/ natuur	m3	400,00	V		
220450	Klei afvoeren, Klasse industrie	m3	400,00	V		
23	**GROND VERWERKEN**					
2310	Cunet					
231010	Zand verwerken in cunet verharding	m3	3.000,00	V		
232	**GROND VERWERKEN GROEN EN CULTUURTECHNISCH**					
2320	Markeren plantplaatsen					
232010	Markeren gemaakte plantplaatsen	st	55,00	V		
2321	Plantplaatsen in groen					
232110	Bomengrond verwerken in boomplantplaats	m3	425,00	V		
2322	Plantplaatsen in verharding: bomenzand					
232210	Grond verwerken in boomplantplaats	m3	475,00	V		
2324	Aanvullen groenstroken					
232410	Teelgrond b verwerken in cunet of aanvulling (gazon)	m3	1.000,00	V		
232420	Grond verwerken in cunet (plantvakken)	m3	420,00	V		
2325	Aanvullen groenstroken Woonplus					
232510	Aanvullen groenstroken Woonplus	m2	350,00	V		
24	**LEVEREN GROND**					
240010	Leveren straatzand	m3	395,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240020	Leveren zand in zandbed	m3	2.640,00	V		
240030	Leveren teelgrond b (schoon)	m3	1.000,00	V		
240050	Leveren bomengrond	m3	425,00	V		
240060	Leveren bomenzand (mengsel compost / zand)	m3	475,00	V		
240070	Leveren boomvoedingsgrond	m3	70,00	V		
25	**PROFILEREN EN VERDICHTEN**					
2510	Verdichten					
251010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	3.000,00	V		
26	**GRONDBEWERKING GROEN EN CULTUURTECHNISCH**					
261	**GRONDBEWERKING VLAK**					
261010	Frezen.	are	47,00	V		
261020	Egaliseren.	are	47,00	V		
28	**ONKRUIDVRIJ HOUDEN**					
280010	Onkruidvrij houden groenvakken	are	47,00	V		
3	**LEIDINGWERK**					
30	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
3010	Afsluiten riool					
301010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
3011	Rioolreiniging					
301110	Riool reinigen onder hoge druk bestaand riool	m	75,00	V		
301120	Riool reinigen onder hoge druk nieuw riool	m	995,00	V		
301130	Rioolslib vervoeren.	ton	20,00	V		
3012	Bemalingen					
301210	Maken werkplan bemaling	EUR		N		
301220	Aanbr. instandh. en verwijderen bronbemaling	EUR		N		
33	**RIOLERING**					
333	**AANBRENGEN RIOLERING**					
3330	Aanbrengen PVC riolering					
333010	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø250 mm	m	85,00	V		
333020	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø315 mm	m	445,00	V		
333030	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø315 mm, Loeffstraat	m	95,00	V		
333040	Aanbrengen HWA PVC riolering Ø400 mm	m	260,00	V		
333050	Aanbrengen DWA PVC riolering Ø400 mm	m	110,00	V		
334	**PUTTEN EN PUTDEKSELS**					
3340	PE putten					
334010	Aanbrengen put van PE Ø800 mm	st	11,00	N		
334020	Aanbrengen put van PE Ø1000 mm.	st	12,00	N		
3341	Betonnen putten					
334110	Maken put van beton inw. 1000x1000 mm	st	1,00	N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3342	Aanbrengen putdeksels					
334210	Aanbr. putrand met deksel nieuw DWA rioolputten	st	24,00	N		
334220	Aanbr. putrand met deksel nieuw HWA rioolputten	st	24,00	N		
3343	Bijkomend werkzaamheden riolering					
334310	Maken aansluiting op rioolput, beton.	st	5,00	V		
334320	Maken aansluiting op rioolput, PE.	st	1,00	V		
334330	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V		
334340	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	14,00	V		
335	**STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN**					
3351	Aanbrengen straatkolken in zand					
335110	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, hergebruik	st	34,00	V		
335120	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, leveren	st	57,00	V		
3352	Aanbrengen straatkolk in fundering					
335210	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, leveren	st	4,00	V		
3353	Aanbrengen trottoirkolken in zand					
335310	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, hergebruik	st	37,00	V		
335320	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, leveren	st	19,00	V		
3354	Bijkomende werkzaamheden kolken					
335410	Reinigen kolken	st	170,00	V		
336	**KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN**					
3361	Aanbrengen kolkaansluitingen					
336110	Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 125 mm, HWA	m	490,00	V		
336120	Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 160 mm, HWA	m	8,00	V		
336130	Aanbrengen PVC kolkleiding Ø 200 mm, HWA	m	10,00	V		
336190	Bestaande inlaat GWA dichtzetten d.m.v. combikap	st	213,00	V		
3362	Aanbrengen huisaansluitingen					
336210	Aanbrengen PVC huisaansluiting Ø 125 mm, HWA	m	760,00	V		
336220	Verlengen PVC huisaansluiting Ø 160 mm, DWA	m	60,00	V		
337	**MAKEN INLATEN RIOLERING**					
3371	Verticale aansluiting op PVC riool					
337110	Maken inlaat Ø 125 mm in PVC-buis, HWA	st	161,00	V		
337120	Maken inlaat Ø 160 mm in PVC-buis, DWA	st	10,00	V		
3372	Verticale aansluiting op betonriool					
337210	Maken standpijp Ø125 mm op betonbuis	st	5,00	V		
37	**LEIDINGWERK DIVERS**					
3710	Riool-inspectie					
371010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	995,00	V		
5	**VERHARDINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	**WEGFUNDERINGEN**					
511	**ZANDBED**					
511010	Aanbrengen straatlaag zand	m2	1.550,00	V		
512	**FUNDERINGSMATERIAAL**					
5121	Ongebonden funderingsmateriaal					
512110	Aanbrengen ongebonden wegfundering 0,30 m.	m2	1.550,00	V		
512120	Egaliseren laag ongebonden steenmengsel.	m2	1.550,00	V		
5122	Leverantie funderingsmaterialen					
512210	Leveren menggranulaat	ton	840,00	V		
52	**ASFALTVERHARDINGEN**					
5201	Onderlaag					
520110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00	V		
5203	Deklaag					
520310	Aanbrengen van een deklaag van rood asfaltbeton.	ton	2,50	V		
5204	Diversen					
520410	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	40,00	V		
520420	Aanbrengen kleeflaag.	m2	44,00	V		
53	**KANTOPSLUITINGEN**					
531	**OPSLUITBANDEn**					
5310	Opsluitbanden					
531010	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm	st	500,00	V		
531020	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm (hergebruik)	m	50,00	V		
531030	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm (afvoeren)	m	20,00	V		
531040	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	2.085,00	V		
531050	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	1.686,00	V		
531060	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	31,00	V		
531070	Leveren hulpstuk 100 x 200 mm	st	188,00	V		
531080	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 170 mm	m	20,00	V		
531090	Leveren rechte opsluitband 200 x 170 mm	st	20,00	V		
532	**TROTTOIRBANDEN**					
5320	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
532010	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm	st	260,00	V		
532020	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm (hergebruik)	m	60,00	V		
532040	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, groenstroken	m	538,00	V		
532050	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.400,00	V		
532060	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	1.215,00	V		
532070	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm	st	263,00	V		
532080	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200 x 250 mm	st	14,00	V		
532090	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200 x 250 mm	st	144,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5321	Trottoirbanden 380/400 x 250 mm					
532110	Pasmaken van trottoirbanden 380/400 x 250 mm	st	70,00	V		
532120	Aanbrengen trottoirbanden 380/400 x 250 mm	m	350,00	V		
532130	Leveren rechte trottoirband 380/400 x 250 mm	st	329,00	V		
532140	Leveren hulpstuk trottoirband 380/400 x 250 mm	st	51,00	V		
532150	Leveren hulpstuk trottoirband 380/400 x 250 mm	st	7,00	V		
533	**INRITBANDEN**					
533010	Aanbrengen inritbanden 800 x 200 x 500 mm, hergebruik	m	12,00	V		
533020	Aanbrengen inritbanden 160x500x1000 mm in zand	m	26,00	V		
534	**INVALIDE INRITTEN**					
534010	Aanbrengen invalide inritten	st	22,00	V		
535	**RWS banden**					
535010	Aanbrengen RWS banden van beton.	m	79,00	V		
535020	Leveren rechte trottoirband 110/220 x 250 mm	st	73,00	V		
535030	Leveren hulpstuk trottoirband 380/400 x 250 mm	st	6,00	V		
54	**ELEMENTENVERHARDINGEN**					
541	**TEGELS**					
5410	Herstraten tegels					
541010	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	200,00	V		
5411	Aanbrengen tegels 45 mm					
541110	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	5.343,00	V		
541120	Zagen van bestrating.	m	400,00	V		
5412	Aanbrengen tegels 70 mm					
541210	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70 mm (1,50 - 3,00 m)	m2	461,00	V		
541220	Zagen van bestrating.	m	80,00	V		
5413	Leverantie betontegels					
541310	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm	st	49.320,00	V		
541320	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm	st	2.915,00	V		
541330	Leveren betontegels 300 x 300 x 70 mm	st	2.927,00	V		
541340	Leveren betontegels 150 x 300 x 70 mm	st	79,00	V		
542	**BETONSTRAATSTENEN**					
5421	Aanbrengen betonstraatstenen					
542110	Aanbr. bss kf parkeervakken (1,50 - 3,00 m)	m2	700,00	V		
542120	Aanbr. bss kf parkeervakken (> 3,00 m)	m2	2.600,00	V		
542130	Aanbr. bss kf rijloper (> 3,00 m)	m2	5.300,00	V		
542140	Aanbrengen betonstraatstenen, streklagen in trottoir	m2	84,00	V		
5422	Aanbrengen markering van betonstraatstenen					
542210	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (parkeervak)	m	1.300,00	V		
542220	Aanbrengen lengtemarkering, afscheiding p-plaats/ rijbaan	m	56,70	V		
542230	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (invalide	m	22,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	p-plaats)					
5423	Aanbrengen drempels					
542310	Aanbrengen betonstraatstenen: drempel	m2	150,00	V		
5424	Kantopsluitingen van betonstraatstenen					
542410	Aanbrengen kantopsluiting van bss KF (rollaag)	m	1.900,00	V		
542420	Aanbrengen molgoot kf (5 streklagen)	m	50,00	V		
5425	Leverantie betonstraatstenen					
542510	Leveren betonstraatstenen kf grijs	st	229.782,00	V		
542520	Leveren betonstraatstenen kf zwart	st	102.045,00	V		
542530	Leveren betonstraatstenen kf wit	st	6.064,00	V		
542540	Leveren bisschopsmutsen	st	6.640,00	V		
55	**DIVERSE VERHARDINGEN**					
551	**OVERIGE BESTRATINGSMATERIAAL**					
5513	Bewateren tegen opstuiven					
551310	Bewateren aardebaan tegen opstuiven	keer	15,00	V		
6	**GROENWERKZAAMHEDEN**					
60	**ALGEMEEN**					
601	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
601010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	8.600,00	V		
601020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	8.600,00	V		
601030	Coördinatie afroep plantmaterialen en bomen	EUR		N		
601040	Lossen en zonodig inkuilen bomen met kluit	st	56,00	V		
61	**BOMEN**					
612	**PLANTEN BOMEN IN GROEN**					
6121	Planten bomen in groen met kluit					
612110	Planten bomen 18-20	st	56,00	V		
613	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
6130	Bijkomende werkzaamheden bomen					
613010	Aanbrengen bovengrondse boompalen	st	56,00	V		
613020	Aanbrengen gietrand.	st	56,00	V		
613030	Aanbrengen anti-maaischade palen.	st	2,00	V		
613040	Aanbrengen wortelscherm.	m	16,00	V		
62	**PLANTEN HEESTERS**					
620010	Planten van sierplantsoen vlak.	st	8.600,00	V		
620020	Planten van sierplantsoen.	st	21,00	V		
6201	Bijkomende werkzaamheden heesters					
620120	Aanbrengen paal met plank	m	1.650,00	V		
64	**ZAAIEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
640	**ZAAIEN GAZON**					
640010	Zaaien kleine opp., horizontaal, B3	are	2,50	V		
640020	Zaaien kleine opp., horizontaal, B3	are	18,00	V		
640030	Zaaien kleine opp., horizontaal, B3+M5 Nectar	are	14,00	V		
65	**PLANTGARANTIE**					
650010	Plantgarantie: beplanting	EUR		N		
650020	Plantgarantie: bomen	EUR		N		
66	**NAZORG**					
660	**NAZORG BOMEN**					
660010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	56,00	V		
660020	In stand houden gietranden	EUR		N		
660030	Verwijderen gietranden	st	56,00	V		
660050	Onkruidvrij maken boomspiegel (56 st).	st	784,00	V		
661	**NAZORG GAZONS**					
661010	Maaien grasveld tot 20 are, vlak	are	592,00	V		
661020	Maaien bermen en taluds.	are	56,00	V		
661030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	56,00	V		
661040	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	100,00	V		
662	**NAZORG BEPLANTINGEN**					
662010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	22.400,00	V		
662020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	22.400,00	V		
662030	Beregenen terreinen.	are	160,00	V		
662040	Verwijderen zwerfafval.	are	184,00	V		
67	**INBOET**					
670010	Inboeten bomen (nazorg).	st	6,00	V		
670020	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	st	500,00	V		
7	**INRICHTING EN BEBAKENING**					
71	**THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN**					
710010	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	1,50	V		
710020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	0,01	V		
72	**Tegelmarkering**					
720010	Aanbrengen haaientandtegel in bestrating	m	3,00	V		
8	**WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD**					
81	**DIRECTIEBEHOEFTEN**					
810010	Gebruik directieverblijf / keet	EUR		N		
8101	Bijkomende werkzaamheden					
810110	Inzamelen en vervoeren huisvuil	EUR		N		
82	**INRICHTING WERKTERREIN**					
8220	Toepassen bouwhek					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822010	Toepassen tijdelijke bouwhekken	EUR		N		
83	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
830	**INZETTEN WERKNEMERS**					
830010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	V		
830020	Inzetten werknemer (groep D) incl. handgereedschap	uur	40,00	V		
830030	Inzetten werknemer (opperman en stratenmaker)	uur	40,00	V		
830050	Inzetten werknemer (boomverzorger)	uur	40,00	V		
831	**INZETTEN MATERIEEL**					
8310	Hydraulische graafmachine					
831010	Inzetten hydraulische graafmachine (0,75 m3)	uur	40,00	V		
831020	Inzetten hydraulische graafmachine (rups)	uur	40,00	V		
8311	Tractor					
831110	Inzetten tractor.	uur	40,00	V		
8312	Vrachtauto					
831210	Inzetten vrachtauto 12 ton (autolaadkraan)	uur	40,00	V		
8313	Wiellader					
831310	Inzetten wiellader (1,5 m3)	uur	40,00	V		
8314	Sondeerapparaat					
831410	Inzetten hand sondeerapparaat	st	1,00	V		
84	**DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
840010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N		
840030	Coördinatie werken derden	EUR		N		
840040	Projectcoördinatie	EUR		N		
840050	Overleg met Irado: reiniging en afvalinzameling	EUR		N		
840060	Uitvoeren maatregelen Flora en Fauna	EUR		N		
85	**Werkzaamheden BLVC Kader**					
850010	Uitvoeren maatregelen uit BLVC kader.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost acceptatiekosten vervuild asfalt	EUR	2.000,00	V		
950030	Stelpost melden afwijkende ligging K en L	EUR	2.500,00	V		
950040	Stelpost toepassen verkeersmaatregelen	EUR	40.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					