

## Stickerspecificatie “lichtmasten”.

Op elke afzonderlijke elektrische stroom verbruikende eenheid van de provincie dient een sticker te worden aangebracht. Men moet hierbij denken aan lichtmasten, ANWB-masten, abri's en infoborden etc.

De stickernummer moet overeenkomen met de nummer in de provinciale OVL database. Het betreffende mastnummer zal worden uitgegeven door de provincie (cq. vertegenwoordiging van).

De leverancier is Image Print uit Epe: Ruud van Os mail [r.vanos@imageprint.nl](mailto:r.vanos@imageprint.nl)<<mailto:r.vanos@imageprint.nl>>

Soort	: lantaarnpaalsticker
Aantal	: ???? ex. v.v. unieke nummers
Formaat	: 150 x 100mm
Materiaal	: Orafol Oralite 5500 geel (klasse 1)
Bedrukking	: zwart digitaal en v.v. UV-verniss
Afwerking	: rechthoekig schoonsnijden
Informatie	: digitaal aangeleverd + Excel bestanden
Letertype	: Calabri (weg- en volgnummer)

De stickers mogen niet bij een lagere buiten temperatuur van 5 graden aangebracht worden. Daarnaast dient de ondergrond schoon en droog te zijn.

De stickers dienen op masten op een hoogte te worden aangebracht van: 2.00-2.30m. Op andere stroomverbruikende eenheden op een dusdanige hoogte dat de kans op verwijderen door vandalisten zo klein mogelijk zal zijn.

