

RAW-Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting SOVL 2027-2031

Het onderhouden, aanleggen en vervangen van de openbare verlichtingsinstallatie in de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Emmen, Midden-Groningen en Veendam.

Colofon

Project:	RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden, aanleggen en vervangen van de openbare verlichtingsinstallatie in de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Emmen, Midden-Groningen en Veendam.
Projectnummer:	SOVL-OVL2026
Opdrachtgever:	Samenwerkingsverband Openbare Verlichting Drenthe en Groningen (SOVL)
Penvoerder:	Gemeente Midden-Groningen
Projectbegeleider:	Directie SOVL
Besteksschrijver:	Adviesbureau Van Bochove Openbare Verlichting info@vanbochove.eu
Vrijgegeven:	10-06-2026
Datum:	10-06-2026
Versie:	V2.0

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Inkoop armaturen	6
06 Gelijkwaardigheid	7
2.2 Nadere beschrijving	9
1 Openbare verlichting	11
101 Onderhoud openbare verlichting	11
102 Correctief onderhoud OVL	11
103 Preventief onderhoud OVL	12
1032 <u>Reinigen verlichtingsobjecten en armaturen</u>	12
104 Coördinatieverplichting & toeslagen	13
105 Administratief	13
106 Handelingskosten materialen	13
107 Werkvoorbereiding	14
2 Werkzaamheden OVL	16
201 Plaatsen OVL	16
2010 <u>Aanbrengen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>	16
2011 <u>Aanbrengen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>	17
2012 <u>Aanbrengen dubbele uithouder</u>	18
2013 <u>Aanbrengen armaturen <=2</u>	19
202 Verplaatsen OVL	19
2020 <u>Verplaatsen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>	19
2021 <u>Verplaatsen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>	20
2022 <u>Verplaatsen mast met dubbele uithouder</u>	21
203 Vervangen OVL	21
2030 <u>Vervangen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>	21
2031 <u>Vervangen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>	23

2032	<u>Vervangen armaturen <= 2 stuks</u>	25
2033	<u>Vervangen armaturen > 2 stuks</u>	25
2034	<u>Vervangen armaturen >= 250 stuks</u>	26
2035	<u>Vervangen mast met dubbele uithouder</u>	26
2036	<u>Vervangen driver of led-unit <=2 stuks</u>	26
204	Verwijderen OVL	27
2040	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>	27
2041	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>	28
2042	<u>Verwijderen mast met dubbele uithouder</u>	30
2043	<u>Verwijderen armaturen <=2 stuks</u>	30
205	Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen	31
2050	<u>Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen <= 2 stuks</u>	31
2051	<u>Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen > 2 stuks</u>	32
206	Zhaga component monteren	32
207	Bijkomende werkzaamheden	33
3	Werkzaamheden ondergronds	34
31	Werkzaamheden aan gereguleerd-netwerk	34
318	Gereguleerde-netbeheerder Enexis	34
32	Sleuf graven - machinaal of handmatig	35
33	Opbreken en herstellen sleufbedekking	36
34	Aanbrengen en leveren mantelbuizen	37
342	Aanbrengen en leveren mantelbuizen PE	37
343	Aanbrengen en leveren mantelbuizen HDPE	37
344	Aanbrengen en leveren mantelbuizen STAAL	38
35	Aanbrengen en leveren energiekabels	38
36	Verwijderen energiekabels	38
37	Aanbrengen moffen	38
38	Kabelwerkzaamheden	39
5	Leveringen	40
50	Leveren materialen openbare verlichting	40
501	Lichtmasten openbare verlichting	40
502	Armaturen openbare verlichting	43
503	Lampen openbare verlichting	43
5033	<u>Retrofit LED Lampen</u>	43
504	VSA's en Drivers	44
505	Diversen leveringen openbare verlichting	44
6	Ter beschikking stellen	46
61	Tbs van werknemers en materieel	46
611	Werknemers en materieel - normale uren	46
612	Werknemers en materieel - buiten normale uren	46
7	Verkeersmaatregelen algemeen	48
71	Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b	48
9	Staartposten	49

3. B e p a l i n g e n **50**

01	Algemeen en Administratief	51
01 01	Algemene bepalingen	51
01 02	Betalingsregelingen: Aannemingsom	54
01 03	Betalingsregelingen: Afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden	54
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	54

01 06	Betalingsregelingen: Declaraties	56
01 08	Bijdragen	57
01 09	Kabels en leidingen	58
01 11	Verband met andere werken	58
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	59
01 13	Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan	59
01 14	Bouwstoffen	59
01 15	Garantie	62
01 16	Verzekeringen	62
01 17	Vrijgekomen materialen	63
01 19	Arbeidsomstandigheden	64
01 21	RAW-Raamovereenkomst	66
01 30	Kortingen	67
01 31	Algemene verplichtingen van partijen	68
01 32	Onderaanneming	69
01 34	Werktijden	70
01 35	Milieueisen	70
17	Vervuilde grond	71
17 0	Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen	71
17 02	Eisen en Uitvoering	71
17 03	Informatieoverdracht	71
24	Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken	74
24 0	Sleuf- en sleufloze technieken	74
24 01	Sleuf- en sleufloze technieken, Begrippen	74
24 02	Sleuf- en sleufloze technieken, Eisen en Uitvoering	74
26	Kabelwerk	75
26 0	Kabelwerk, algemeen	75
26 01	Begrippen	75
26 02	Eisen en uitvoering	77
34	Openbare Verlichting	78
34 1	Algemeen	78
34 11	Begrippen	78
34 12	Eisen en Uitvoering	80
34 13	Informatieoverdracht verlichting	86
34 14	Risicoverdeling en garanties verlichting	89
34 15	Bijbehorende verplichtingen verlichting	89
34 16	Bouwstoffen verlichting	91
34 2	Correctief onderhoud	92
34 21	Begrippen	92
34 22	Eisen en Uitvoering	94
34 23	Informatieoverdracht	103
34 24	Risicoverdeling en garantie	105
34 3	Preventief onderhoud	106
34 31	Begrippen	106
34 32	Eisen en Uitvoering	106
34 33	Informatieoverdracht	108
34 34	Risicoverdeling en garantie	109
34 4	Projecten	109
34 41	Projecten, Begrippen	109
34 42	Projecten, Eisen en uitvoering.	109
34 43	Projecten, Informatieoverdracht	111
34 44	Projecten, Risicoverdeling en Garantie	112
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	113
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	113

62 12	Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering	113
62 13	Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht	115
62 14	Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties	116
62 15	Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen	116

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Samenwerkingsverband Openbare Verlichting Drenthe en Groningen (SOVL):

1. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en Hunze
2. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen
3. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn
4. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen
5. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen
6. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam
7. Gedeputeerden van de Provincie Drenthe
8. Gedeputeerden van de Provincie Groningen.

Hierna aangeduid als de "opdrachtgever"

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één meer personen aan om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de volgende provincies en gemeenten, inclusief het buitengebied:

1. Gemeente Aa en Hunze
2. Gemeente Assen
3. Gemeente Borger-Odoorn
4. Gemeente Emmen
5. Gemeente Midden-Groningen
6. Gemeente Veendam
7. Provincie Drenthe
8. Provincie Groningen

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL).

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. het leveren van armaturen via de kortingsregeling;
- b. het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- c. het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- d. Het coördineren en uitvoeren van werkzaamheden aan het eigen netwerk;
- e. het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:
 - i. het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
 - ii. uitvoeren van groepsremplace;
 - iii. uitvoeren van regulier onderhoud;
 - iv. opheffen van storingen en defecten;
 - v. herstellen van schade veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
 - vi. herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
 - vii. verplaatsen van lichtmasten;
 - viii. opnieuw richten van scheefstaande masten;
 - ix. vervangen van masten en armaturen;
 - x. het onderhouden van schakel- en verdeelinrichtingen van het eigen-netwerk;

PAR

- xi. het onderhouden van objecten van derden zoals NBD (voorheen ANWB) verlichting,abri's, infoborden en plattegrondkasten;
- xii. rapporteren van de verrichte werkzaamheden in het beheersysteem;
- xiii. het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding en vandalisme ten behoeve van schadeverhaal;
- xiv. het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden;
- xv. het aanleveren van revisiegegevens;
- xvi. Herstellen van schades en storingen aan het eigen netwerk.

05 Tijdsbepaling

Zie offerteaanvraag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes (6) maanden.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

- a. Voor de deelnemende provincies (Drenthe en Groningen) zal een geografische overzicht ter beschikking worden gesteld met de indeling van de beheergebieden, zie bijlagen.
- b. Masttekeningen: Zie Bijlage Masttekeningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een planning rekening gehouden te worden met de volgende stoppunten:

1. accorderen planning preventief onderhoud;
2. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;
3. accorderen van leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;
4. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;
5. aanbrengen aardingsvoorziening voedingspunt.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage Overzicht deelnemers en aantallen SOVL V1.1
- Bijlage Afrekenmethodiek storingen, schades en calamiteiten
- Bijlage Bomenposter werken rond bomen;
- Bijlage Adressen gemeentewerf
- Bijlage Masttekeningen;
- Bijlage Bloktijden provincie Drenthe;
- Bijlage Overzichtskaart Drenthe provinciale wegen en wegtypen rayon Kloosterveen;
- Bijlage Overzichtskaart Drenthe provinciale wegen en wegtypen rayon Schoonebeek;
- Bijlage Overzichtskaart Drenthe provinciale wegen en wegtypen, rayon Rogat;
- Bijlage Stickerspecificatie provincie Drenthe
- Bijlage Wegencategorisering met VKM en bloktijden provincie Groningen;
- Bijlage Objectnummer Veendam
- Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN V1.1
- Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN OPENBARE VERLICHTING V1.1
- Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - VSA's en Drivers
- Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - Zhaga D4i connector

05 Inkoop armaturen

ARMATUREN VOOR ONDERHOUD

De opdrachtgever wil dat er bij een schade of storing een gelijke configuratie wordt teruggeplaatst als hetgeen er nu aanwezig is. Dit geldt ook voor kleine uitbreidingen die in dezelfde straat en/of omgeving plaatsvinden. Deze armaturen worden verrekend via bestekspost 502010. Deze werkwijze is transparant en compleet homogeen af te prijzen.

ARMATUREN VOOR PROJECTEN

Als de geraamde waarde van de opdracht onder de drempel voor enkelvoudig onderhands blijft, dan kunnen de armaturen enkelvoudig onderhands worden aangeschaft via de kortingslijst.

Overschrijdt de geraamde waarde deze drempel en blijft zij onder de Europese aanbestedingsgrens voor Leveringen, dan wordt de minicompentie ingezet. De minicompentie wordt juridisch behandeld als een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Bij overschrijding van de Europese aanbestedingsdrempel voor Leveringen wordt de levering van armaturen door de opdrachtgever zelf Europees aanbesteed. De wijze waarop de opdrachtnemer deze armaturen vervolgens verwerkt en welke vergoeding daarvoor geldt, wordt per geval separaat overeengekomen.

Voor de juridische onderbouwing gaat het hier dan ook om een meervoudig onderhandse aanbesteding of Europese aanbesteding voor het leveren van armaturen. Het betreft geen "mini-competitie" uit de aanbestedingswet.

De opdrachtgever bepaalt welke leveranciers in aanmerking komen voor het uitbrengen van een aanbieding (niet elke leverancier heeft voor elke unieke locatie/wens een oplossing). De opdrachtgever bepaalt vooraf welke gunningscriteria van toepassing zijn bij de minicompetitie. Hierbij valt o.a. te denken aan criteria zoals garantie, levertijd, lichttechnische kwaliteit en prijs. De opdrachtnemer zet de vraag uit bij de geselecteerde leveranciers. Samen beoordelen opdrachtgever en opdrachtnemer de aanbiedingen. De eindbeoordeling en gunning is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Op basis van het resultaat van de minicompetitie zal er een definitieve deelopdracht aan de opdrachtnemer gegeven worden voor het leveren van de desbetreffende materialen van de winnende leverancier.

De opslag die de opdrachtnemer mag rekenen op de netto bedragen van de winnende leverancier bedraagt 10%. In deze vergoeding zitten alle kosten zoals opslag materialen en administratieve handelingen. De kosten die de opdrachtnemer maakt voor het ondersteunen van minicompetitie worden opgedragen per deelopdracht en via de bestekspost 611 van de inschrijfstaat verrekend.

06 Gelijkwaardigheid

Verwijzingen en de term "of gelijkwaardig":

Waar in deel 2.2 bij de omschrijving van de materialen wordt verwezen naar een bepaald fabricaat, merk, type, octrooi, een bepaalde herkomst, een bepaalde leverancier of een bepaalde productiewijze, strekt deze verwijzing uitsluitend tot verduidelijking van het door de Aanbestedende Dienst verlangde kwaliteits- en prestatieniveau. Elke zodanige verwijzing wordt gelezen als ware daaraan toegevoegd de woorden "of gelijkwaardig", overeenkomstig artikel 2.76 van de Aanbestedingswet 2012. Het staat de inschrijver vrij een gelijkwaardig product aan te bieden onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Document van gelijkwaardigheid:

Wenst de inschrijver een product aan te bieden dat afwijkt van het in deel 2.2 omschreven product en dat hij gelijkwaardig acht, dan benoemt hij dit product bij inschrijving uitdrukkelijk en toont hij de gelijkwaardigheid daarvan aan in een door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. De bewijslast voor de gelijkwaardigheid rust op de inschrijver. De inschrijver toont de gelijkwaardigheid aan met passende bewijsmiddelen, waaronder een technisch dossier van de fabrikant of een beproevingsverslag van een erkende, conform ISO/IEC 17025 geaccrediteerde instantie.

Armaturen:

- Een armatuur voor onderhoud moeten gelijk zijn aan het defecte armatuur, zodat het in lijn is met de omgeving. Afwijkingen en/of gelijkwaardige alternatieven zijn daarbij niet gewenst.
- Armaturen voor projecten worden uitgevraagd conform de aanbestedingsregels van de opdrachtgever én Europese wetgeving. Een belangrijk deel van het totaal aan te schaffen armaturen zal via de mini-competitie verkregen worden, zoals hiervoor beschreven in paragraaf 05.

Lichtmasten:

Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van aangeboden stalen lichtmasten hanteert de Aanbestedende Dienst de onderstaande toetsingskaders. Elke normverwijzing geldt als minimumeis "of gelijkwaardig" (artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012). De bewijslast voor de

gelijkwaardigheid rust op de inschrijver.

1. Algemeen. De aangeboden lichtmast voldoet aan de van toepassing zijnde delen van NEN-EN 40.
2. Vormgeving en maatvoering. De vormgeving wordt beoordeeld aan de hand van objectieve kenmerken: masttype (conisch of cilindrisch), lasnaden of het ontbreken daarvan, kleur (RAL-aanduiding) en de voet- en topdiameter. De afmetingen voldoen aan NEN-EN 40-2 en de toegepaste profielnorm. De mast dient gecertificeerd te zijn door ElaadNL zodat de CAM-module van de gereguleerde netbeheerder in de mast geplaatst kan worden. Per masttype is een maatafwijking van ten hoogste 10% ten opzichte van de in deel 2.2 omschreven maatvoering toegestaan, met uitzondering van: (a) de lichtpunthoogte, die niet mag afwijken omdat deze de lichtberekening bepaalt; en (b) de top-/aansluitmaat voor de montage van het armatuur (bijvoorbeeld Ø60 mm), die exact moet aansluiten.
3. Materiaalspecificatie. Constructiestaal conform NEN-EN 10025 (bijvoorbeeld S235 of S355). Holle profielen conform NEN-EN 10219 (koudgevormd) of NEN-EN 10210 (warmvervaardigd), met maattoleranties conform NEN-EN 40-5. De inschrijver levert een materiaalcertificaat type 3.1 conform NEN-EN 10204.
4. Sterkteberekeningen. Sterkte (ULS) en uitbuiging (SLS) conform NEN-EN 40-3-1 (karakteristieke belastingen: wind, eigengewicht, dynamica) en NEN-EN 40-3-3 (verificatie door berekening); verificatie door beproeving conform NEN-EN 40-3-2 is toegestaan. De windbelasting wordt bepaald conform Eurocode NEN-EN 1991-1-4, met windgebied III voor Drenthe en windgebied II voor het vasteland van Groningen, en met de terreincategorie passend bij de plaatsingslocatie. De berekening wordt per mast-/uithoudercombinatie overgelegd.
5. Materiaalgebruik (fabricage/uitvoering):
 - Wanddikten en uitvoering conform NEN-EN 40-5.
 - Fabricage onder NEN-EN 1090-2 (staal), met CE-markering en prestatieverklaring conform NEN-EN 1090-1.
 - Lassen conform NEN-EN ISO 3834, met lasserskwalificatie conform NEN-EN ISO 9606.
6. Maaiveldbescherming / corrosie:
 - Corrosiviteitsklasse: minimaal C3 conform NEN-EN ISO 12944-2, met beschermingsduur "hoog" conform NEN-EN ISO 12944-5.
 - Thermisch verzinken conform NEN-EN ISO 1461 (minimale zinklaagdikte volgens de norm, afhankelijk van de materiaaldikte), met NEN-EN ISO 14713 als richtlijn.
 - Bij toepassing van een duplexsysteem (organische poederdeklaag op thermisch verzinkt staal): conform NEN-EN 15773.
 - Maaiveldzone: ter plaatse van de overgang grond/lucht en tot ten minste 30 cm boven en onder maaiveld wordt aanvullende corrosiebescherming aangebracht (bijvoorbeeld bitumineuze coating of krimpstof), dan wel een corrosietoeslag op de wanddikte. De ondergrondse/maaiveldbelasting wordt zwaarder beschermd dan de atmosferische klasse.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Openbare verlichting Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62 12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.				
101			Onderhoud openbare verlichting				
101010	340099		Het onderhouden van de OVL installatie.	mnd	48,00	F	
101011	340099		Storingwachtdienst Zie deel 3 bepaling 34 22 11	mnd			48,00 I
101012	340099		Uitvoeren storingsbeheer. Zie deel 3 bepaling 34 22	mnd			48,00 I
101013	340099		Mutatiebeheer Zie deel 3 bepaling 34 23	mnd			48,00 I
101014	340099		Voorraadbeheer Zie deel 3 bepaling 01 14 09	mnd			48,00 I
101015	340099		EMVI kosten - Tenderkosten periodiek De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen weergave hebben op de individuele besteksposten. Kosten per maand.	mnd			48,00 I
101020	340099		EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen weergave hebben op de individuele besteksposten.	keer	1,00	F	
102			Correctief onderhoud OVL Verrekeningsmethodiek conform Bijlage Afrekenmethodiek storingen, schades en calamiteiten.				
102010	349999		Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 02, prioriteit Normaal	st	17.200,00	F	
102020	349999		Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 03, prioriteit Normaal	st	8.000,00	F	
102030	349999		Oplossen OVL storing eigen netwerk, Normaal Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 04, prioriteit Normaal	st	700,00	F	
102040	349999		Toeslag Calamiteit binnen normale uren Deze toeslag wordt verrekend bovenop de besteksposten 102010 , 102020 of 102030 , indien van toepassing Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 10	st	900,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
102050	349999		Toeslag Calamiteit buiten normale uren Deze toeslag wordt verrekend bovenop de besteksposten 102010 , 102020 of 102030 , indien van toepassing. Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 10	st	2.600,00	F
102060	349999		Toeslag Urgent Deze toeslag wordt verrekend bovenop de besteksposten 102010 , 102020 of 102030 , indien van toepassing Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 10	st	600,00	F
102070	349999		Toeslag Schadeafhandeling Deze toeslag wordt verrekend bovenop de besteksposten 102010 , 102020 of 102030 , indien van toepassing Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 05 of 34 22 06	st	3.500,00	F
102080	349999		Toeslag Veiligstellen OVL Deze toeslag wordt verrekend bovenop de besteksposten 102010 , 102020 of 102030 , indien van toepassing. Deze bestekspost is bedoeld voor alle OVL. Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 07	st	3.500,00	F
102090	349999		Toeslag garantie LED-armaturen Deze toeslag wordt verrekend bovenop de besteksposten 102010 indien LED-armaturen defect raken binnen de garantieperiode van de leverancier. Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 09	st	2.600,00	F
102100	349999		Toeslag tijdelijk armatuur Deze toeslag wordt verrekend bovenop de besteksposten 102010 indien een tijdelijk armatuur geplaatst moet worden. Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 13	st	110,00	F
103			Preventief onderhoud OVL			
1032			<u>Reinigen verlichtingsobjecten en armaturen</u>			
103210	342002		Reinigen verlichtingsobject. Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen van o.a. groene aanslag en reclame-stickers na opdracht van de directie. Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 32 02 .9. lph t/m 4m	st	1.430,00	F
103220	342002		Reinigen verlichtingsobject. Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen van o.a. groene aanslag en reclame-stickers na opdracht van de directie. Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 32 02 .9. lph >4m t/m 8m	st	4.520,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103230	342002		Reinigen verlichtingsobject. Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen van o.a. groene aanslag en reclame-stickers na opdracht van de directie. Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 32 02 .9. lph >8m	st	100,00	F	
104			Coördinatieverplichting & toeslagen				
104010	340099		Bouwvergadering directie en aannemer Beschikbaar stellen van personeel voor de bouwvergaderingen, inclusief planningsoverleg Gem 1,5 uur per vergadering, 1x per maand	keer	48,00	F	
104030	349999		Coördinatie met civiele aannemers Afstemmen van werkzaamheden met civiele aannemers van het project met eigen werkzaamheden ON (op aanwijzing van directie) NB. Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten maximaal 1 keer in rekening worden gebracht met een maximum van 2 uur (specificatie van uren verplicht per 30 min bij reclamatie van overschrijding van de uren)	keer	80,00	F	
104040	349999		Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers van het project over eigen werkzaamheden aannemer, op aanwijzing van directie.	uur uur	200,00	F	200,00 I
105			Administratief				
105020	102199		Uitvoeren KLIC-melding Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten behoefte van het opsporen van de ligging van bestaande kabels en leidingen ten behoeve van alle werkzaamheden. Een en ander in het kader van de Wet WIBON.	keer	6.400,00	F	
105030	102199		CROW 400 Quickscan Betreft het uitvoeren van een CROW 400 Quickscan ten behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde grond ten behoeve van graaf werkzaamheden. De bestekspost kan per mast óf 1.000m tracé maximaal één (1) keer worden opgevoerd.	keer	6.400,00	F	
105040	102199		CROW 400 historisch vooronderzoek Betreft het uitvoeren van een CROW 400 historisch vooronderzoek ten behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde grond ten behoeve van graaf werkzaamheden. De bestekspost kan per mast óf 1.000m tracé maximaal één (1) keer worden opgevoerd.	keer	1.300,00	F	
106			Handelingskosten materialen Handelingskosten voor materialen die door directie ter beschikking worden gesteld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
106020	349999		Ophalen of wegbrengen armaturen <=2 naar werf	st	1.000,00	F	
			Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij	st			1.000,00 L
			de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet				
			voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.				
			Verrekening is eenmalig bij in ontvangstname of				
			afgifte.				
							
106030	349999		Ophalen of wegbrengen armaturen >2 en <10 naar	st	200,00	F	
			werf	st			200,00 L
			Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij				
			de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet				
			voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.				
			Verrekening is eenmalig bij in ontvangstname of				
			afgifte.				
							
106050	349999		Ophalen of wegbrengen masten <=2 naar werf	st	800,00	F	
			Betreft het ophalen of wegbrengen van masten bij de	st			800,00 L
			werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet				
			voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.				
			Verrekening is eenmalig bij in ontvangstname of				
			afgifte.				
							
106060	349999		Ophalen of wegbrengen masten >2 en <10 naar werf	st	100,00	F	
			Betreft het ophalen of wegbrengen van masten bij de	st			100,00 L
			werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet				
			voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.				
			Verrekening is eenmalig bij in ontvangstname of				
			afgifte.				
							
107			Werkvoorbereiding				
							
107020	100599		Vorbereiding deelopdracht 2 < st <= 25 stuks	st	300,00	F	
			Betreft onder andere maar niet uitsluitend:	st			300,00 L
			- Beoordelen deelopdracht volledig en juist incl.				
			acceptatie				
			- Inventariseren en beoordelen noodzaak tot				
			treffen verkeersmaatregelen				
			- Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G				
			uitvoeringsfase				
			- Opstellen V&G plan uitvoeringsfase				
			- Inhoudelijke afstemming opdrachtgever				
			Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 2 < st				
			<= 25 stuks stuks.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
107030	100599		Vorbereiding deelopdracht 25 < st <= 100	st	300,00	F	
			Betreft onder andere maar niet uitsluitend:	st			300,00 L
			- Beoordelen deelopdracht volledig en juist incl.				
			acceptatie				
			- Inventariseren en beoordelen noodzaak tot				
			treffen verkeersmaatregelen				
			- Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G				
			uitvoeringsfase				
			- Opstellen V&G plan uitvoeringsfase				
			- Inhoudelijke afstemming opdrachtgever				
			Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 25 <				
			st <= 100				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Werkzaamheden OVL Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62 12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.				
201			Plaatsen OVL Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid. Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met uitzondering van levering schoon draineerzand.				
2010			<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>				
201010	340101		Aanbrengen verlichtingsobject.	st	2.200,00	F	
			Aanbrengen verlichtingsobject lph <=5m.				
		1.	Lichtmast:	st			2.200,00 I
			Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels en grondplaat en verlichtingsarmatuur.				
			Nominale masthoogte: lph <=5 m				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			2.200,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			2.200,00 I
			- Aansluitsnoer	st			2.200,00 I
			- Objectnummer	st			2.200,00 I
		.1.	Grondstuk vullen met:	m3			66,00 L
			schoon draineerzand				
		.1.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
		.1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
			Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		.1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
201020	340101		Aanbrengen verlichtingsobject.	st	2.400,00	F	
			Aanbrengen verlichtingsobject 5m < lph <=8m.				
		2.	Lichtmast:	st			2.400,00 I
			Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
			Nominale masthoogte: 5 < lph <=8 m				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			2.400,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			2.400,00 I
			- Aansluitsnoer	st			2.400,00 I
			- Objectnummer	st			2.400,00 I
		.1.	Grondstuk vullen met:	m3			72,00 L
			schoon draineerzand				
		.1.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
		.1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -				
			Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
201030	340101		leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
							
			Aanbrengen verlichtingsobject.	st	300,00	F	
			Aanbrengen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m				
		3.	Lichtmast:	st			300,00 I
			Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels,				
			grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste				
			uithouder.				
			Nominale masthoogte: 8m < lph <= 12 m				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			300,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			300,00 I
			- Aansluitsnoer	st			300,00 I
			- Objectnummer	st			300,00 I
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3			9,00 L
			schoon draineerzand				
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
2011	340101	1	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
			Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
201110	340101		Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
							
			<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>				
							
			Aanbrengen verlichtingsobject.	st	1.800,00	F	
			Aanbrengen verlichtingsobject lph <=5m.				
		1.	Lichtmast:	st			1.800,00 I
			Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels en				
			grondplaat en verlichtingsarmatuur.				
			Nominale masthoogte: lph <=5 m				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			1.800,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			1.800,00 I
			- Aansluitsnoer	st			1.800,00 I
			- Objectnummer	st			1.800,00 I
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3			54,00 L
			schoon draineerzand				
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
		1	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
			Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201120	340101		Aanbrengen verlichtingsobject.	st	1.300,00	F	
			Aanbrengen verlichtingsobject 5m < lph <=8m.				
		2.	Lichtmast:	st			1.300,00 I
			Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels,				
			grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste				
			uithouder.				
			Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m				
		.9. . . .	Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			1.300,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			1.300,00 I
			- Aansluitsnoer	st			1.300,00 I
			- Objectnummer	st			1.300,00 I
		. .1. . .	Grondstuk vullen met:	m3			39,00 L
			schoon draineerzand				
		. . .1. .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.				
			verdichten).				
		1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -				
			Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en				
			leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken				
			beheersysteem				
							
201130	340101		Aanbrengen verlichtingsobject.	st	200,00	F	
			Aanbrengen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m.				
		3.	Lichtmast:	st			200,00 I
			Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels,				
			grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste				
			uithouder.				
			Nominale masthoogte: 8m < lph <= 12 m				
		.9. . . .	Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			200,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			200,00 I
			- Aansluitsnoer	st			200,00 I
			- Objectnummer	st			200,00 I
		. .1. . .	Grondstuk vullen met:	m3			6,00 L
			schoon draineerzand				
		. . .1. .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.				
			verdichten).				
		1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
			Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en				
			leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken				
			beheersysteem				
							
2012			<u>Aanbrengen dubbele uithouder</u>				
201210	340299		Toeslag Aanbrengen dubbele uithouder op paaltop	st	100,00	F	
			Betreft het verbinden/monteren van een dubbele	st			100,00 I
			uithouder op een paaltopmast.				
			Levering van de materialen conform bestekspost 50				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2013			<u>Aanbrengen armaturen <=2</u>				
201310	340301		Aanbrengen verlichtingsarmatuur. n<=2	st	2.400,00	F	
		1.	Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur	st			2.400,00 I
		.6. . . .	Montagewijze: Opzet/opschuif				
		. .1. . .	Lichtpunthoogte: <= 5 m				
		. . .1. .	Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
			- Eventuele leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
			- Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem.				
201320	340301		Aanbrengen verlichtingsarmatuur. n<=2	st	2.400,00	F	
		1.	Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur	st			2.400,00 I
		.6. . . .	Montagewijze: Opzet/opschuif				
		. .1. . .	Lichtpunthoogte: > 5 m				
		. . .1. .	Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.				
			- Eventuele leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
			- Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem.				
202			Verplaatsen OVL				
			Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.				
			Levering verrekenen op separate besteksposten <u>50</u> met uitzondering van levering schoon draineerzand.				
2020			<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>				
202010	340105		Verplaatsen verlichtingsobject.	st	300,00	F	
			Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 5m				
		1.	Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels en grondplaat en verlichtingsarmatuur.				
			Nominale masthoogte: <=5 m				
		. .1. . .	Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3			9,00 L
			schoon draineerzand				
		. . .1. .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
		1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202020	340105		Verplaatsen verlichtingsobject. Verplaatsen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m 2. Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder. Nominale masthoogte: 5m < lph <= 8 m .1. Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon draineerzand .1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Graven en aanvullen mastgat en lasgat - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten). .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem	st	300,00	F	
				m3			9,00 L
202030	340105		Verplaatsen verlichtingsobject. Verplaatsen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m 3. Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder. Nominale masthoogte: lph > 8 m .1. Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon draineerzand .1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Graven en aanvullen mastgat en lasgat - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten). .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem	st	100,00	F	
				m3			3,00 L
2021			<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>				
202110	340105		Verplaatsen verlichtingsobject. Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 5m 1. Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat en verlichtingsarmatuur. Nominale masthoogte: <=5 m .1. Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon draineerzand .1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Graven en aanvullen mastgat en lasgat - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten). .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem	st	300,00	F	
				m3			9,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
202120	340105		Verplaatsen verlichtingsobject.	st	400,00	F
			Verplaatsen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m			
		2.	Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van			
			grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en			
			eventueel vaste uithouder.			
			Nominale masthoogte: 5m < lph <=8m m			
		. .1. . .	Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3		12,00 L
			schoon draineerzand			
		. . .1. .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat			
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.			
			verdichten).			
		1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:			
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en			
			leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.			
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken			
			beheersysteem			
						
202130	340105		Verplaatsen verlichtingsobject.	st	100,00	F
			Verplaatsen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m			
		3.	Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van			
			grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en			
			eventueel vaste uithouder.			
			Nominale masthoogte: 8m < lph <= 12 m			
		. .1. . .	Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3		3,00 L
			schoon draineerzand			
		. . .1. .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat			
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.			
			verdichten).			
		1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:			
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en			
			leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.			
		1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken			
			beheersysteem			
						
2022			<u>Verplaatsen mast met dubbele uithouder</u>			
						
202210	340299		Toeslag verplaatsen mast met dubbele uithouder	st	100,00	F
			Betreft het verplaatsen van een masten met losse	st		100,00 I
			dubbele uithouder.			
						
203			Vervangen OVL			
			Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.			
			Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met			
			uitzondering van levering schoon draineerzand.			
			Het vervangen is inclusief een verplaatsing t/m 1			
			meter.			
						
2030			<u>Vervangen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>			
			inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de			
			werkzaamheden			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203010	340104		Vervangen verlichtingsobject.	st	400,00	F	
			Vervangen verlichtingsobject lph <=5m.				
		9.	Te verwijderen lichtobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat en verlichtingsarmatuur.				
			Nominale masthoogte: lph <=5m				
			inclusief de volgende werkzaamheden.				
			- demonteren armatuur.				
			- demonteren aansluitsnoer.				
		.9.	Aan te brengen lichtobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat en verlichtingsarmatuur.	st			400,00 I
			Nominale masthoogte: lph <=5m				
			Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			400,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			400,00 I
			- Aansluitsnoer	st			400,00 I
			- Objectnummer	st			400,00 I
		.1.	Grondstuk vullen met:	m3			12,00 L
			schoon draineerzand				
		.1.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
		.1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		.1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
203020	340104		Vervangen verlichtingsobject.	st	400,00	F	
			Vervangen verlichtingsobject 5m < lph <=8m				
		9.	Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
			Nominale masthoogte: 5m < lph <= 8m				
			inclusief de volgende werkzaamheden.				
			- demonteren armatuur				
			- demonteren aansluitsnoer.				
		.9.	Aan te brengen lichtobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.	st			400,00 I
			Nominale masthoogte: 5m < lph <= 8m				
			Aan te brengen onderdelen:				
			- Verlichtingsarmatuur	st			400,00 I
			- Aansluitvoorziening	st			400,00 I
			- Aansluitsnoer	st			400,00 I
			- Objectnummer	st			400,00 I
		.1.	Grondstuk vullen met:	m3			12,00 L
			schoon draineerzand				
		.1.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
			- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
		.1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
203030	340104	.	.	.	.	1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Vervangen verlichtingsobject.	st	200,00	F	
		.	.	.	.	Vervangen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m				
		9.	.	.	.	Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
		.	.	.	.	Nominale masthoogte: 8m < lph <= 12m				
		.	.	.	.	inclusief de volgende werkzaamheden.				
		.	.	.	.	- demonteren armatuur				
		.	.	.	.	- demonteren aansluitsnoer.				
		.9.	.	.	.	Aan te brengen lichtobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.	st			200,00 I
		.	.	.	.	Nominale masthoogte: 8m < lph <= 12m				
		.	.	.	.	Aan te brengen onderdelen:				
		.	.	.	.	- Verlichtingsarmatuur	st			200,00 I
		.	.	.	.	- Aansluitvoorziening	st			200,00 I
		.	.	.	.	- Aansluitsnoer	st			200,00 I
		.	.	.	.	- Objectnummer	st			200,00 I
		.	.1.	.	.	Grondstuk vullen met:	m3			6,00 L
		.	.	.	.	schoon draineerzand				
		.	.	.1.	.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
		.	.	.	.	Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
2031		.	.	.	.	- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).				
		.	.	.1.	.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:				
203110	340104	.	.	.	.	Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		.	.	.	.	1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	<u>Vervangen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>				
		.	.	.	.	inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de werkzaamheden				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Vervangen verlichtingsobject.	st	1.600,00	F	
		.	.	.	.	Vervangen verlichtingsobject lph <=5m.				
		9.	.	.	.	Te verwijderen lichtobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels en grondplaat en verlichtingsarmatuur.				
		.	.	.	.	Nominale masthoogte: lph <=5m				
203110	340104	.	.	.	.	inclusief de volgende werkzaamheden.				
		.	.	.	.	- demonteren armatuur.				
		.	.	.	.	- demonteren aansluitsnoer.				
		.9.	.	.	.	Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat en verlichtingsarmatuur.	st			1.600,00 I
		.	.	.	.	Nominale masthoogte: lph <=5m				
		.	.	.	.	Aan te brengen onderdelen:				
		.	.	.	.	- Verlichtingsarmatuur	st			1.600,00 I
		.	.	.	.	- Aansluitvoorziening	st			1.600,00 I
		.	.	.	.	- Aansluitsnoer	st			1.600,00 I
		.	.	.	.	- Objectnummer	st			1.600,00 I
203110	340104	.	.1.	.	.	Grondstuk vullen met:	m3			48,00 L
		.	.	.	.	schoon draineerzand				
		.	.	.1.	.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
203120	340104	.	.	Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
		.	.	- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.				
		.	.	verdichten).				
		.	1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:				
		.	.	Eventuele overige kabelwerkzaamheden en				
		.	.	leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		.	1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken				
		.	.	beheersysteem				
		.	.					
		.	.	Vervangen verlichtingsobject.	st	1.600,00	F	
		.	.	Vervangen verlichtingsobject 5m < lph <=8m				
		9.	.	Te verwijderen lichtobject: Staal of aluminium,				
		.	.	voorzien van grondvleugels, grondplaat,				
		.	.	verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
		.	.	Nominale masthoogte: 5m < lph <= 8m				
		.	.	inclusief de volgende werkzaamheden.				
		.	.	- demonteren armatuur.				
		.	.	- demonteren aansluitsnoer.				
		.9.	.	Aan te brengen lichtobject: Staal of aluminium,	st		1.600,00	I
		.	.	voorzien van grondvleugels, grondplaat,				
		.	.	verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
		.	.	Nominale masthoogte: 5m < lph <= 8m				
		.	.	Aan te brengen onderdelen:				
		.	.	- Verlichtingsarmatuur	st		1.600,00	I
		.	.	- Aansluitvoorziening	st		1.600,00	I
		.	.	- Aansluitsnoer	st		1.600,00	I
		.	.	- Objectnummer	st		1.600,00	I
203130	340104	.	1.	Grondstuk vullen met:	m3		48,00	L
		.	.	schoon draineerzand				
		.	1.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
		.	.	Graven en aanvullen mastgat en lasgat				
		.	.	- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.				
		.	.	verdichten).				
		.	1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:				
		.	.	Eventuele overige kabelwerkzaamheden en				
		.	.	leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
		.	1	Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken				
		.	.	beheersysteem				
		.	.					
		.	.	Vervangen verlichtingsobject.	st	400,00	F	
		.	.	Vervangen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m				
		9.	.	Te verwijderen lichtobject: Staal of aluminium,				
		.	.	voorzien van grondvleugels, grondplaat,				
		.	.	verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
		.	.	Nominale masthoogte: 8m < lph <= 12m				
		.	.	inclusief de volgende werkzaamheden.				
		.	.	- demonteren armatuur.				
		.	.	- demonteren aansluitsnoer.				
		.9.	.	Aan te brengen lichtobject: Staal of aluminium,	st		400,00	I
		.	.	voorzien van grondvleugels, grondplaat,				
		.	.	verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
		.	.	Nominale masthoogte: 8m < lph <= 12m				
		.	.	Aan te brengen onderdelen:				
		.	.	- Verlichtingsarmatuur	st		400,00	I
		.	.	- Aansluitvoorziening	st		400,00	I
		.	.	- Aansluitsnoer	st		400,00	I
		.	.	- Objectnummer	st		400,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2032			.1. . . Grondstuk vullen met: schoon draineerzand . . .1. . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Graven en aanvullen mastgat en lasgat - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten).1. . . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.1 . . . Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem <u>Vervangen armaturen <= 2 stuks</u>	m3			12,00
203210	340303		Vervangen verlichtingsarmatuur. Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 5m inclusief de volgende werkzaamheden. - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening - controle mast nummer .6. . . Montagewijze: Divers . . .9. . . Lichtpunthoogte: lph <= 5m9 Eventuele leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem	st	600,00	F	
203220	340303		Vervangen verlichtingsarmatuur. Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < lph <= 12m inclusief de volgende werkzaamheden. - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening - controle mast nummer .6. . . Montagewijze: Divers . . .9. . . Lichtpunthoogte: 5m < lph <= 12m9 Eventuele leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem	st	500,00	F	
2033			<u>Vervangen armaturen > 2 stuks</u>				
203310	340303		Vervangen verlichtingsarmatuur. Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 5m inclusief de volgende werkzaamheden. - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening - controle mast nummer .6. . . Montagewijze: Divers . . .9. . . Lichtpunthoogte: lph <= 5m9 Eventuele leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem	st	1.000,00	F	
			 - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening - controle mast nummer .6. . . Montagewijze: Divers . . .9. . . Lichtpunthoogte: lph <= 5m9 Eventuele leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem	st			1.000,00
				st			1.000,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203320	340303		Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	1.100,00	F	
			Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < lph <= 12m				
			inclusief de volgende werkzaamheden.				
			- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron				
			- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron	st			1.100,00 I
			- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening	st			1.100,00 I
			- controle mast nummer				
		.6. . .	Montagewijze: Divers				
		. . .9. .	Lichtpunthoogte: 5m < lph <= 12m				
		9	Eventuele leveranties verrekenen via betreffende				
			bestekspost.				
			Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem				
							
2034			Vervangen armaturen >= 250 stuks				
			Deelopdracht >= 250 stuks				
							
203410	340303		Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	4.200,00	F	
			Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 5m				
			inclusief de volgende werkzaamheden.				
			- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron				
			- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron	st			4.200,00 I
			- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening	st			4.200,00 I
			- controle mast nummer				
		.6. . .	Montagewijze: Divers				
		. . .9. .	Lichtpunthoogte: lph <= 5m				
		9	Eventuele leveranties verrekenen via betreffende				
			bestekspost.				
			Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem				
							
203420	340303		Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	5.000,00	F	
			Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < lph <= 12m				
			inclusief de volgende werkzaamheden.				
			- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron				
			- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron	st			5.000,00 I
			- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening	st			5.000,00 I
			- controle mast nummer				
		.6. . .	Montagewijze: Divers				
		. . .9. .	Lichtpunthoogte: 5m < lph <= 12m				
		9	Eventuele leveranties verrekenen via betreffende				
			bestekspost.				
			Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem				
							
2035			<u>Vervangen mast met dubbele uithouder</u>				
							
203510	340299		Toeslag vervangen mast met dubbele uithouder	st	200,00	F	
			Betreft het vervangen van een mast met losse dubbele	st			200,00 I
			uithouder.				
							
2036			<u>Vervangen driver of led-unit <=2 stuks</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203610	340399		Vervangen driver / ledunit lph <=5m	st	400,00	F	
			Afstemmen van defecte drivers en LED units met	st			400,00 I
			betreffende fabrikant bij niet standaard materiaal.				
			Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- demonteren bestaand component				
			- monteren nieuw component monteur met				
			Montagewijze: Divers				
			Lichtpunthoogte: lph <= 5m				
			Eventuele leveranties verrekenen via betreffende				
			bestekspost.				
			Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem				
							
203620	340399		Vervangen driver / ledunit 5m < lph <= 12m	st	400,00	F	
			Afstemmen van defecte drivers en LED units met	st			400,00 I
			betreffende fabrikant bij niet standaard materiaal.				
			Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- demonteren bestaand component				
			- monteren nieuw component monteur met				
			Montagewijze: Divers				
			Lichtpunthoogte: 5m < lph <= 12m				
			Eventuele leveranties verrekenen via betreffende				
			bestekspost.				
			Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem				
							
204			Verwijderen OVL				
			Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.				
			Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met				
			uitzondering van levering schoon draineerzand en				
			tegels.				
							
2040			<u>Verwijderen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>				
							
204010	340202		Verwijderen lichtmast.	st	1.700,00	F	
			Verwijderen verlichtingsobject lph <= 5m				
		.9.	Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien				
			van grondvleugels, grondplaat en verlichtingsarmatuur.				
			Nominale masthoogte: lph <= 5m				
			Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- verwijderen armatuur.				
			- tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand				
			en dichtstraten of vullen met grond (incl.				
			verdichten).				
			- Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel	st			1.700,00 L
			vervangen				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat.	m3			17,00 L
			Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.				
			Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van				
			netbeheerder.				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en				
			leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
			Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
204020	340202		Verwijderen lichtmast. Verwijderen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m .9. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder. Nominale masthoogte: 5m < lph <= 8m Inclusief de volgende werkzaamheden: - verwijderen armatuur. - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand en dichtstraten of vullen met grond (incl. verdichten). - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel vervangen Graven en aanvullen mastgat en lasgat. Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening. Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van netbeheerder. Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem	st	2.100,00	F
				st		2.100,00 L
				m3		42,00 L
204030	340202		Verwijderen lichtmast. Verwijderen verlichtingsobject 8m < lph <=12m .9. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder. Nominale masthoogte: 8m < lph <=12m Inclusief de volgende werkzaamheden: - verwijderen armatuur. - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de materialen geen waarde hebben. - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand en dichtstraten of vullen met grond (incl. verdichten). - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel vervangen Graven en aanvullen mastgat en lasgat. Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening. Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van netbeheerder. Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem	st	300,00	F
				st		300,00 L
				m3		6,00 L
2041			Verwijderen verlichtingsobjecten > 2 stuks			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
204110	340202		Verwijderen lichtmast.	st	700,00	F	
			Verwijderen verlichtingsobject lph < = 5m				
		.9.	Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien				
			van grondvleugels en grondplaat en				
			verlichtingsarmatuur.				
			Nominale masthoogte: lph <= 5m				
			Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- verwijderen armatuur.				
			- tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand				
			en dichtstraten of vullen met grond (incl.				
			verdichten).				
			- Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel	st			700,00 L
			vervangen				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat.	m3			7,00 L
			Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.				
			Lokkoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van				
			netbeheerder.				
204120	340202		Verwijderen lichtmast.	st	600,00	F	
			Verwijderen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m				
		.9.	Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien				
			van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur				
			en eventueel vaste uithouder.				
			Nominale masthoogte: 5m < lph <= 8m				
			Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- verwijderen armatuur.				
			- tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand				
			en dichtstraten of vullen met grond (incl.				
			verdichten).				
			- Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel	st			600,00 L
			vervangen				
			Graven en aanvullen mastgat en lasgat.	m3			12,00 L
			Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.				
			Lokkoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van				
			netbeheerder.				
			Eventuele overige kabelwerkzaamheden en				
			leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.				
			Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
204130	340202		Verwijderen lichtmast. Verwijderen verlichtingsobject 8m < lph <=12m .9. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder. Nominale masthoogte: 8m < lph <=12m Inclusief de volgende werkzaamheden: - verwijderen armatuur. - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de materialen geen waarde hebben. - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand en dichtstraten of vullen met grond (incl. verdichten). - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel vervangen Graven en aanvullen mastgat en lasgat. Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening. Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van netbeheerder. Eventuele overige kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via betreffende bestekspost. Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem	st	100,00	F
2042			<u>Verwijderen mast met dubbele uithouder</u>			
204210	340299		Toeslag verwijderen mast met dubbele uithouder Betreft het verwijderen van een masten met losse dubbele uithouder.	st st	40,00	F
2043			<u>Verwijderen armaturen <=2 stuks</u>			
204310	340302		Verwijderen verlichtingsarmatuur. n<=2 1. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur .2. Montagewijze: opschuif / opzet .1. Lichtpunthoogte: <= 5 m .1. Met inbegrip van volgende werkzaamheden: - OLC labelen met straatnaam en objectnummer en opnemen in grijze voorraad. - Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening. - Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem. 9 Alle herbruikbare materialen opnemen in de grijze voorraad. Niet-herbruikbare materialen vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	1.600,00	F
						100,00 L
				m3		2,00 L
						40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
204320	340302		Verwijderen verlichtingsarmatuur. n<=2	st	1.600,00	F	
		1.	Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur				
		.2. . . .	Montagewijze: opschuif / opzet				
		. .1. . .	Lichtpunthoogte: 5m < lph <= 12 m				
		1.	Met inbegrip van volgende werkzaamheden:				
			- OLC labelen met straatnaam en objectnummer en opnemen in grijze voorraad.				
			- Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening.				
			- Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem.				
		9	Alle herbruikbare materialen opnemen in de grijze voorraad. Niet-herbruikbare materialen vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
205			Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen				
2050			<u>Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen</u> <u><= 2 stuks</u>				
205010	340199		Incidenteel op maat stellen mast (<= 5 m).	st	200,00	F	
			Betreft het incidenteel op maat stellen van mast, <= 5 m met armatuur, waaronder het aanpassen van de hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m				
			Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van grondvleugels, grondplaat en verlichtingsarmatuur.				
			Nominale masthoogte: <= 5 m				
			Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3			2,00 L
			- schoon draineerzand				
			Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand klasse AW	m3			2,00 L
205020	340199		Incidenteel op maat stellen mast (> 5 m).	st	700,00	F	
			Betreft het incidenteel op maat stellen van mast, > 5 m met armatuur, waaronder het aanpassen van de hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m				
			Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van gr205030ondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.				
			Nominale masthoogte: > 5 m				
			Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3			21,00 L
			- schoon draineerzand				
			Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
			- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand klasse AW	m3			21,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
205030	342099		Incidenteel corrigeren stand armatuur lph >= 5m	st	400,00	F
			Betreft: Incidenteel corrigeren stand armatuur			
			Richten armatuur bij armatuur lph >= 5m			
			- Losmaken bout bevestiging			
			- Richten van de armatuur			
			- aanwijzingen van directie opvolgen			
			- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier			
			van bout bevestiging			
2051			<u>Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen</u>			
			> 2 stuks			
205110	340199		Incidenteel op maat stellen mast (<= 5 m).	st	300,00	F
			Betreft het incidenteel op maat stellen van mast, <= 5			
			m met armatuur, waaronder het aanpassen van de			
			hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en			
			verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m			
			Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van			
			grondvleugels, grondplaat en verlichtingsarmatuur.			
			Nominale masthoogte: <= 5 m			
			Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3		3,00 L
			- schoon draineerzand			
			Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
			- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand	m3		3,00 L
			klasse AW			
205120	340199		Incidenteel op maat stellen mast (> 5 m).	st	900,00	F
			Betreft het incidenteel op maat stellen van mast,			
			> 5 m met armatuur, waaronder het aanpassen van de			
			hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en			
			verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m			
			Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van			
			grondvleugels, grondplaat, verlichtingsarmatuur en			
			eventueel vaste uithouder.			
			Nominale masthoogte: > 5 m			
			Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3		27,00 L
			- schoon draineerzand			
			Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
			- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand	m3		27,00 L
			klasse AW			
205130	342099		Incidenteel corrigeren stand armatuur lph >= 5m	st	400,00	F
			Betreft: Incidenteel corrigeren stand armatuur			
			Richten armatuur bij armatuur lph >= 5m			
			- Losmaken bout bevestiging			
			- Richten van de armatuur			
			- aanwijzingen van directie opvolgen			
			- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier			
			van bout bevestiging			
206			Zhaga component monteren			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
206130	340499		Toeslag monteren component op Zhaga in 1 arbeidsgang	st	3.600,00	F	
			Betreft het aanbrengen van een intelligente unit				
			(sensor, detector, communicatieunit) op een				
			aanwezige Zhaga connector				
			van de openbare verlichtinginstallatie				
			Dit in 1 arbeidsgang bij het plaatsten of vervangen van				
			een armatuur.				
			Inclusief de volgende werkzaamheden:				
			- puck inlezen/inscannen in mobile app (op locatie)	st			3.600,00
			- puck op zhaga connector plaatsen.				
			- alle mutaties en rapportage verwerken in				
			beheersysteem.				
			Vrijgekomen Dop blijft eigendom van de				
			opdrachtgever.				
207			Bijkomende werkzaamheden				
							
207020	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	1.200,00	F	
			Betreft: het verwijderen verkeers- en				
			straatnaamborden van lichtmasten				
			- demonteren bord.				
							
207030	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	1.200,00	F	
			bevestigingsmiddelen.				
			Betreft het aanbrengen van verkeers- en				
			straatnaamborden aan lichtmasten.				
			De borden bevestigen aan: lichtmast				
			- halen borden, separaat afrekenen indien van				
			toepassing.				
			- leveren rubber en klemband	m			580,00
			- aanbrengen bord				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Werkzaamheden ondergronds Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62 12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.				
31			Werkzaamheden aan gereguleerd-netwerk				
318			Gereguleerde-netbeheerder Enexis De gereguleerde-netbeheerder is Enexis. De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig de aanvragen. Tevens coördineert en financiert de aannemer de netwerkcase. De aannemer dient rekening te houden met de gebruikelijke doorlooptijden van Enexis, zodat de uitvoering hier geen hinder van ondervindt. Bij de aanvraag en uitvoering zijn van toepassing: - VGWM Zorgstysteem Enexis P-5.06.00; - CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde grond". Na opdracht zal de opdrachtgever de aannemer machtigen om in het Enexis-portaal te werken				
318010	340699		Nieuwe aansluiting 6A Enexis Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren van een nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net. Nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.	st	3.240,00	F	
318020	340699		Meerlengte aansluitkabel per meter Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren van meerlengte aansluitkabel per meter geschakeld LS-net Enexis. Meerlengte aansluitkabel per meter geschakeld LS-net Enexis	m	570,00	F	
318030	340699		Verplaatsen aansluiting 6A Enexis bestaande kabel verlengen (tot 5 m) Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te verplaatsen door de bestaande kabel te verlengen. Verplaatsen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis bestaande kabel verlengen tot 5 m.	st	1.080,00	F	
318040	340699		Verwijderen aansluiting 6A Enexis Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te verwijderen. Verwijderen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.	st	950,00	F	
318050	340699		Verwijderen extra aansluitkabel 6A Enexis Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om extra aansluitkabel 6A geschakeld LS-net Enexis te verwijderen. Verwijderen extra aansluitkabel 6A geschakeld LS-net Enexis	m	530,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
318060	340699		Afsluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis af te sluiten (na een aanrijding). Afsluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis	st	4.270,00 F	
				st		4.270,00 L
318070	340699		Heraansluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis her aan te sluiten (na een aanrijding). Heraansluiten aansluiting 6A Enexis	st	4.270,00 F	
				st		4.270,00 L
318090	340699		Vervangen lichtmast aansluiting 6A Enexis Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te vervangen. Vervangen lichtmast aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis	st	3.350,00 F	
				st		3.350,00 L
32			Sleuf graven - machinaal of handmatig			
320010	240201		Graven en aanvullen sleuf. Mechanisch graven toegestaan 3. In vaste grond .9. Sleufdiepte 0,60 m Indien ontgravingsdiepte meer dan 0,60 m is, dan deze meters afrekenen op bestekspostnr(s) 320020 .1. Sleufbreedte 0,30 m .9. Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé	m	3.700,00 F	
320020	240201		Graven en aanvullen sleuf. Mechanisch graven toegestaan Verrekening op deze post betreft uitsluitend meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m conform bestekspostnr(s) 320010 , per stap van 0,30 m 3. In vaste grond .9. Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m, dieper te ontgraven dan 0,60 m .1. Sleufbreedte 0,30 m .9. Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé	m	1.250,00 F	
320030	240201		Graven en aanvullen sleuf. Mechanisch graven toegestaan 9. In vaste grond vervuild met puin en wortels .9. Sleufdiepte 0,60 m Indien ontgravingsdiepte meer dan 0,60 m is, dan deze meters afrekenen op bestekspostnr(s) 320040 .1. Sleufbreedte 0,30 m .9. Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé .9. Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond ontdaan te worden van puin en wortels Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting	m	1.600,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320040	240201		Graven en aanvullen sleuf. Mechanisch graven toegestaan Verrekening op deze post betreft uitsluitend meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m conform bestekspostnr(s) 320030 , per stap van 0,30 m 9. In vaste grond vervuild met puin en wortels .9. Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m, dieper te ontgraven dan 0,60 m .1. Sleufbreedte 0,30 m . . .9. . . Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé9. . . Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond ontdaan te worden van puin en wortels te worden Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting	m	250,00	F	
320050	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan -. Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 3. In vaste grond .5. Sleufdiepte 0,60 m .1. Sleufbreedte 0,30 m . . .9. . . Betreft bestaand & nieuw kabel- of leidingtracé	m	250,00	F	
320060	240206		Graven en aanvullen werkgat/-put. Mechanisch graven toegestaan 3. In vaste grond .1. Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 . . .9. . . Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé	st	330,00	F	
33			Opbreken en herstellen sleufbedekking				
330010	241108		Opnemen sleufbedekking -graszoden. .1. Breedte gemiddeld: 0,30 m	m2	1.650,00	F	
330020	241101		Opnemen sleufbedekking - tegels. 9. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70mm .2. Breedte gemiddeld: 0,45 m	m2	700,00	F	
330030	241102		Opnemen sleufbedekking -straatstenen. 1. Betonstraatstenen .2. Breedte gemiddeld: 0,40 m	m2	750,00	F	
330040	241102		Opnemen sleufbedekking -straatstenen. .2. Breedte gemiddeld: 0,40 m	m2	450,00	F	
330060	241118		Herstellen sleufbedekking -graszoden. .2. Breedte gemiddeld: 0,40 m1 De zoden na het leggen aandrukken	m2	1.600,00	F	
330070	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels. Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca 10 % 9. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70 mm .2. Breedte gemiddeld: 0,45 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een inrichting9 Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen	m2 st m3	200,00	F	200,00 L 0,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330080	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen.	m2	200,00	F	
			Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca	st			200,00 L
			10 %				
		1.	Betonstraatstenen				
		.2. . . .	Breedte gemiddeld: 0,40 m				
		1.	Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een				
			inrichting				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand en afrillen	m3			0,20 L
330090	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen.	m2	200,00	F	
			Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca	st			200,00 L
			10 %				
		.2. . . .	Breedte gemiddeld: 0,40 m				
		1.	Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een				
			inrichting				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand en afrillen	m3			0,20 L
34			Aanbrengen en leveren mantelbuizen				
342			Aanbrengen en leveren mantelbuizen PE				
342010	262199		Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE Ø50 mm.	m	280,00	F	
			Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL kabel(s)				
			PE-buis PE Ø50 mm, dubbelwandig, buitenzijde,	m			280,00 L
			binnenzijde glad, kleur rood.				
			Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm				
			Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend	st			70,00 L
			deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en				
			trekkoord				
342020	262199		Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE Ø110	m	290,00	F	
			mm.				
			Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL kabel(s)				
			PE-buis PE Ø110 mm, dubbelwandig, buitenzijde,	m			290,00 L
			binnenzijde glad, kleur rood.				
			Nominale middellijn kabelbuis: 100mm				
			Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend	st			70,00 L
			deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en				
			trekkoord				
343			Aanbrengen en leveren mantelbuizen HDPE				
343030	262199		Aanbrengen en leveren kabelbuis d.m.v. boren HDPE	m	200,00	F	
			Ø110 mm				
			Inclusief grondwerk ontvangst- en persput, exclusief				
			verwijderen en aanbrengen sleufbedekking.				
			Sleufloos aanbrengen kabelbuis.				
			Grondsoort: n.t.b.				
			Lengte: tot ca. 10 m				
			Dekking: ca. 1 tot ca. 1,5 m				
			HDPE Ø110 mm	m			200,00 L
			Nominale middellijn 110 mm				
			Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend	st			50,00 L
			deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en				
			trekkoord				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344			Aanbrengen en leveren mantelbuizen STAAL				
344010	242141		Maken pneumatische boring: staal.	m	200,00	F	
			Betreft: het leveren en sleufloos aanbrengen van				
			kabelbuizen ten behoeve van te leggen OVL kabel(s).				
			Inclusief grondwerk ontvangst- en persput, exclusief				
			verwijderen en aanbrengen sleufbedekking.				
			Grondsoort: n.t.b.				
			Dekking: ca. 0,6 tot ca. 0,8 m				
		9.	Naadloos stalen buis, staalkwaliteit Fe 360	m			200,00 L
			met een gemiddelde lengte van 8m per keer				
		.5.	Niet beklede buis				
		. .3. . . .	Buitendiameter: 114,3 mm				
		. . .1.1. .	Wanddikte: 3,2 mm				
		9	Inclusief benodigd trekkoord				
			Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend	st			50,00 L
			deksel/kap				
			De boringen gaan onder fietspaden en rijwegen door.				
			Gemiddelde diepte is 1 a 1,5 meter.				
							
35			Aanbrengen en leveren energiekabels				
350040	263199		Aanbrengen en leveren energiegroendkabel.	m	250,00	F	
			In sleuf of kabelbuis				
			Laagspanningskabel EO-YMeKasz 4 x 2,5 mm ²	m			250,00 L
			KEMA 162-4, kleur grijs met groene strepen				
			Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m				
			Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m	st			125,00 L
							
350050	263199		Aanbrengen en leveren energiegroendkabel.	m	3.550,00	F	
			In sleuf of kabelbuis				
			Laagspanningskabel EO-YMeKasz 4 x 6 mm ²	m			3.550,00 L
			KEMA 162-4, kleur grijs met groene strepen				
			Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m				
			Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m	st			1.775,00 L
							
36			Verwijderen energiekabels				
360020	261202		Verwijderen LS-kabel.	m	3.510,00	F	
			Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel				
		9.	LS t/m 5 x 10mm2...				
		. .9. . . .	Gewicht kabel: tot ca. 2 kg/m				
							
37			Aanbrengen moffen				
370010	261607		Aanbrengen aftakmof in groendkabel.	st	130,00	F	
		1.	Laagspanningskabel: kunststofkabel Enkele splitsmof				
			aanbrengen zonder onderbreken van de hoofdadere en				
			aardlitze.				
		. .9. . . .	Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm ²				
		. . .9. . .	3-, 4- of 5-aderig met aardscherm				
		2.	Verbinding met een wikkelmof	st			130,00 L
		1	Spanningsloos aanbrengen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
370020	261611	1.9.1.2.1	Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel. Kunststofkabel 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm ² Afsluiten met een wikkelmof Spanningsloos aanbrengen	st	100,00	F	
370030	261699	. .	Aanbrengen verbindingsmof in LS-grondkabel. Kunststofkabel 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm ² 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm Verbinding met een wikkelmof Spanningsloos aanbrengen	st	100,00	F	
38			Kabelwerkzaamheden				
380020	340801	 1.1.1.9. .	Aansluiten grondkabel. Betreft het invoeren en afmonteren OVL Aansluitkabel 4x6 mm ² in een lichtmast/gevelaansluitkast en aansluiten op aansluitvoorziening. Grondkabel: EO-YMeKasz 3/4/5x6mm ² In-aansluiting Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders afwerken met schroefverbinding. Inclusief de volgende werkzaamheden: - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel 4x6 mm ² ; - afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm ² op de aansluitklemmen en onder de trekontlasting; - labelen van de Aansluitkabel; - uitvoeren van een werkingtest; - meting van de circuitimpedantie.	st	350,00	F	
380050	340802	 1.3.1. .	Ontkoppelen grondkabel. Betreft het ontkoppelen OVL Aansluitkabel 3/4/5x6mm ² in een lichtmast/gevelaansluitkast en aansluiten op aansluitvoorziening. Grondkabel: EO-YMeKasz 3/4/5x6mm ² Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met schroefverbinding. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm ² op de aansluitklemmen en onder de trekontlasting	st	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Leveringen				
50			Leveren materialen openbare verlichting				
501			Lichtmasten openbare verlichting				
501010	340251		Leveren lichtmast.	st	4.790,00	F	
			Stalen conische paaltopmast 4m volgens tekening 2839V				
			Inclusief montagerail	st			4.790,00 L
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal conform tek: 2839V	st			4.790,00 L
		.4.	Uitvoeringsvorm: conisch paaltop				
		.1.	Nominale masthoogte: lph 4,0 m				
		.5.	Zonder uithouder				
		.1.	Beschermingswijze: verzinkt verzinkt zoals				
			omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03 en zie tek: 2839V				
		.3	Met grondstuk en grondvleugels				
			Grondstuklengte: 0,8 m				
			Grondvleugels: zie tek: 2839V				
			Beschermingswijze: zie tek: 2839V				
			Grondplaat: zie tek: 2839V				
501020	340251		Leveren lichtmast.	st	950,00	F	
			Stalen conische paaltopmast 6m volgens tekening 3647V				
			Inclusief montagerail	st			950,00 L
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal conform tek. 3647V	st			950,00 L
		.4.	Uitvoeringsvorm: conisch paaltop				
		.1.	Nominale masthoogte: lph 6,0 m				
		.5.	Zonder uithouder				
		.1.	Beschermingswijze: verzinkt verzinkt zoals				
			omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03 en zie tek: 3647V				
		.3	Met grondstuk en grondvleugels				
			Grondstuklengte: 1,0 m				
			Grondvleugels: zie tek: 3647V				
			Beschermingswijze: zie tek: 3647V				
			Grondplaat: zie tek: 3647V				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
501030	340251		Leveren lichtmast.	st	3.710,00	F	
			Stalen cilindrische mast met uithouder 6m volgens				
			tekening 1701192G2				
			Inclusief montagerail	st			3.710,00 L
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal conform tek. 1701192G2	st			3.710,00 L
		.1.	Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd				
		.2.	Nominale masthoogte: lph 6,0 m				
		.2.	Met niet afneembare uithouder met 1 arm				
			Uithouderlengte: 1200 mm				
		.1.	Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in deel				
			3 bepaling 34 16 03 en zie tek: 1701192G2				
		.9	Met grondstuk, grondvleugels en grondplaat				
			Grondstuklengte: 1,0 m				
			Grondvleugels: zie tek: 1701192G2				
			Beschermingswijze: zie tek: 1701192G2				
			Grondplaat: zie tek: 1701192G2				
501040	340251		Leveren lichtmast.	st	1.020,00	F	
			Stalen cilindrische mast met uithouder 8m volgens				
			tekening 1701344G2				
			Inclusief montagerail	st			1.020,00 L
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal conform tek. 1701344G2	st			1.020,00 L
		.1.	Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd				
		.3.	Nominale masthoogte: lph 8,0 m				
		.2.	Met niet afneembare uithouder met 1 arm				
			Uithouderlengte: 1500 mm				
		.1.	Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in deel				
			3 bepaling 34 16 03 en zie tek. 1701344G2				
		.9	Met grondstuk, grondvleugels en grondplaat				
			Grondstuklengte: 1,2 m				
			Grondvleugels: zie tek. 1701344G2				
			Beschermingswijze: zie tek. 1701344G2				
			Grondplaat: zie tek. 1701344G2				
501050	340251		Leveren lichtmast.	st	160,00	F	
			Stalen cilindrische mast met dubbele uithouder 8m				
			volgens tekeningen 1700044G2 én 3400040V0.				
			Inclusief montagerail	st			160,00 L
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal conform tek. 1700044G2	st			160,00 L
		.1.	Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd				
		.3.	Nominale masthoogte: lph 8,0 m				
		.3.	Met afneembare uithouder met 2 armen	st			160,00 L
			Uithouderlengte: 1500 mm				
			Conform tek. 3400040V0				
		.1.	Beschermingswijze: verzinkt verzinkt zoals				
			omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03 en zie tek.				
			1700044G2 én 3400040V0				
		.3	Met grondstuk en grondvleugels				
			Grondstuklengte: 1,2 m				
			Grondvleugels: zie tek. 1700044G2				
			Beschermingswijze: zie tek. 1700044G2				
			Grondplaat: zie tek. 1700044G2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
501110	340299		Meerprijs post 501010 in RAL kleur <=5 Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit bestekspost 501010 met poedercoating in RAL kleur. Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03. Bij een bestelling van <=5 stuks tegelijk. RAL kleur n.t.b.	st	310,00	F	
501120	340299		Meerprijs post 501020 in RAL kleur <=5 Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit bestekspost 501020 met poedercoating in RAL kleur. Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03. Bij een bestelling van <=5 stuks tegelijk. RAL kleur n.t.b.	st	130,00	F	
501130	340299		Meerprijs post 501030 in RAL kleur <=5 Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit bestekspost 501030 met poedercoating in RAL kleur. Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03. Bij een bestelling van <=5 stuks tegelijk. RAL kleur n.t.b.	st	310,00	F	
501140	340299		Meerprijs post 501040 in RAL kleur <=5 Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit bestekspost 501040 met poedercoating in RAL kleur. Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03. Bij een bestelling van <=5 stuks tegelijk. RAL kleur n.t.b.	st	130,00	F	
501150	340299		Meerprijs post 501050 in RAL kleur <=5 Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit bestekspost 501050 met poedercoating in RAL kleur. Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03. Bij een bestelling van <=5 stuks tegelijk. RAL kleur n.t.b.	st	10,00	F	
501210	340299		Meerprijs post 501010 in RAL kleur >5 Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit bestekspost 501010 met poedercoating in RAL kleur. Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03. Bij een bestelling van >5 stuks tegelijk. RAL kleur n.t.b.	st	510,00	F	
501220	340299		Meerprijs post 501020 in RAL kleur >5 Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit bestekspost 501020 met poedercoating in RAL kleur. Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34 16 03. Bij een bestelling van >5 stuks tegelijk. RAL kleur n.t.b.	st	70,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
501230	340299		Meerprijs post 501030 in RAL kleur >5	st	160,00	F	
			Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit				
			bestekspost 501030 met poedercoating in RAL kleur.				
			Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34				
			16 03.				
			Bij een bestelling van >5 stuks tegelijk.				
			RAL kleur n.t.b.				
501240	340299		Meerprijs post 501040 in RAL kleur >5	st	40,00	F	
			Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit				
			bestekspost 501040 met poedercoating in RAL kleur.				
			Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34				
			16 03.				
			Bij een bestelling van >5 stuks tegelijk.				
			RAL kleur n.t.b.				
501250	340299		Meerprijs post 501050 in RAL kleur >5	st	40,00	F	
			Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit				
			bestekspost 501050 met poedercoating in RAL kleur.				
			Poedercoating zoals omschreven in deel 3 bepaling 34				
			16 03.				
			Bij een bestelling van >5 stuks tegelijk.				
			RAL kleur n.t.b.				
502			Armaturen openbare verlichting				
			Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage				
502010	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	8.000,00	F	
			Leveren armatuur volgens bijlage verrekening				
			armaturen voor onderhoud.				
		.9. . . .	Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te	st			8.000,00 L
			bepalen door de korting te verrekenen volgens de				
			Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -				
			ARMATUREN				
502020	340399		Toeslag 1x Zhaga D4i connector	st	4.000,00	F	
			Betreft toeslag op armatuurprijs voor het leveren,	st			4.000,00 L
			af-fabriek aanbrengen en aansluiten, en bedrijfsklaar				
			opleveren van een ZD4i-compliant connectoren per te				
			leveren armatuur, conform voorschriften van de				
			leverancier.				
			1x Zhaga D4i-connector conform Zhaga book 18				
			plug,gemonteerd aan de bovenzijde van het armatuur.				
			Fictief bedrag per connector. U dient netto bedrag te				
			bepalen door de korting te verrekenen volgens Bijlage				
			- Overzicht toe te rekenen kortingen - Zhaga D4i				
			connector				
502030	340399		Verwijderingsbijdrage armatuur	st	8.000,00	F	
			Wettelijke verwijderingsbijdrage ten behoeve van een				
			armatuur				
503			Lampen openbare verlichting				
			Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage				
5033			<u>Retrofit LED Lampen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
503310	340451		Leveren lamp.	st	2.570,00	F	
			Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage	st			2.570,00 L
		9	Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te				
			bepalen door de korting te verrekenen volgens de				
			Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN				
			OPENBARE VERLICHTING				
							
503320	340399		Verwijderingsbijdrage LED-lamp	st	2.570,00	F	
			Wettelijke verwijderingsbijdrage ten behoeve van een				
			lamp				
							
504			VSA's en Drivers				
							
504010	340399		Leveren VSA's en Led-drivers volgens bijlage	st	2.570,00	F	
			Fictief bedrag per VSA/Led-driver. U dient netto				
			bedrag te bepalen door de korting te verrekenen				
			volgens de Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen -				
			VSA's en Drivers				
							
505			Diversen leveringen openbare verlichting				
							
505010	345099		Leveren objectnummer Emmen en Borger Odoorn	st	2.850,00	F	
			- Scotchlite 580-10 wit (og).	st			2.850,00 L
			- Afmeting cijfervlakje (als voorbeeld buiten) enkel 5 x				
			2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;				
			- Cijferhoogte: 3,7 cm;				
			- Cijferkleur: zwart;				
			- Kleur sticker: wit reflecterend;				
			- Lettertype: Folio Bold Condensed;				
			- UV-bestendig materiaal.				
			T.b.v. gemeente Emmen en Borger-Odoorn				
							
505020	345099		Leveren objectnummer provincie Drenthe en	st	850,00	F	
			Groningen				
			- Image Print lantaarnpaalsticker	st			850,00 L
			- Orafol Oralite 5500 geel;				
			- Afmeting cijfervlakje 12 x 10 cm;				
			- Opdruk: logo, wegnummer en mastnummer, kleur				
			zwart;				
			- Lettertype: Calibri;				
			T.b.v. provincie Drenthe, zie Bijlage Stickerspecificatie				
			provincie Drenthe.				
							
505030	345099		Leveren objectnummer Aa en Hunze, Assen en Midden	st	4.900,00	F	
			Groningen				
			- Mactac;	st			4.900,00 L
			- MACal 9800 PRO wit;				
			- Afmeting cijfervlakje 10 x 9 cm;				
			- Opdruk: mastnummer, kleur zwart;				
			T.b.v. gemeente Aa en Hunze, Assen en Midden				
			Groningen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
505040	345099		Leveren objectnummer Veendam gele sticker met zwarte tekst en logo, (hxb) 50mm x 80mm retroreflecterend klasse 1, UV-bestendig (minimaal 10 jaar leesbaar). Zie Bijlage Objectnummer Veendam voor opbouw sticker. T.b.v. gemeente Veendam	st st	730,00	F	730,00 L
505050	349999		Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS overzetdeur. Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 8540096 Levering: op plaats van verwerking.	st st	350,00	F	350,00 L
505060	349999		Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS overzetdeur. Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100400114 Levering: op plaats van verwerking.	st st	300,00	F	300,00 L
505070	349999		Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS overzetdeur. Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100600140 Levering: op plaats van verwerking.	st st	260,00	F	260,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Ter beschikking stellen Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62 12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.				
61			Tbs van werknemers en materieel Tbs van werknemers en materieel Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke) opdracht van de directie. Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de post(en) 9				
611			Werknemers en materieel - normale uren				
611010	100501		Inzetten van werknemer. Elektrotechnisch bedrijf, monteur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Inclusief montagebus. Inclusief benodigde gereedschappen	uur	800,00	F	
611020	100516		Inzetten van een vrachtauto. inclusief bedienend personeel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	800,00	F	
611030	100599		Ter beschikking stellen van een minigraafmachine inclusief bedienend personeel	uur uur	800,00	F	800,00 I
611040	100599		Ter beschikking stellen van een hoogwerker inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur. Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter	uur uur	800,00	F	800,00 I
611050	100599		Ter beschikking stellen van een meetwagen Inclusief chauffeur en meettechnicus tbv storingsonderzoek kabelstoringen eigen-netwerk	uur uur	400,00	F	400,00 I
612			Werknemers en materieel - buiten normale uren				
612010	100501		Inzetten van werknemer. Elektrotechnisch bedrijf, monteur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Inclusief montagebus. Inclusief benodigde gereedschappen	uur	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
612020	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	300,00	F	300,00
			inclusief bedienend personeel	uur			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Laadvermogen: ten minste 5 ton				
		.1.	Zelflossend				
612030	100599	.1.	Met hydraulische laad- en losinrichting		400,00	F	400,00
			Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur			
			inclusief bedienend personeel	uur			
612040	100599		Ter beschikking stellen van een hoogwerker	uur	400,00	F	400,00
			inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.	uur			
			Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			Verkeersmaatregelen algemeen Deze post(en) alleen in separte (schriftelijke) opdracht van de directie.				
71			Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b				
710010	620202		Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Per keer is een periode van 4 uur. Voor 9. Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een standaard rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook .2 Met materiaal van de aannemer	keer	570,00	F	
710020	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Per keer is een periode van 4 uur. Voor 9. Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een rijdende afzetting afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook .2 Met materiaal van de aannemer	keer	590,00	F	
710030	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. 1. Inzet overdag .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	690,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en Administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 06 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 (release januari 2026), inclusief errata zoals deze de dag voor de publicatiedatum luidt.
- 07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 08 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 09 Op dit werk zijn tevens van toepassing:
- CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig graafproces"
 - CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.
 - Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving van laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;
 - Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI-BLS-2026);
 - Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.
 - NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.
 - CROW 400
- 10 In aanvulling op het bepaalde in bepaling 01 01 01 lid 01 van de Standaard 2025, wordt de UAV 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende:
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
 - Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 - Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
 - Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
 - Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

HFD PAR ART LID

- Paragraaf 49. Beslechting van geschillen, is niet van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Motivering: de opdrachtgever kiest ervoor dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in verband met het onafhankelijke oordeel en de snelheid waarmee een geschil kan worden afgehandeld is van belang in verband met de voortgang van het primaire proces van de aanbestedende dienst.

- 11 De zogenaamde staartposten mogen niet leeg zijn en dienen reële waarden te zijn die recht doen aan de het gestelde in de Standaard.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op bepaling 01 01 13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Betaling onderaannemers en leveranciers

- 01 De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese wetgeving omtrent betalingsgedrag.
- 02 De Richtlijn (2011/7/EU) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.
- 03 De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn niet wordt nageleefd.
- 04 Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.
- 05 Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening) overschrijding.

01 01 15 Raamovereenkomst algemeen

- 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst aangegeven aantallen en omzet dient uitsluitend ter indicatie.
- 02 De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.
- 03 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (inwoners) hebben.
- 04 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Verplichting van de aannemer

- 01 Alle (ingehuurde) medewerkers van de aannemer die werkzaam zijn om de (deel)opdracht te kunnen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van alle benodigde cursussen, aanwijzingen en/of diploma's.
- 02 Op het werk dient iemand aanwezig te zijn die de Nederlandse taal voldoende machtig is om de aanwijzingen van de directie en/of bevoegd gezag op te volgen en uit te voeren.
- 03 De aannemer stelt aanspreekpunten (contactpersonen) aan binnen zijn organisatie voor de directie. Deze dienen tijdens kantoor tijden telefonisch bereikbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen (en op de hoogte te zijn van facturatie, administratieve status, planning en voorbereiding) naar aanleiding van de uitvoering van het werk waarvoor de betreffende contactpersoon wordt aangewezen.
- 04 Zaken met spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.
- 06 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 07 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 en 02 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.
- 08 Alle algemene kosten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten verdisconteert worden in de aanneemsom, als voorbeeld en niet uitputtelijk worden hiermee de kosten voor werkvoorbereiding, coördinatie, begeleiding van personeel en administratie genoemd. De aannemer heeft derhalve geen recht op aanvullende vergoedingen.

HFD PAR ART LID

01 01 17 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

- 01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de overige contractstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.
- 02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving) heeft gemeld.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 03 In afwijking op bepaling 01 02 01 lid 3 vindt de betalingstermijn van een deelopdracht plaats na oplevering van de werkzaamheden met een uiterste termijn van 30 dagen.
- 05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de termijnstaat en het mutatieformulier geaccordeerd zijn door de directie, en de revisie is verwerkt in het beheersysteem.
- 06 Indien de aannemer materialen voor projecten ontvangen heeft en op voorraad liggen, dan kan de aannemer deze materialen in rekening brengen mits er een afstandsverklaring aan de opdrachtgever wordt aangeboden.

01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten

- 02 In afwijking op bepaling 01 03 05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge bepaling 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsom.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals deze door de opdrachtnemer zijn ingediend bij de inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een indexering plaats.
- 02 Wijziging in brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op basis van contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende

HFD PAR ART LID

methode:

$$P_i = P_o * M_i / M_o$$

Hierin is

- P_i : de geïndexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de geïndexeerde contractprijs;
- P_o : de oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de oorspronkelijke contractprijs;
- M_i : het indexcijfer van de reeks Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties, inputprijsindex 2020 = 100, geldend op de inschrijfdatum, vermeerderd met het aantal verstreken jaren tot het betreffende indexeringsmoment;
- M_o : het indexcijfer van de reeks Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties, inputprijsindex 2020 = 100, geldend op de inschrijfdatum.

Toelichting op de toepassing:

Als uitgangspunt geldt steeds het indexcijfer behorend bij de inschrijfdatum. Bij ieder indexeringsmoment wordt dit indexcijfer vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand in het jaar waarin de indexering plaatsvindt.

Voorbeeld:

Indien de inschrijfdatum 12 februari 2021 is en de contractaanvangsdatum 1 juli 2021, vindt het eerste indexeringsmoment plaats op 1 juli 2022. In dat geval geldt:

- M_o = het indexcijfer van februari 2021;
- M_i = het indexcijfer van februari 2022.

Bij het volgende indexeringsmoment, op 1 juli 2023, geldt:

- M_o = nog steeds het indexcijfer van februari 2021;
- M_i = het indexcijfer van februari 2023.

Daarmee blijft het indexcijfer op de inschrijfdatum steeds het vaste uitgangspunt, terwijl per indexeringsmoment het meest actuele indexcijfer van dezelfde maand wordt toegepast.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

- 03 Wijziging in lonen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op basis van contractjare plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende methode:

$$P_i = P_o * M_i / M_o$$

Hierin is

- P_i : de geïndexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de geïndexeerde contractprijs;
- P_o : de oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de oorspronkelijke contractprijs;
- M_i : het indexcijfer van de reeks Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008): 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie, geldend op de inschrijfdatum, vermeerderd met het aantal verstreken jaren tot het betreffende indexeringsmoment;
- M_o : het indexcijfer van de reeks Cao-lonen, contractuele loonkosten en

HFD PAR ART LID

arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008): 26-28
Elektrotechn. en machine-industrie, geldend op de inschrijfdatum.

Toelichting op de toepassing:

Als uitgangspunt geldt steeds het indexcijfer behorend bij de inschrijfdatum. Bij ieder indexeringsmoment wordt dit indexcijfer vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand in het jaar waarin de indexering plaatsvindt.

Voorbeeld:

Indien de inschrijfdatum 12 februari 2021 is en de contractaanvangsdatum 1 juli 2021, vindt het eerste indexeringsmoment plaats op 1 juli 2022. In dat geval geldt:

- Mo = het indexcijfer van februari 2021;
- Mi = het indexcijfer van februari 2022.

Bij het volgende indexeringsmoment, op 1 juli 2023, geldt:

- Mo = nog steeds het indexcijfer van februari 2021;
- Mi = het indexcijfer van februari 2023.

Daarmee blijft het indexcijfer op de inschrijfdatum steeds het vaste uitgangspunt, terwijl per indexeringsmoment het meest actuele indexcijfer van dezelfde maand wordt toegepast.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

- 04 De opdrachtnemer dient het indexeringsvoorstel 3 maanden voor einde contractjaar voor te leggen aan de directie.
- 05 Indien de definitieve index nog niet bekend is op het moment dat de opdrachtnemer het voorstel moet doen, dan worden de voorlopige indexcijfers op dat moment aangehouden, er wordt later niet gecorrigeerd.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Aanvullend op bepaling 01 06 01 lid 01 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat de aannemer zijn declaraties via het beheersysteem aan de directie zal doen toekomen. Deze declaratie wordt gemaakt aan de hand van de door de directie goedgekeurde termijnstaat;
- 02 Aanvullend op bepaling 01 06 01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat elke ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop het volgende staat vermeld, geclusterd per deelopdracht:
- Opdrachtnummer van de deelopdracht;
 - Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;
 - Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.
 - Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek;
 - Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);

HFD PAR ART LID

- Bij bestekpostnr(s) behorende eenheid.
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Op de termijnstaat dient de naam van dit project, het besteknummer en de verschuldigde omzetbelasting worden vermeld.

04 Proces van een (administratief) deelopdracht:

- 1) Deelopdracht wordt gegeven
- 2) Aannemer controleert deelopdracht en maakt raming (zacht)
- 3) Aannemer levert op fysiek en werkt revisie bij
- 4) Aannemer stuurt termijnstaat (PV-staat) voor akkoord naar directie
- 5) Aannemer stuurt factuur

05 Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken van de periode in het bezit te zijn van de directie. Afrekening zal door de directie plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere volgende maand aangeleverd.

Deelopdrachten worden apart gefactureerd.

Daarnaast maandelijks:

- 1) Beheer en onderhoud (storingen)
- 2) Schademasten

06 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling maximaal 30 dagen bedraagt.

01 06 02 Verrekening werkzaamheden derden

- 01 Werkzaamheden die derden uitvoeren die de aannemer op verzoek van de opdrachtgever laat uitvoeren, worden afgerekend als meerwerk.
- 02 De kosten van de werkzaamheden wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10% aannemersvergoeding, er mogen geen staartkosten over dit meerwerk gerekend worden.
- 03 Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de werkzaamheden te overleggen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in bepaling 01 08 03 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 04 RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in bepaling 01 08 04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 05 Relatie met de netbeheerder Enexis

- 01 De lichtmasten zijn aangesloten op het gereguleerde-netwerk, zijnde het netwerk van gereguleerd-netwerkbeheerder ENEXIS. De kosten van alle werkzaamheden met betrekking tot het netwerk en de netbeheerder, zowel communicatie als uitvoering, zijn onderdeel van de aanneemsom.
- 02 De aannemer dient zelf werk- en planningsafspraken te maken met netbeheerder ENEXIS.
- 03 Het afkoppelen, verwijderen van een aansluitpunt op het openbare verlichtingsnet van ENEXIS geschiedt door de aannemer of door zijn daartoe gecertificeerde onderaannemer of door een aannemer aangewezen door ENEXIS.
- 04 De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar ze betrekking op hebben.
- 05 De aannemer is zelf verantwoordelijk dat zij geautoriseerd is om eventueel aan het net van ENEXIS te mogen werken.
- 06 Eventuele communicatie over de bovenstaande punten dient verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.
- 07 Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden, zoals voor kabelselectie door de netbeheerder voor het maken van een aansluiting, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
- 08 Alle kosten m.b.t. overleg met ENEXIS en de bestratings-, graaf- en montagewerkzaamheden ten behoeve van het vervangen van lichtmasten dienen opgenomen te zijn in de aanneemsom.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

- 01 Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de volgende werken in elkander grijpen:
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende nutsbedrijven;
 - Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
 - Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van bomen en heesters en inzaaien van gras;
 - Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever of andere (overheids-)instanties;
 - Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
 - Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.
- 03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.
- 04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.
- 05 Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 06 Bereikbaarheid

- 01 Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de aannemer.
- 02 Indien tijdelijk loopschotten toegepast moeten worden, dan dienen deze vlak, voldoende stroef en veilig te zijn. Als voorbeeld; kunststof loopschotten.

01 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan

01 13 01 Algemeen

- 02 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan wordt niet verlangd

01 14 Bouwstoffen

01 14 09 Voorraadbeheer onderhoud

- 01 De aannemer wordt geacht om, op eigen terrein van de aannemer, materialen van de opdrachtgever te beheren. De betreffende materialen kunnen nieuw of gebruikt zijn en worden gebruikt voor onderhoud. Het geheel wordt aangeduid als: "grijze voorraad".
- 02 De aannemer dient alle voorraad op een deugdelijke manier te beheren, zodanig dat

HFD PAR ART LID

het materiaal schoon, onbeschadigd en functioneel blijft. Armaturen, aansluitvoorzieningen, voedingskasten en communicatiemiddelen dienen in een droge omgeving te worden opgeslagen, masten en uithouders mogen buiten worden opgeslagen. Indien materialen beschadigd of onbruikbaar zijn geworden, dienen deze voor rekening van de aannemer vervangen te worden.

03 De voorraad kan bestaan uit nieuw of her te gebruiken materiaal. De aannemer dient rekening te houden met ruimte voor een voorraad van (aantallen zijn indicatief):

- 100 masten, maximaal 15m
- 10 uithouders, maximaal 2,5m
- 80 armaturen
- 10 aansluitvoorzieningen
- 80 (retrofit) lampen

04 Alle her te gebruiken voorraad zijn door de opdrachtgever betaald en is derhalve haar eigendom.

05 De aannemer houdt een lijst van de grijze voorraad bij.
Deze lijst is minimaal voorzien van de volgend informatie:

- a. Lichtmasten;
 - Fabrikaat
 - Type (EU / DU / PT)
 - Materiaalsoort
 - Masthoogte
 - Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)
 - Kleur
 - Staat (nieuw / 2de hands)
 - Fabricagejaar
 - Aantal
 - Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
 - Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
- b. Uithouders;
 - Fabrikaat
 - Type (EU / DU)
 - Materiaalsoort
 - Lengte
 - Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)
 - Kleur
 - Staat (nieuw / 2e hands)
 - Fabricagejaar
 - Aantal
 - Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
 - Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
- c. Armaturen;
 - Fabrikaat
 - Type
 - Lumenoutput
 - Lichtkleur
 - Lenstype
 - Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)
 - Kleur behuizing
 - Zhaga (ja / nee), indien Ja dan aangeven 1 of 2

HFD PAR ART LID

- Staat (nieuw / 2e hands)
- Fabricagejaar
- Aantal
- Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
- Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
- d. Aansluitvoorzieningen;
 - Fabrikaat
 - Type
 - Staat (nieuw / 2e hands)
 - Aantal
 - Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
 - Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
- e. Communicatiemiddelen;
 - Fabrikaat
 - Type
 - 1/10V / Dali / Zhaga
 - Staat (nieuw / 2e hands)
 - Aantal
 - Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
 - Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
- f. Voedingskasten;
 - Fabrikaat
 - Staat (nieuw / 2e hands)
 - Aantal
 - Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
 - Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

- 06 Het overzicht van de grijze voorraad moet actueel zijn en te allen tijde online raadpleegbaar zijn voor de directie.
- 07 De aannemer krijgt van de opdrachtgever en/of vorige aannemer alle door hem op voorraad te houden materialen overgedragen: de grijze voorraad. Tegelijk met deze overdracht ontvangt de aannemer de lijst grijze voorraad van alle materialen die aan hem zijn overgedragen.
- 08 Aan het eind van het contract dient de aannemer de actuele voorraad over te dragen aan de aannemer die een nieuw contract heeft met de opdrachtgever. Hierbij dient de aannemer rekening te houden met een transportafstand van maximaal 100km. De kosten voor dit transport en overdracht moeten opgenomen zijn in de betreffende bestekspost.

HFD PAR ART LID

01 14 10 Standaard materiaal

- 01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van dit bestek gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het gestelde termijnen binnen dit bestek kan worden voldaan. Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaard materialen welke op voorraad dienen te worden gehouden.
- 02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader overleg te worden gevoerd met de directie.
- 03 Toevoeging obv vraag 29 NVI: "de overgebleven standaard materialen worden door de opdrachtgever aan het eind van het contract overgenomen."

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
- 02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 03 In alle andere gevallen dan lid 01 en lid 02, is de garantieperiode of garantie termijn 6 maanden na oplevering.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de opdrachtgever voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de opdrachtgever over te leggen.

HFD PAR ART LID

- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de opdrachtgever is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de opdrachtgever toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de opdrachtgever en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 11 Algemeen

- 01 Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders bepaald door de directie, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.
- 02 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.
- 03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden overhandigd.
- 04 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen, bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen bij de aannemer. Afvoer en vernietigingskosten van lampen dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.
- 05 De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer

HFD PAR ART LID

moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

- 03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase

- 01 Het aanstellen van de coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 19 05 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

- 01 De opdrachtgever is eigenaar van de installaties en treedt daarmee op als installatieverantwoordelijke. Binnen de organisatie van de opdrachtgever is hiervoor een installatieverantwoordelijke aangewezen. Daarnaast is een procesverantwoordelijke aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke afstemming en bijdrage vanuit de organisatie van de opdrachtgever.
- 02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.
- 03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.
- 04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
 - Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie;
 - Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling 01 19 06, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving is voldaan.

HFD PAR ART LID

- 05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 06 Aanwijzingen met betrekking tot NEN 3140

- 01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN 3140 voortvloeiend uit dit bestek.
- 02 De opdrachtnemer draagt zorg voor een werkverantwoordelijke (WV) en een vakbekwaam persoon (VP). Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever de WV'er en de VP schriftelijk aan, waarbij de overeenkomst wordt gesloten met een rechtspersoon.
- 03 Bij aanvang van het werk verstrekt de opdrachtnemer aan de directie van de opdrachtgever een door de WV'er ondertekend afschrift van deze aanwijzing, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de aangewezen persoon de schriftelijke aanwijzing heeft geaccepteerd.
- 04 Alle personen die in het kader van dit bestek elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren, moeten te allen tijde kunnen aantonen dat zij overeenkomstig de categorieën van de NEN 3140 zijn aangewezen.
- 05 Uiterlijk vóór de aanvang van het werk dient aan de directie een lijst te worden overhandigd met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst afgeronde elektrotechnische opleiding die zij met succes hebben voltooid. Bij iedere wijziging in deze lijst dient onverwijld een geactualiseerde versie aan de directie te worden verstrekt.
- 06 Voor alle elektrotechnische werkzaamheden, leveringen en de inbedrijfstelling vrijwaart de werkverantwoordelijke (WV-er) van de opdrachtnemer de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van het werk.

HFD PAR ART LID

01 19 07 Overdracht projectmatig gerealiseerde openbare verlichtingsinstallaties

- 01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van openbare verlichtingsinstallaties uit projectmatige werkzaamheden.
- 02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan deze bepaling.
- 03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. Het zo genoemde 'opleverdossier' dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- a. Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
 - (1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
 - (2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
 - b. Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
 - c. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
 - d. Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van ondergrondse infrastructuur
- 04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen. Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen worden door de opdrachtnemer doorgevoerd. Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden opgeleverd.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking op lid 01: Het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' is WEL van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 02 in afwijking van bepaling 01 21 05 lid 2 sub b van de Standaard geldt: de ingevolge bepaling 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

HFD PAR ART LID

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

- 02 In afwijking op bepaling 01 21 06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingsom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 03 In afwijking op bepaling 01 21 06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingsom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

- 03 In afwijking op bepaling 01 21 08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van bepaling 01 21 06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingsom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

01 21 09 Levering materialen buiten het bestek

- 01 Niet in het bestek opgenomen materialen waarvoor de leverancier nettoprijzen hanteert, zoals bijvoorbeeld armatuuronderdelen, worden verrekend tegen deze nettoprijs, vermeerderd met 10% én zonder staartposten. Ter onderbouwing van deze prijs dient de nettoprijs door de opdrachtnemer aangeleverd te worden aan de directie.
- 02 De opdrachtnemer overhandigt de directie op verzoek de volgende gegevens over de bovenstaande leden:
- Fabrikaat
 - Artikelnummer
 - Artikelnaam
 - Catalogusprijs
 - Verrekenprijs

01 30 Kortingen

HFD PAR ART LID

01 30 01 Korting

- 01 Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident per werkdag, tenzij er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de directie.
- 02 Alle genoemde korting(en) in dit bestek worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.
- 04 Het maximum van de totale kortingen, zowel voortvloeiend uit de eisen van de RAW-raamovereenkomst als uit hetgeen aanboden bij de invulling van de gunningscriteria, durende de looptijd van de overeenkomst bedraagt 5% van het inschrijfbedrag op het inschrijfbiljet.
- 05 Bij overschrijding van een totaal kortingsbedrag uit lid 04 heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

01 31 Algemene verplichtingen van partijen

01 31 01 Bouwvergaderingen directie en aannemer

- 01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De directie maakt binnen 5 werkdagen een verslag van elke vergadering en verstrekt deze aan de aannemer en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.
- 03 Nadat de aannemer en directie akkoord zijn met het verslag wordt deze door beide partijen ondertekend.
- 04 Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.
- 05 Per afgesproken actiepoint wordt door de directie een einddatum bepaald. Indien het niet mogelijk is om een actiepoint voor de einddatum af te handelen dan dient de aannemer dit uiterlijk 5 werkdagen voor de einddatum bij de directie aan te geven met opgave van reden en nieuwe einddatum. De directie geeft hier haar goedkeuring op. Indien een actiepoint niet conform afspraak wordt afgehandeld dan heeft de directie recht op het opleggen van een korting.

HFD PAR ART LID

01 31 02 Bouwvergaderingen deelnemer en aannemer

- 01 De deelnemer houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer maakt binnen 5 werkdagen een verslag van elke vergadering en verstrekt deze aan de deelnemer en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.
- 03 Nadat de aannemer en deelnemer akkoord zijn met het verslag wordt deze door beide partijen ondertekend.
- 04 Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.
- 05 Per afgesproken actiepoint wordt door de deelnemer een einddatum bepaald. Indien het niet mogelijk is om een actiepoint voor de einddatum af te handelen dan dient de aannemer dit uiterlijk 5 werkdagen voor de einddatum bij de deelnemer aan te geven met opgave van reden en nieuwe einddatum. De deelnemer geeft hier haar goedkeuring op. Indien een actiepoint niet conform afspraak wordt afgehandeld dan heeft de directie recht op het opleggen van een korting.

01 31 03 Taal

- 01 Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam zijn, zich duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Elke monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een toezichthouder, een bewoner in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan communiceren met de desbetreffende monteur. Indien een monteur niet aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te worden door een collega die voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of onduidelijkheden.

01 32 Onderaanneming

01 32 01 Onderaanneming

- 01 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij (zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:
 - zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
 - zijn veiligheidsbeheerssysteem.

E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken, een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de

HFD PAR ART LID

betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

01 34 Werktijden

01 34 01 Algemeen

- 01 Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 18:00 uur op werkdagen..
- 02 Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
 - dagelijks tussen 18:00 uur en 7:00 uur;
 - op zaterdagen;
 - op zon- en feestdagen.
- 03 De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan bepaalde objecten te wijzigen.
- 04 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur -09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

01 35 Milieueisen

01 35 01 Milieueisen tbv materieel

- 01 Algemeen: De opdrachtnemer zet uitsluitend voertuigen en mobiele machines in die voldoen aan de in deze bepaling gestelde emissie-eisen. De opdrachtnemer moet op verzoek van de opdrachtgever aantonen dat het ingezette materieel aan deze eisen voldoet.
- 02 Lichte voertuigen (<= 3500 kg): Voertuigen met een toegestane maximummassa van <= 3500 kg moeten minimaal voldoen aan emissieklasse Euro 6, conform Verordening (EG) nr. 715/2007 en latere wijzigingen.
- 03 Zware voertuigen (> 3500 kg): Voertuigen met een toegestane maximummassa van > 3500 kg moeten minimaal voldoen aan emissieklasse Euro VI, conform Verordening (EG) nr. 595/2009 en latere wijzigingen.
- 04 Mobiele machines: Mobiele machines moeten voldoen aan de emissie-eisen conform Verordening (EU) 2016/1628 en latere wijzigingen. Onder mobiele machines wordt verstaan: niet voor het wegverkeer bestemde mobiele werktuigen zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/1628.
- 05 Brandstof: Indien gebruik wordt gemaakt van gasolie moet deze voldoen aan NEN-EN 590 (laatste versie).

HFD PAR ART LID

17 Vervuilde grond

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 02 Eisen en Uitvoering

17 02 04 Werkzaamheden

- 01 Werkzaamheden dienen conform de CROW 400 publicaties uitgevoerd te worden.
- 02 De aannemer dient voor start van de werkzaamheden / uitvoering zelf te beoordelen of werkzaamheden in verontreinigde bodem uitgevoerd worden. Behalve voor een gedeelte waarvoor de directie een bodemkaart ter beschikking stelt, zie bepaling 17 03 05.
- 04 In geval van ongeplande werkzaamheden dient de aannemer de situatie ter plekke te beoordelen en te handelen conform de richtlijnen.
- 05 Wanneer er sprake is van of vermoeden bestaat van verontreinigde (verdachte) bodem, dan is de aannemer verplicht dit te melden bij de directie.
- 06 De kosten voor lid 01 t/m 05 dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.

17 03 Informatieoverdracht

17 03 05 CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

- 01 Werken in en met verontreinigde bodem
Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich bewust is van de risico's die hij of zij loopt tijdens het werk. Bij de werkzaamheden aan de Openbare Verlichting is er alleen sprake van tijdelijke uitneming, en niet van transport en of opslag van grond.
De CROW 400 richtlijn heeft als doel om een methodiek te bieden voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodems en valt onder de arbeidsomstandigheden wet. Hier gaat in de basis de werkgever/aannemer (opdrachtnemer) over. Deze moet zorgen dat zijn personeel veilig kan werken.
- 02 Omgevingswet
OVL werkzaamheden vallen onder een zogenaamde "kleine uitneming (<25M3)". Dit is sinds 1-1-2024 zo in de nieuwe "Omgevingswet" geregeld. Het betreft dus wetgeving, vergelijkbaar met een KLIC-melding.
Met het in werking treden van de Omgevingswet" is de zogenaamde "BUS" melding vervallen. Bij vervuiling boven de interventiewaarde en graafwerk boven de >25m3 is er wel de meldingsplicht.
- 03 ARBO wet
Ook zijn er verplichtingen in de ARBO wet over het veilig werken in de grond. Ook dit is wetgeving en hier hoeft de Aanbestede Dienst geen verdere uitleg aan te geven. Dit is de verplichting van de werkgever (opdrachtnemer), deze moet zorgdragen dat zijn personeel veilig kan werken.
- 04 Besluit bodemkwaliteit

HFD PAR ART LID

Ook valt het werk aan de OVL onder een zogenaamde "Tijdelijke uitname". Voor tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) een vrijstelling voor een aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het volgende vastgelegd:

Het tijdelijk 'verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats, en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt teruggebracht, dit toegestaan is zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en 40), toetsing aan de functie (o.a. artikel 59) en melding (artikel 42).

05 CROW400 - Procedure werken in en met verontreinigde bodem

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de CROW400 of een gelijkwaardige werkwijze. De eventuele maatregelen die een bedrijf neemt om zijn personeel veilig te laten werken volgens de Arbowet zijn hier verder niet beschreven.

Volgens de CROW400 dient de opdrachtgever de (representatief) bodemkwaliteit kenbaar gemaakt te hebben. De opdrachtgever verlegt deze verplichting richting de opdrachtnemer.

De werkwijze na het verstrekken van een deelopdracht zal als volgt zijn:

- a. De directie versterkt de opdrachtnemer een deelopdracht en de opdrachtnemer dient te controleren of op de locatie waar gewerkt gaat worden een verdenking is op verontreinigingen. Dit doet hij door middel van een zogenaamde Quickscan op de BKR (Bodem Risico Kaart), Bodem Loket of men maakt gebruik van een gecertificeerde bodemadviseur. Deze Quickscan dient in de werkmap aanwezig te zijn en digitaal aan de directie te worden aangeboden voor start werk. Ook dient deze te overleggen zijn bij een WPI (Werkplaats Inspectie).
- b. Blijkt uit het Quickscan dat er geen verontreiniging is aangetroffen, dan kan het werk kan worden uitgevoerd onder de basishygiëne.
- c. Indien de Quickscan aangeeft dat er van een locatie geen gegevens bekend of onvoldoende bekend zijn is er voor de opdrachtgever geen reden om aan te nemen dat de grond vervuild is wordt het werk onder regime basishygiëne uitgevoerd. Indien de opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een historisch vooronderzoek nodig is, dan dient dit met de opdrachtgever afgestemd te worden.
- d. Indien de Quickscan aangeeft dat een locatie verdacht is of de locatie vervuild is, dan dient er een verdiepend historisch vooronderzoek gedaan te worden. Het resultaat dient beoordeeld te worden door een onafhankelijke expert (bv een HvK-er), na beoordeling geeft deze een advies af. Soms blijkt de verontreiniging dieper (bijvoorbeeld dieper dan 2 meter) te liggen, en kan het OVL werk wel gewoon onder basis hygiëne uitgevoerd worden. Uit ervaring in het huidige contract is in ongeveer 20% van de Quickscans er verdiepend onderzoek nodig is.
- e. Is het advies dat de veiligheidsklasse moeten worden bepaald, dan zal er een verkennend bodemonderzoek (het daadwerkelijk nemen en analyseren van grond- en grondwatermonsters) uitgevoerd moeten worden. De opdrachtnemer zal in contact moeten treden met de opdrachtgever voor de extra toevoeging aan de deelopdracht voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek.
- f. Er hoeft met het intreden van de Omgevingswet geen BUS melding meer gedaan te

HFD PAR ART LID

worden. Wel moet er in het V&G plan uitvoeringsfase, het werken in of met verontreinigde bodem door de opdrachtnemer uitgewerkt te worden. Wel is er de meldingsplicht bij graafwerkzaamheden met een volume groter dan 25m² en bij vervuiling boven de interventiewaarde.

- g. De werkzaamheden: Quicksan en historisch vooronderzoek kunnen per deelopdracht via een separate bestekpost in rekening gebracht worden. In dien er een verkennend bodemonderzoek gedaan moet worden, dan brengt de opdrachtnemer eerst een offerte uit richting de opdrachtgever. Het staat de opdrachtgever vrij om hiervan gebruik te maken of het verkennend onderzoek zelf te regelen.
- h. Als er sprake is van een verontreiniging boven de interventiewaarde, dan dient de opdrachtnemer voor dat werk een offerte op te stellen.

- 06 Bij niet planbaar werk, zoals bij storingen, veiligstellen van een lichtmast, etc. dan dient er gewerkt te worden onder de basishygiëne.

In dit geval betreft het dus een tijdelijke uitname en hoeft de milieu hygiënische kwaliteit van de ontvangende (water)bodem of van de terug te plaatsen grond of baggerspecie niet te worden aangetoond.

Naast het niet hoeven aantonen van de milieu hygiënische kwaliteit, hoeft het tijdelijk uitnemen, het eventueel op de locatie opslaan en het terugplaatsen van grond of baggerspecie ook niet te worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het vervangen van schademasten wordt beperkt grond tijdelijk uitgenomen, slechts maximaal 80- 100 liter.

Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er specifiek voor deze vervangings-werkzaamheden geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden. Deze werkzaamheden zullen altijd worden uitgevoerd onder de categorieklasse basishygiëne, waarbij de aannemer zorgdraagt voor de juiste toepassing van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) bij hun werknemers én dat er schoon water in de bus beschikbaar is om handen te wassen en laarzen te reinigen. De werkzaamheden zullen pas worden gestaakt als de grond een bijzondere kleur of geur heeft. Er wordt van uitgegaan dat de medewerkers zich houden aan de basis hygiëne en dat zij een basiskennisniveau hebben over het werken met verontreinigde bodem.

HFD PAR ART LID

24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken

24 01 Sleuf- en sleufloze technieken, Begrippen

24 01 04 Las- en lichtmastgaten

- 01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 Sleuf- en sleufloze technieken, Eisen en Uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

- 07 In aanvulling op dit lid, wordt de verdichtingswaarden rondom een geplaatste of gerichte lichtmast geëist op basis van de volgende vastgestelde verdichtingswaarden:
- de hoogste verdichtingswaarde, gemeten in een gebied met een radius min. 1m en max. 2m van de mast.
- 08 De sondeerwaarden dienen tijdens het verdichten elke 0,3mtr te worden behaald tot 0,1mtr onder bovenkant maaiveld.
De metingen dienen te worden uitgevoerd met een aantoonbaar gekalibreerd hand-sondeerapparaat met;
- een conusoppervlak van 100mm² en een tophoek van 60 graden.
 - een meetbereik van ten minste 5N/mm² en een dieptebereik van 0,8mtr.
- 09 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en verdicht zijn.
- 10 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de directie. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen alleen plaatsvindt in haar tegenwoordigheid.
- 11 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever minimaal 48 uur voor graafwerkzaamheden te informeren, zodat de opdrachtgever aanwezig kan zijn om de controle uit lid 10 uit te voeren.
- 12 De directie zal controles uitvoeren op de verdichting. De opdrachtnemer stelt hiervoor een gekalibreerd sondeerapparaat ter beschikking. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde verdichtingseisen uit lid 07 zal er een korting worden opgelegd.

HFD PAR ART LID

26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 01 Begrippen

26 01 03 Openbare Verlichting

01 Energie-hoofdkabel

Onder een energie-hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de verlichtingsobjecten rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden aangesloten.

02 Energie-aansluitkabel

Onder een energie-aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de energie-hoofdkabel totaan de aansluitvoorziening van het verlichtingsobject.

03 Kabelmoffen:

- Aftakmof (AM)
Aftakking van één energie-aansluitkabel op een energie-hoofdkabel.
- Verbindings-aftakmof (VAM)
Verbinding van de energie-hoofdkabel en aftakking van een energie-aansluitkabel op de energie-hoofdkabel.
- Dubbele aftakmof (DAM)
Aftakking van twee energie-aansluitkabels op één energie-hoofdkabel.
- Splitsmof (SM)
Aftakking van een energie-hoofdkabel op een energie-hoofdkabel.
- Verbindingsmof (VM)
Verbinding tussen energie-hoofdkabels en/of energie-aansluitkabels.
- Eindmof (EM)
Eindafsluiting op een energie-hoofdkabel of energie-aansluitkabel.

HFD PAR ART LID

26 01 04 Netbeheerder

01 Netbeheerder

Een beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2025). Dit kan zijn een eigen-netbeheerder of een gereguleerde netbeheerder.

02 Netwerk

Een netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van een netbeheerder. Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf een schakelkast tot en met de aansluitvoorziening.

03 Eigen-netbeheerder

Een eigen-netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke in eigendom is van de opdrachtgever.

04 Eigen-netwerk

Een eigen-netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van de eigen-netbeheerder. Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf de eigen-OVL-schakelkast, de aansluitvoorziening, tot en met het aansluitsnoer van het het armatuur.

05 Gereguleerde-netbeheerder

Een gereguleerde netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke in eigendom is van Stedin, Liander of Enexis.

06 Gereguleerd-netwerk

Een gereguleerd-netwerk is een OVL- of distributie kabelnetwerk welke eigendom is van de gereguleerde-netbeheerder. Het OVL-kabelnetwerk betreft het samenstel van bekabeling vanaf de gereguleerde-OVL-schakelkast tot en met de aansluitvoorziening (het overnamepunt) van het verlichtingsobject.

07 Overnamepunt gereguleerde-netwerk.

Het overnamepunt van het gereguleerde-netwerk is bedoelt om aan te geven vanaf welk fysiek punt de opdrachtgever haar elektrische verantwoordelijkheid moet nemen voor de energievoorziening. Van de gereguleerde-OVL-schakelkast totaan de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan de zijde waarop het aansluitsnoer van het armatuur is aangesloten, is de verantwoordelijkheid van de gereguleerde-netbeheerder. Vanaf de aansluitklemmen totaan het armatuur, is de verantwoordelijkheid en eigendom van de opdrachtgever.

08 De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het gereguleerde-netwerk worden gerealiseerd door de gereguleerde-netbeheerder.

HFD PAR ART LID

26 01 12 Schakel- en Verdeelinrichting

01 Eigen-OVL-schakelkast

De eigen-OVL-schakelkast is eigendom van de opdrachtgever. In de eigen-OVL-schakelkast is een separaat afsluitbaar compartiment aanwezig voor de netaansluiting van het gereguleerde-netwerk. Het andere compartiment maakt deel uit van het eigen-netwerk.

02 Gereguleerde-OVL-schakelkast

Een gereguleerde-OVL-schakelkast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder. De voorwaarden die de gereguleerde-netbeheerder stelt aan het gereguleerde-netwerk dienen in acht genomen te worden.

03 Combi-kast

In een combi-kast worden het gereguleerde-netwerk en eigen-netwerk gecombineerd. Voor het eigen-netwerk deel geldt dat dit start in de combi-kast na de afgaande zekering. In het gedeelte van de kast bestemd voor het gereguleerde-netwerk geldt dat de aannemer van dit bestek daar geen werkzaamheden mag verrichten. De combi-kast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder.

04 De gereguleerde-OVL-schakelkasten kunnen geschakeld worden via de LUMOS-app (Enexis).

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 08 Meldingsplicht afwijkingen

01 Zodra de aannemer fouten constateert in de bekabeling, ligging en/of aansluitingen ten opzicht van het tekenwerk, dan dient de werkelijke situatie geregistreerd te worden en als revisie worden geschouwd.

02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie tijdens de eerst volgende voortgangsoverleg cq. bouwvergadering.

03 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

26 02 09 Inschakelen netwerk

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden is het verplicht om het netwerk in te schakelen, hetzij via de LUMOS-app, hetzij via de eigen-OVL-schakelkast.

02 Het doel van het gestelde in lid 01 is tweeledig, er dient bij alle werkzaamheden gecontroleerd te worden of de energievoorziening en/of de verlichting goed functioneert.

03 Indien dit niet mogelijk is, dan dient de aannemer daar melding van te maken.

HFD PAR ART LID

34 Openbare Verlichting

34 1 Algemeen

34 11 Begrippen

34 11 01 Verlichting

- 01 Te verstaan is onder openbare verlichting: verlichting in openbare buitenruimten. Waaronder lichtobjecten, MUPI's, ABRI's, klokken, VOP's, Reclamebakken, grondspots, schijnwerpers en gelijksoortige verlichting.
- 02 Te verstaan is onder openbare verlichtingsinstallatie: het geheel aan materialen, componenten en kabels, die nodig zijn om de openbare verlichting naar behoren te laten functioneren.
- 03 Openbare verlichting is niet: sportveldverlichting, particulier verlichting, marktkasten, laadpalen en/of VRI.

34 11 06 Aanhangsels

- 01 Onder aanhangsels wordt verstaan: alle onderdelen die bevestigd kunnen zijn aan een lichtobject. Hierbij valt, zonder volledig te zijn, te denken aan: onverlichte lichtmastreclame, straatnaamborden, verkeersborden, aanwijsborden, feestverlichting, externe wandcontactdozen etc..

34 11 07 Klein materiaal

- 01 Onder klein materiaal worden de volgende onderdelen verstaan;
- 1,5 mm² VD zwart draad
 - 2,5 mm² VD blauw, bruin en groen/geel draad
 - Vet t.b.v. invetten mastdeur
 - Vet (zuurvrije vaseline) t.b.v. invetten armatuur rubber
 - Tyraps (kabeltrekbandjes)
 - Kabelbevestiging (trekontlasting)
 - Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (diverse waarden in ampère)
 - Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (dummy)
 - Zekeringhouder en passchroeven voor alle genoemde zekeringen;
 - Bouten, moeren, ringen en schroeven
 - Bevestigingsmateriaal t.b.v. aansluitvoorziening en armatuur
 - Pluggen
 - Aardlitzebevestiging en amp pennen
 - Geel/groen kous
 - piketten
 - wegenreverf
 - verpakkingsmateriaal

HFD PAR ART LID

34 11 08 Plaatsen verlichtingsobject

- 01 Onder het plaatsen (ook wel aanbrengen genoemd) van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast;
 - Monteren uithouder (indien van toepassing);
 - Monteren en aansluiten armatuur;
 - Monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur (driver);
 - Monteren lamp;
 - Invetten bouten mastdeur;
 - Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
 - Monteren en aansluiten aansluitsnoer;
 - Aanbrengen objectnummer;
 - Aanvullen en verdichten van het mastgat met vrijgekomen grond;
 - Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
 - Herstellen straatwerk;
 - Aanbrengen verkeers- of straatnaambordjes, indien van toepassing;
 - Aanbrengen maaiveldbeschermer indien van toepassing
 - Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
 - Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
 - Leveren van revisieschetsen;
 - Treffen van verkeersmaatregelen.

34 11 09 Verwijderen verlichtingsobject

- 01 Onder het verwijderen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Demonteren en verwijderen verlichtingsobject;
 - Demonteren aansluitvoorziening van netbeheerder;
 - Demonteren grondplaat (beton)
 - Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
 - Aanvullen en verdichten van het mastgat met zand;
 - Herstellen straatwerk;
 - Verwijderen verkeers- of straatnaambordjes, indien van toepassing;
 - Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
 - Leveren van revisieschetsen;
 - Treffen van verkeersmaatregelen.

HFD PAR ART LID

34 11 10 Verplaatsen verlichtingsobject

- 01 Onder het verplaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Verwijderen verlichtingsobject;
 - Plaatsen verlichtingsobject;
 - Verwijderen oude en aanbrengen nieuw objectnummer;
 - Vervangen lamp (alleen bij conventionele lichtbron);
 - Aansluiten van de armatuurbedrading;
 - Invetten bouten mastdeur;
 - Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden:
 - Aanvullen en verdichten van het bestaande en het nieuwe mastgat met zand;
 - Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
 - Herstellen straatwerk op zowel de oude als de nieuwe locatie;
 - Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
 - Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
 - Leveren van revisieschetsen;
 - Treffen van verkeersmaatregelen.

34 11 11 Revisiegegevens

- 01 Onder revisiegegevens word verstaan: informatie over de aangepaste en/of nieuwe en/of werkelijke situatie van alle assets die in een deelopdracht relevant zijn.

34 11 12 Objecten van Derden

- 01 Objecten van derden: Objecten die op of aan een lichtmast zijn bevestigd of in de nabijheid van een lichtmast zijn geplaatst én een aansluiting hebben op het eigen-netwerk of gereguleerde-netwerk. B.v. Abri's, parkeermeters, reclamebakken, klokken en mupi's. Objecten van derden zijn in eigendom van de exploitant. De directie is bekend met alle exploitaten.

34 11 13 Administratief beheerder

- 01 De opdrachtgever maakt gebruik van een administratief beheerder om een deel van haar rol als directie in te laten vullen. Daar waar in dit document verwezen wordt naar de directie kan dit ook ingevuld gaan worden door de administratieve beheerder;
- 02 De opdrachtgever maakt gebruik van het beheersysteem van de administratief beheerder. De opdrachtnemer moet ook gebruik maken van hetzelfde beheersysteem.
- 03 Het contract met de administratief beheerder loopt gedurende het contract met de opdrachtnemer af, zo ongeveer een half jaar voor het einde. Het is dus mogelijk dat er een overgangsmoment ontstaat tussen twee administratief beheerders. De aannemer dient hiermee rekening te houden en de daaruit voortvloeiende kosten te verdisconteren over de aanneemsom.
- 04 Het staat de aannemer vrij om een koppeling te bouwen met het beheersysteem van de administratief beheerder, de verantwoording en kosten voor een dergelijke koppeling zijn volledig voor rekening van de de opdrachtnemer.

34 12 Eisen en Uitvoering

HFD PAR ART LID

34 12 01 Transport, opslag en montage

- 04 De opdrachtnemer zorgt voor opslag van de masten inclusief benodigde onderslagen, armaturen en andere materialen.
- 05 Bij het transporteren en hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van hijsbanden c.q. touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk hulpgereedschappen, welke in aanraking kunnen komen, zodanig afschermen dat de lichtmasten niet beschadigd kunnen worden.
- 06 Beschadiging aan de conservering (incl. grondstuk) van de te plaatsen of te vervoeren masten dienen zonder verrekening hersteld te worden.
- 07 Bij opslag van nog niet gebruikte materialen dient de opslag op vakkundige en deugdelijke wijze te geschieden zodat géén schade kan ontstaan aan de materialen tijdens de opslag.

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

- 03 De positie van de lichtmast(en) worden voorafgaande aan de uitvoering uitgezet door de aannemer.
- 04 Indien de aannemer voor plaatsing van een lichtmast constateert dat de aangewezen locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst, door aanwezig openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.
- 05 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst.
- 06 Afwijken van de mastpositie op de ontwerptekening, welke volgens de opdrachtnemer noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te worden.
- 07 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.
- 08 De afstand tot de wegkant mag ten hoogste zowel positief als negatief 20mm. afwijken van de voorgeschreven plaats.
- 09 De vertikaalstand mag ten hoogste 6mm. afwijken, gemeten over een hoogte van 2m.
- 10 De locatie van de lichtmast parallel aan verharding mag ten hoogste zowel positief als negatief 25cm afwijken van de aangegeven locatie. De onderlinge afstand mag ten hoogste 5% afwijken.
- 11 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.
- 12 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Standaard tegels moet door de aannemer geleverd worden. Afwijkend

HFD PAR ART LID

bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op het depot van de opdrachtgever. De kosten hiervan kunnen separaat afgerekend worden. Overgebleven her te gebruiken straatwerk dient afgegeven te worden bij het depot van de opdrachtgever.

- 13 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan een vierde straatsteen of tegel.
- 14 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
 - het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
 - de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld;
 - er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief voetgangers.
- 16 Direct nadat de lichtmast op een locatie in de grond staat dient het grondstuk van de lichtmast gevuld te worden met schoon droog brekerzand tot het kabelgat.
- 17 In de stalen en aluminium lichtmasten dient na aansluiting op het netwerk een zandvulling van droog schoon breker zand aangebracht te worden tot 10 cm boven maaiveld. De tolerantie mag maximaal 5 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaatsvinden.
- 18 Lichtmasten welke, zonder in achtneming van lid 08 van deze bepaling en bepaling 34.16.02 niet juist zijn geplaatst, dienen zonder verrekening correct geplaatst te worden.
- 19 Deuren in lichtmasten moeten zodanig zijn gepositioneerd dat deze zich na het aanbrengen van de lichtmast aan de zijde bevindt die tegengesteld is aan de rijrichting. Als dit niet kan, dan dient de aannemer in overleg te treden met de directie.
- 20 Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, plaatsing, enz.) waarbij aan de aansluitvoorziening (veiligheidsklasse I) van het lichtpunt is gewerkt, dient de aannemer een weerstandsmeting (a) uit te voeren.
 - a. Uitvoeren van weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast wordt bij voorkeur op de buitenzijde van de mast gemeten.
 - i) Indien de meting uitwijst dat de ohmse weerstand hoger of gelijk dan 1 ohm is dient direct herstel van de verbinding plaats te vinden.

HFD PAR ART LID

34 12 03 Aanbrengen verlichtingsarmaturen

- 02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de fabrikant.
- 03 De tilhoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is ten opzichte van het oppervlak.
- 04 De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur haaks op de rijweg staan gericht.
- 05 De haakse stand van het armatuur ten opzichte van de rijweg mag ten hoogste zowel positief als negatief 5 graden afwijken.
- 06 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer het armatuur te controleren op de juiste werking.
- 07 Indien van toepassing: Alle armaturen worden geleverd met losse labels met daarop informatie tbv de connectiviteit. Deze labels moeten onderaan het aansluitsnoer worden bevestigd zodat deze via het mastluik toegankelijk en leesbaar is.
- 08 Indien het een vervanging betreft, bij onderhoud en bij projecten, dan dient de bestaande puck van het oorspronkelijke armatuur overgezet te worden op het nieuwe armatuur.
- 09 De aannemer dient het aansluitsnoer van armaturen en/of ander aansluitsnoer, af te monteren op de aansluitvoorziening.

34 12 04 Functioneren openbare verlichting tijdens werkzaamheden

- 01 De aannemer dient bij het uitvoeren van geplande werkzaamheden, te allen tijden te zorgen voor een adequate verlichting van het openbaar gebied.
- 02 Indien de eis uit lid 01 niet mogelijk is met de bestaande of nieuwe materialen die beschikbaar zijn voor de werkzaamheden, dan dient dit aangegeven te worden in het werkplan.
- 03 Indien lid 02 van toepassing is, dient er overleg plaats te vinden met de directie over de mogelijke alternatieven. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de aannemer en op een tijdstip dat de afgesproken alternatieven voor aanvang van het werk gerealiseerd kunnen worden.

34 12 05 Aanbrengen lampen, vervangende led-lichtbronnen

- 01 De aannemer is verplicht om op of nabij het huls of op de fitting van iedere nieuwe lamp, de plaatsingsdatum (als volgt dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage leesbaar is.

HFD PAR ART LID

34 12 06 Nummeren van lichtmast / verlichtingsobject

- 01 De plaats van objectnummers bij lichtmasten is afhankelijk van het type weg:
 - Bij een normale straat dient de nummering, op een lichtmast, haaks op de rijrichting en aan de straatzijde te worden aangebracht.
 - Bij een rijbaan met gescheiden rijstroken of rijbaan met as-markering, dient de nummering, op een lichtmast, aan twee zijde, parallel aan beide rijrichtingen te worden aangebracht zodat deze leesbaar is indien men rijdt over de dichtsbijzijnde rijstrook.
- 02 Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,1 meter boven het maaiveld omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.
- 03 Oppervlakte voor het plakken van nummers droog, schoon en vetvrij maken, masten niet schuren.
- 04 Nummers dienen horizontaal en leesbaar te worden geplakt.
- 05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celcius.
- 06 De nummers mogen alleen worden aangebracht als de mast droog is.
- 07 Objectnummers worden door de aannemer geleverd in de vorm van een sticker(s) met betreffende objectnummer(s) met UV-beschermende laag (of oversticker).
- 08 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk, met in acht name van lid 05, te worden aangebracht.
- 09 De verschillende deelnemers gebruiken allemaal hun eigen formats. In de besteksposten voor de objectnummers zijn de varianten aangegeven.

34 12 08 Aansluitsnoer lichtmast / verlichtingsobject

- 01 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast met een lus onder de aansluitvoorziening aanbrengen, zodat het op de bedrading aanwezige druiwater nooit op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen.
- 02 In geval van klasse I armaturen: Het armatuur dient geaard te worden door de aardedraad van het aansluitsnoer op de aardvoorziening van de aansluitvoorziening te monteren.

HFD PAR ART LID

34 12 09 Lichtmastreclame en feestverlichting

- 01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.
In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedomonteerd moeten worden. De aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren. Materialen van andere exploitanten worden door de aannemer afgeleverd op het depot van de opdrachtgever, inclusief labelling (datum, locatie, objectnummer, etc).
- 02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals beschreven in bepaling 34 22 05 en 34 22 06.
- 03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de directie en de exploitant. Herstel valt niet onder de verplichting van de aannemer.
- 04 Storingen aan de aansluiting van de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft uitsluitend het herstel van het installatiedeel tussen aansluitvoorziening en de wcd-voorziening voor de feestverlichting.
- 05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere aanhangsels, deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast.
- 06 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van de lichtmastreclame een isolatieplaat of ring te worden aangebracht met de volgende kwaliteiten: Rubber type FPR (flooring rubbers) zware belasting;

34 12 10 Verkeers-, straatnaam-, en aanwijsborden

- 02 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam-, reclame- en aanwijsborden, in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast, op een wijze zodat wordt voldaan aan de CROW.
- 03 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.
- 04 Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er verkeersborden benodigd zijn, kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal te plaatsen met de verkeersborden.
- 05 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van de verkeersborden, straatnaamborden en overige borden een isolatieplaat of ring te worden aangebracht met de volgende kwaliteiten: Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber) 2 mm (lichte belasting).

HFD PAR ART LID

34 12 11 Richten lichtobject

- 01 Bij het richten (corrigeren scheefstand) van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter vanaf het maaiveld en circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens dient de mast loodrecht te worden gezet. De controle geschiedt met behulp van een waterpas bij cilindrische masten. Bij conische masten mast geschiedt de controle "op timmermansoog". Daarna dient de ruimte rondom de mast in lagen van 0,2 meter met schoon zand te worden aangevuld en te worden verdicht.

34 12 12 Aansluitingen op het eigen-netwerk

- 01 In het eigen-netwerk wordt het aansluiten, afsluiten, heraansluiten, verplaatsen of verwijderen van lichtmastaansluitingen door de aannemer uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever.
- 02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in het eigen-netwerk, noch in het netwerk van het energieleverend netbeheerder veroorzaakt.

34 12 13 Aansluitingen op het gereguleerde-netwerk

- 01 Bij het gereguleerde-netwerk is het aanbrengen van wijzigen de verantwoordelijkheid van de betreffende gereguleerde-netbeheerder. Deze gereguleerde-netbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het aansluiten, afsluiten, heraansluiten, verplaatsen of verwijderen van lichtmastaansluitingen op het gereguleerde-netwerk, incl. aanpassingen aan het hoofdnets als dat nodig is.
- 02 De aanvragen in het OVL-portaal van de gereguleerde-netbeheerder inclusief alle daarvoor noodzakelijk werkzaamheden, bij het aansluiten, afsluiten, heraansluiten, verplaatsen, verwijderen van lichtmasten gebeurt door de aannemer.

34 13 Informatieoverdracht verlichting

34 13 08 Revisiegegevens bovengronds

- 01 Bij iedere wijziging aan de bovengrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde afwijking tussen het beheersysteem en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in te dienen.
- 02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.
- 03 De objecten dienen digitaal in RD-coördinaten te worden ingemeten, de ingemeten locatie dient verwerkt te worden in de revisiegegevens.
- 04 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
 - opdrachtgever;
 - plaats;
 - wijk (indien van toepassing);

HFD PAR ART LID

- buurt (indien van toepassing);
- straat;
- objectnummer;

Lichtmast:

- leverancier;
- tekeningnummer mast;
- plaatsingsdatum;
- fabricagejaar;
- vorm of uitvoering (conisch / cilindrisch / etc.);
- materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
- masthoogte;
- conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
- kleur;
- staat (nieuw / 2e hands);
- aanleveren van het resultaat van een weerstandsmeting;
- aanleveren van het resultaat van een impedantiemeting (eigen-netwerk).

Uithouders;

- leverancier;
- tekeningnummer;
- plaatsingsdatum;
- fabricagejaar;
- type (EU / DU);
- materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
- lengte;
- conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
- kleur;
- staat (nieuw / 2e hands).

Armatuur:

- leverancier;
- armatuurtype;
- plaatsingsdatum;
- fabricagejaar;
- materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
- aantal armaturen per mast;
- Connectortype (Zhaga / Geen / etc.);
- Servicetag (indien aanwezig);
- Foto QR-code (indien aanwezig).

Lamp:

- lampsoort (LED / Conventioneel/ etc.);
- lamptype (omschrijving van de lamp);
- aantal lampen;
- lampvermogen;
- systeemvermogen;
- schakeling (avond / nacht / dimregime);
- type spiegeloptiek;
- maximale lichtstroom (lumen)
- CRI waarde
- kleurtemperatuur
- levensduur
- aantal leds
- soort afscherming

VSA of Driver:

HFD PAR ART LID

- VSA soort (LED / Conventioneel / etc.);
- leverancier;
- VSA productomschrijving;
- VSA- of driververmogen;
- stuurstroom bij maximale lichtstroom

Auxiliairies / Modules / Controllers t.b.v. connectiviteit:

- fabrikaat;
- type;
- montagedatum;
- identificatie;
- adressering;
- instellingen;
- in overleg met de directie, alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer-) software.

34 13 09 Revisiegegevens ondergronds

- 01 Bij iedere wijziging aan de ondergrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde afwijking tussen het tekenwerk en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in te dienen.
- 02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.
- 03 De directie verstrekt aan de opdrachtnemer een digitaal CAD-bestand in dwg-formaat ten behoeve van het verwerken van de revisie.
- 04 De relevante onderdelen van het netwerk zoals: kabels, moffen, etc. dienen digitaal in RD-coördinaten te worden ingemeten, de ingemeten locatie dient verwerkt te worden in de revisiegegevens.
- 05 Bij het overhandigen van revisiegegevens dient door de opdrachtnemer de (eventueel cumulatieve) revisietekening en indien van toepassing installatieschema's, digitaal (in dwg en pdf) verstrekt te worden.
- 06 De revisiegegevens dienen conform de NLCS te worden verwerkt. Tekenvoorschriften dienen bij de deelnemers opgevraagd te worden.
Op de revisietekeningen dient te zijn aangegeven:
 - de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
 - fabrikaat, constructie en hoogte van de masten;
 - fabrikaat en lengte uithouder;
 - fabrikaat en type van het armatuur;
 - lichtobjecten;
 - nummers van de lichtmasten;
 - type en vermogen van de lampen.
- 07 In de schakel- en verdeelinrichting dient een actuele versie van de installatietekening en het installatieschema aanwezig te zijn. De tekeningen dienen voordat ze in de kast worden gehangen te zijn goed gekeurd door de directie. De tekeningen dienen geseald (afgeschermd van vocht) te worden.

HFD PAR ART LID

34 14 Risicoverdeling en garanties verlichting

34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten

- 01 In afwijking van 34.14.01 van de standaard dient "drie maanden" vervangen te worden door "zes maanden"
- 03 De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie aan aannemer.

34 14 02 Vervangen van defecte lampen

- 01 In afwijking van 34.14.02 van de standaard dient "100 branduren" vervangen te worden door "zes maanden na plaatsing, met uitzondering van led-armaturen,"
- 02 Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van de in lid 01 genoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 Garantie objectnummers (stickers)

- 01 De opdrachtnemer dient zonder verrekening alle stickers welke loskomen van de ondergrond binnen de garantieperiode (lid 02) te vervangen. Het vervangen van de stickers dient te geschieden binnen een week na mondelinge of schriftelijke melding van de directie.
- 02 De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na de oplevering.

34 14 04 Garantie Led-armaturen

- 01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, dient op naam van de opdrachtgever te worden gesteld. Uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden dienen de garantievoorwaarden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever te zijn overhandigd.

34 14 05 Garantie algemeen

- 01 De aannemer herstelt alle aan hem toe te rekenen fouten volledig voor eigen rekening. Dat betreft onderdelen, componenten, materiaal, materieel, verkeersmaatregelen, etc. die binnen de garantieperiode geconstateerd worden.

34 15 Bijbehorende verplichtingen verlichting

HFD PAR ART LID

34 15 04 Coördinatie openbare verlichting

- 01 De aannemer verzorgt alle coördinatie werkzaamheden en planning die van belang zijn bij het storings, schades, projecten, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van openbare verlichting. De betrokken partijen zijn:
- netbeheerder;
 - leveranciers;
 - civiel technische partijen
 - eigenaren van objecten van derden
 - belanghebbende partijen/afdelingen (bv. NPB)

34 15 05 Beoordelen vervangen hoofdonderdelen

- 01 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het kabelnetwerk (schakelinrichting, aansluitvoorziening, kabel en moffen) of het lichtobject (mast, mastdeur, uithouders, armatuur en vsa), dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van foto's, welke in het beheersysteem bij het relevante werk/deelopdracht/melding wordt opgeslagen. Het vervangen hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie beoordeeld te kunnen worden. Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden op de voorraadlocatie van de aannemer. Indien de directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast (foto's) voldoende en kan het vervangen hoofdonderdeel worden afgevoerd.

34 15 06 Materieel: geluidsbeperking

- 01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidsterkte gedurende normale uren uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende buiten normale uren, aan de dichtbijzijnde gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 15 07 Veilig achterlaten van locatie

- 01 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat de locatie veilig wordt achter gelaten.
- 02 Indien door het ontbreken van het object de veiligheid van de omgeving niet meer gewaarborgd is en/of de afhandeling buiten normale werkuren valt, dient de aannemer noodmaatregelen te treffen, zoals:
- a. Plaatsen van specifieke verkeersmaatregelen, i.o.m. de directie;
 - b. Plaatsen van tijdelijke verlichting, i.o.m. de directie;
 - c. Isoleren van kabeleinden;
 - d. Provisorisch verbinden van kabels;
 - e. Afschakelen van één van de fase van een eindgroep van de installatie (eigen net);
 - f. Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie;
 - g. Het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor de verkeers- en/of straatnaamborden. Indien het object is verwijderd en de bebording niet kan worden herplaatst dient de aannemer op de exact positie van het object de bebording (tijdelijk) aan te brengen op een prikpaal. Het aanbrengen van de bebording op een ander lichtobject op het traject is niet toegestaan;
 - h. Overige noodzakelijke voorzieningen voor het veilig achterlaten van de installatie.

HFD PAR ART LID

- 03 De aannemer geeft via mail en via het meldingssysteem door aan de directie dat er noodvoorzieningen zijn getroffen.

34 16 Bouwstoffen verlichting

34 16 02 Lichtmasten algemeen

- 01 Lid 01 en 02 komen te vervallen.
- 03 Elke afzonderlijke lichtmast dient voorzien te zijn van het bijbehorende identieke mastdeur.
- 04 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de meest recente versie van de NEN EN 40.
- 05 Bij de bestelling van de masten dient rekening te worden gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.
- 06 Een mast moet voorzien zijn van een (montage)glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en een aardbout M8. De glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025. Aan de aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

34 16 03 Lichtmasten van staal

- 04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.
- 05 Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm.
- 06 Oppervlaktebehandeling:
- a. Thermisch verzinken van stalen onderdelen dient te worden uitgevoerd overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461 (meest recente versie). De zinklaag dient te voldoen aan de in deze norm gestelde eisen ten aanzien van laagdikte, uitvoering, uiterlijk en herstel.
 - b. Na het thermisch verzinken dienen de materialen zodanig te worden behandeld, verpakt, getransporteerd en opgeslagen dat aantasting van de zinklaag (zoals witte roest) wordt voorkomen. Hierbij dienen de richtlijnen uit NPR 5254 (meest recente versie) te worden gevolgd.
- 07 Lichtmast dient te voldoen aan de NEN-EN 40-serie en de fabrikant dient aantoonbaar aansprakelijkheid te aanvaarden voor de constructieve veiligheid gedurende de ontwerplevensduur (bijv. via CAM-verklaring of gelijkwaardig).
- 08 Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen, indien in het bestek voorgeschreven, voorzien van een poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van gerenommeerd fabrikaat in een minimale dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, met de voorgeschreven RAL-kleur.

HFD PAR ART LID

34 16 05 Armaturen

- 01 Armaturen moeten zijn voorzien van een voorgemonteerd aansluitsnoer. De lengte van het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.
- 02 Alle armaturen dienen Book 18 Zhaga D4i gecertificeerd te zijn. Indien dat niet het geval is dient aangetoond te worden dat het armatuur Book 18 Zhaga D4i compliant is.

34 16 06 Drivers

- 01 Alle drivers dienen Book 18 Zhaga D4i compliant te zijn en en voorzien te zijn van een geïntegreerde AUX Power Supply conform DALI Part 150.
- 02 Alle drivers dienen D4i dimbaar te zijn.
- 03 Databank "armatuurinformatie" (conform DALI Part 251) dient volledig gevuld te zijn. Datavelden: GTIN; Identificatienummer; Productiedatum (jj/ww); Systeemvermogen; Min. Vermogen gedimd; Minimale AC spanning; Maximale AC spanning; Source lumens; CRI; CCT; Lichtdistributie type (type 0 t/m IV); Kleur armatuur en Armatuurinformatie.

34 16 07 Dimsysteem

- 01 Alle armaturen dienen tijdens de installatie op 100% ingesteld worden tenzij de directie vooraf een dimregime aangeeft. In dat geval moet de aannemer zorgdragen dat het armatuur voorzien is van een dimregime.

34 16 08 Aansluitsnoer

- 01 Het aansluitsnoer dient van het type H07BQ-F, QWPK, H07RN-F of RTPR te zijn, waarbij het aantal aders en doorsnede afmetingen in millimeters in het kwadraad (mm²) op de mantel staat vermeld in contrakleur van mantel. Mantelkleur bij voorkeur geel, of anders zwart.

34 16 09 Connectiviteit

- 01 Voor connectoren geldt:
 - Book 18 Zhaga D4i compliant;
 - Minimaal IP66;
 - Minimaal IK08;
 - Voorzien van CE-markering.

34 2 Correctief onderhoud

34 21 Begrippen

34 21 01 Begrippen

- 01 Correctief onderhoud: Het herstellen/repareren van de functionaliteit van de installatie en klussen.
- 02 Beheersysteem: Het digitale systeem dat gebruikt wordt om alle verlichtingsobjecten

HFD PAR ART LID

en aanhangsels in te registreren én dat gebruikt wordt om het proces van meldingen en de afhandeling daarvan te (laten) registreren.

- 03 Melding of Storing: Informatie met betrekking tot het niet of niet naar behoren functioneren van (onderdelen van) de openbare verlichting en/of netwerk.
- 04 Herstel/repareren storing: Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstellen en repareren van de oorspronkelijke functie van het verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande reparaties:
 - a. het herstellen van lampdefecten;
 - b. het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer, VSA of driver;
 - c. het vervangen van starters en zekeringen;
 - d. het aanbrengen van afschermingskappen;
 - e. het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
 - f. het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
 - g. het richten van een demontabele uithouder;
 - h. het herstellen van technische gebreken als gevolg van ouderdom;
 - i. het herstellen van storingen aan het eigen-netwerk;
 - j. het doorgeven van storingen aan het gereguleerde-netwerk;
- 05 Schade: Schade aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, aanrijdschade, werkzaamheden, etc.
- 06 Aanrijdschade: Schade teweeggebracht door een motorvoertuig.
- 07 Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar (elektrotechnisch / mechanisch) voor passanten mogelijk is en verkeerstechnisch geen hinder / gevaar is.
- 08 Functie herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object hersteld wordt zonder dat het object in oorspronkelijke staat terug gebracht (kan) wordt. Maatregelen (evt noodmaatregelen) moeten veilig voor de omgeving zijn.
- 09 Definitief herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object herstelt wordt én het object in de oorspronkelijke of betere staat (bv door het gebruik van nieuw materiaal) wordt terug gebracht, incl. alle bijkomende verplichtingen conform dit bestek.
- 10 Calamiteit: Situatie waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties.
- 11 Urgente melding: Situatie die kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- 12 Normale melding: Het niet meer naar behoren functioneren van een object, installatie of een onderdeel hiervan met een mogelijk interne en/of externe oorzaak.
- 13 Klussen: kleinschalige deelopdrachten (niet zijnde storingen of schades).
- 14 Administratief afhandelen: Na het verhelpen van een melding het registreren van de volgende zaken in het beheersysteem:

HFD PAR ART LID

- a. Revisiegegevens: Alle wijzigingen die in de installatie (onder- en bovengronds) zijn ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden;
- b. Financiën: registreren van af te rekenen besteksposten. Indien uren afgerekend moeten worden dan dient hiervoor een beschrijving te worden gegeven;
- c. Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;
- d. Het invullen van het juiste storings-, oorzaak- en oplossingstype.

34 22 Eisen en Uitvoering

34 22 01 Meldingen OVL Algemeen

- 01 De opdrachtgever kent een drietal categorieën meldingen: "Normale", "Urgente" en "Calamiteit".
- 02 De categorie wordt door de directie bepaald en met de melding meegegeven. Allerlei soorten meldingen kunnen vallen onder de verschillende categorieën.
- 03 Indien sprake is van een klus dan dient de melding behandeld te worden conform 34 22 08.
- 04 Op basis van de informatie uit de melding en de analyse ter plaatse wordt door de aannemer bepaald of er sprake is van een storing conform bepaling 34 22 02, 34 22 03 of 34 22 04. Op basis hiervan wordt de in rekening te brengen bestekspost bepaald. Per storingsmelding wordt slechts één van de besteksposten 102010, 102020 of 102030 in rekening gebracht. De toeslagen 102040 t/m 102090 kunnen in rekening gebracht worden als daarvan sprake is geweest. Andere handelingen en/of leveringen kunnen via de beschikbare besteksposten worden afgerekend. Ter informatie wordt in bijlage "Afrekenmethodiek storingen, schade en calamiteiten", inzicht gegeven in de beoogde afrekenmethodiek.
- 05 De aannemer dient bij herstel, onafhankelijk van welke prioriteit van toepassing is, de volgende actie's in acht te nemen:
 - a. De aannemer dient rekening te houden dat de storing plaats kan vinden bij lichtpunthoogtes t/m 12 meter.
 - b. Het armatuur dient correct gericht te worden;
 - c. Indien de gegevens van het verlichtingsobject niet overeenkomen met de gegevens in het beheersysteem, dient de aannemer bij het administreren van de melding, de juiste gegevens van het betreffende verlichtingsobject bij de administratieve afhandeling aan te geven.
- 06 Indien definitief- of functie herstel niet mogelijk is binnen de gestelde termijn dan dient de aannemer dit via het beheersysteem, uiterlijk binnen één (1) werkdag na het termijn voor functie herstel, aan de directie kenbaar te maken met een verwachte datum voor definitief herstel. De directie bepaalt of er tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden.
- 07 Een storingsmelding is voor de aannemer definitief hersteld zodra deze administratief is afgehandeld conform 34 23 01.
- 08 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

HFD PAR ART LID

34 22 02 Storingen Bovengronds OVL

- 01 De werkzaamheden bestaan uit:
- analyseren van de melding vanuit het beheersysteem en op locatie;
 - uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:
 - vervangen lamp, dirvers en/of vsa;
 - andere kleine reparaties;
 - heraansluiting armatuurkabels;
 - veiligstellen van de situatie;
 - richten armatuur en/of uithouder;
 - gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;
 - uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang van de storing te bepalen;
 - gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;
 - levering en monteren van klein materiaal;
 - afvoeren van de vrijgekomen materialen;
 - de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de opdrachtgever;
 - de benodigde materialen worden verrekend conform de betreffende besteksposten.
 - Bij het vervangen van een conventionele lamp naar een vervangende led-lamp dient veelal het VSA te worden aangepast/losgekoppeld/overbrugt. Indien het VSA geen functie meer heeft om de led-lamp te laten branden, dan dient deze verwijderd te worden.
- 02 Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het eigen-netwerk, geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om de analyse van de melding voort te zetten conform bepaling 34 22 04.
- 03 Indien de aannemer bij een lichtobject geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse en ondergrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om dit duidelijk bij de terugmelding in het beheersysteem aan te geven.

34 22 03 Storingen ondergronds aan het gereguleerde-netwerk

- 01 De werkzaamheden bestaan uit:
- analyseren van de melding vanuit het beheersysteem en op locatie;
 - uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:
 - veiligstellen van de situatie;
 - gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;
 - uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang van de storing te bepalen;
 - gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;
 - het doormelden van een ondergrondse storing aan de gereguleerde-netwerk;
 - de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de opdrachtgever;
- 02 Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het gereguleerde-netwerk, geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om dit middel een foto te bewijzen én een meting uit te voeren. Deze meting is bedoeld om te bepalen of er sprake is van een mogelijke netwerkstoring. En zo ja, in welk (onder)deel van het netwerk de storing zich bevindt.
- 03 Indien een storing het gevolg is van een defect van het gereguleerde-netwerk, dan

HFD PAR ART LID

dient de aannemer dit de zelfde dag te melden aan:

1. de directie via de storingsmelding in het beheersysteem conform 34 23 01

34 22 04 Storingen Ondergronds aan eigen-netwerk

- 01 De werkzaamheden bestaan uit:
 - a analyseren van de melding vanuit het beheersysteem;
 - b. het analyseren van de melding/storing op locatie aan:
 - het ontsteekpunt;
 - het eigen-netwerk;
 - de zichtbare aansluitkabel in de lichtmast;
 - c. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:
 - vervangen zekering;
 - heraanbrengen trekontlasting;
 - heraansluiting kabels;
 - veiligstellen van de situatie.
 - d. gebruik van benodigde meetapparatuur zoals, een megger, multimeter en puls/echometer voor het uitvoeren van metingen om de aard en omvang van de storing te bepalen;
 - e. levering klein materiaal zoals zekeringen, klemmen, trekontlasting, e.d.;
 - f. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
 - g. de administratieve afhandeling van de storingsmelding in het beheersysteem van de opdrachtgever.
 - h. De benodigde materialen en handelingen voor vervolgwerkzaamheden dienen vooraf met de directie afgestemd te worden, verrekening via de relevante besteksposten.
- 02 Metingen aan het eigen-netwerk kunnen zowel met of zonder ingeschakelde voeding worden uitgevoerd.
- 03 Indien volledig functie herstel onmogelijk is (het vereist bv een meetwagen om de locatie van een netwerkstoring te bepalen en/of de herstelkosten worden meer dan € 500,-), dan zorgt de aannemer, binnen de gestelde termijn voor functie herstel, voor maximale functie herstel. Hierbij wordt verwacht dat de aannemer het storingsgebied verkleint, door bv. de gestoorde kabel/aderelektrisch te isoleren en/of zoveel mogelijk ongestoorde kabel/aderelektrisch in bedrijf te nemen (sectioneren). Om te komen tot definitief herstel dient lid 07 gevolgd te worden.
- 04 De inzet is gemaximaliseerd op tijdsduur van 1 uur na aanvang van het daadwerkelijk herstellen van de storing ter plaatse.

Bij een benodigde inzet van meer dan 1 uur ter plaatse, zullen de aanvullende uren worden verrekend op basis van de bijbehorende besteksposten voor ter beschikking stellen van medewerkers en/of materieel. De aannemer dient deze extra kosten wel aannemelijk te maken.
- 05 Indien voor het definitief herstel van een netwerkstoring specifieke meetapparatuur nodig is, bv. een "stootgenerator" of een meetwagen om de locatie van de storing vast te stellen, dan moet de aannemer toestemming krijgen van de directie. De aannemer maakt een inschatting van de geschatte tijdsduur, benodigde meetapparatuur en uitvoeringsdatum.
- 06 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de geschatte tijdsduur uit lid 07 overschreden

HFD PAR ART LID

dreigt te worden met meer dan 20%, dan dient er opnieuw afstemming met de directie plaats te vinden.

- 07 Als de aannemer ervan overtuigd is dat sprake is van een storing aan de voeding van de eigen-OVL-schakelkast, dan is er sprake van een storing in het gereguleerde-netwerk en dient de melding opgepakt te worden conform bepaling 34 22 03.
- 08 Alle extra kosten voor uitgevoerde werkzaamheden om te komen tot definitief herstel zoals, lasgaten, graafwerkzaamheden, vervangen kabel, moffen, inzet meetwagen, etc. kunnen separaat in rekening gebracht worden. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de verrekening van lid 01 t/m 06 via de relevante bestekspost, en dus ook niet van de tijdsduur zoals omschreven in lid 06.

34 22 05 Verhaalbare schade

- 01 De opdrachtgever maakt voor het verhalen van schades gebruik van een extern schadeverhaalbedrijf.
- 02 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is van een verhaalbare schade (bv. door aanrijding en/of vandalisme met dader) dan dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de directie.
- 03 De directie draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade via het schadeverhaalbedrijf. De aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de directie om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de gestelde tijd uitvoeren. Alle kosten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, herstel van de schade en levering van benodigde materialen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden afgerekend via de betreffende besteksposten.
- 04 Bij schade dienen het schadedossier, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;
 - de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
 - exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
 - mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
 - Indien mogelijk foto's van het voertuig van de veroorzaker, incl. kentekenplaat;
 - vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
 - vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.
 - een kostenoverzicht gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het behandelen van de schade, het opnemen van de schade, het veilig stellen, de kosten voor de netbeheerder, de kosten voor het terug te plaatsen materiaal en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van tijdelijke materiaal.
- 05 Het schadedossier uit lid 04 dient binnen de gestelde doorlooptijd beschikbaar te worden gesteld aan de directie middels het beheersysteem. Indien de aannemer

HFD PAR ART LID

buiten de gestelde termijn meldt, zijn de totale kosten voor eigen rekening van de aannemer.

- 06 De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te plaatsen lichtobject.
- 07 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen, tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.
- 08 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.
- 09 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

34 22 06 Niet Verhaalbare schade

- 01 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is van een niet verhaalbare schade (bv. door ouderdom, natuurgeweld en/of vandalisme zonder dader) dan dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de directie.
- 02 Alle kosten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, herstel van de schade en levering van benodigde materialen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden afgerekend via de betreffende besteksposten.
- 03 Bij schade dienen het schadedossier, per schadegeval, te worden aangeleverd:
 - a. minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;
 - b. de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
 - c. exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
 - f. mogelijke oorzaak
 - h. vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
 - i. vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgesteld.
 - j. een kostenoverzicht gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het behandelen van de schade, het opnemen van de schade, het veilig stellen, de kosten voor de netbeheerder, de kosten voor het terug te plaatsen materiaal en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van tijdelijke materiaal.
- 04 Het schadedossier uit lid 04 dient binnen de gestelde doorlooptijd beschikbaar te worden gesteld aan de directie middels het beheersysteem.
- 05 De aannemer ontvangt de configuratie van het nieuw te plaatsen lichtobject van de directie..

HFD PAR ART LID

- 06 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen, tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.
- 07 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.
- 08 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

34 22 07 Veiligstellen

- 01 De aannemer verzorgt bij het veiligstellen van een aanrijding, vandalisme, stormschade, waterschade, storing voedingskast, etc. de volgende punten:
- Het eventueel in- of uitschakelen van het netwerk van de netbeheerder, incl. de coördinatie;
 - Het markeren van het object door middel van een band, voorzien van een eigen logo en telefoonnummer van de aannemer;
 - Het object en/of overige materialen met schade verwijderen en afvoeren (incl. laden en lossen), het verwijderen van het object en/of materiaal met schade mag ook tijdens het definitief herstel.
 - Het afzagen van een lichtmast, conform lid 05;
 - Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden;
 - Het eventueel dichten van het mastgat en/of bestrating;
- 02 Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
- Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
 - Provisorisch verbinden van kabels na schade;
 - Verwijderen, vervangen en/of herstellen aansluitvoorziening;
 - Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
 - Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden;
 - Het opruimen van vrijgekomen materiaal.
- Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de opdrachtgever en/of delen welke zich boven de aansluitvoorziening bevinden.
- 03 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te bekijken.
- 04 Indien een lichtobject is veilig gesteld dan dient dit gemeld te worden via het meldingssysteem. De terugkoppeling dient vergezeld te gaan van enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.
- 05 Een mast mag afgezaagd worden onder de volgende voorwaarde:

HFD PAR ART LID

- De mast moet na het zagen minimaal 80cm boven het maaiveld uitsteken;
- De mast mag niet meer dan 10graden schuin staan en zich niet boven een fietspad of rijbaan bevinden;
- Het zagen gebeurt boven de aansluitvoorziening;
- Open en/of toegankelijke delen moeten afgeplakt worden met duidelijk zichtbaar, reflecterende tape (rood-wit).

06 De toeslag veiligstellen (BP 102070) kan niet in rekening gebracht worden wanneer het verhelpen van een storingsmelding en het veiligstellen in één arbeidsgang uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een overzetdeur bij het ontbreken van een mastdeur of het vervangen van een armatuur dat losgekomen is van de mast of uithouder, hierbij kan de toeslag "veiligstellen" niet in rekening gebracht worden.

34 22 08 Klussen

- 01 Klussen worden met alle benodigde gegevens via het beheersysteem aan de aannemer aangeboden, die de aannemer zonder offerte mag uitvoeren en via de termijnstaat worden afgerekend.
- 02 Na ontvangst beoordeeld de aannemer de volledigheid van de gegevens. Indien er onduidelijkheden zijn dient de aannemer dit direct terug te melden.
- 03 Als alle gegevens duidelijk zijn geeft de aannemer in het beheersysteem aan wanneer de klus wordt uitgevoerd. De directie kan dit zelf in het beheersysteem beoordelen.
- 04 De aannemer mag de aangeboden klus beschouwen als een deelopdracht (zonder offerte) en direct uitvoeren.
- 05 Na het uitvoeren van de deelopdracht wordt de gebruikte besteksposten en revisie door de aannemer in het beheersysteem verwerkt conform bepaling 34 23.
- 06 De afrekening van de deelopdracht vindt plaats via de termijnstaat, er hoeft geen separate factuur gestuurd te worden.

34 22 09 Reparatie garantiearmatuur

- 01 Indien een LED armatuur binnen de garantieperiode defect gaat dan dient de aannemer de volgende werkwijze te hanteren:
 - a. er wordt een tijdelijk armatuur aangebracht.
 - b. De aannemer dient het armatuur aan te melden voor garantie bij de betreffende leverancier.
 - c. De aannemer handelt de garantie af met de betreffende leverancier:
 - I. Verzenden armatuur naar leverancier.
 - II. Ontvangen armatuur van leverancier.
 - III. Alle administratief noodzakelijke handelingen om het proces te monitoren.
 - IV. Alle coördinatie die noodzakelijk is om het proces te begeleiden.
 - d. De aannemer neemt het vervangend/gerepareerde armatuur in ontvangst en plaatst deze terug op locatie.
 - e. De melding wordt definitief afgehandeld.

HFD PAR ART LID

34 22 10 Doorlooptijden Correctief Onderhoud

- 01 De toegepaste doorlooptijden zijn:
- a. Normale storing:
 - Binnen vijf (5) werkdagen functie herstel
 - Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel
 - KPI: 95% binnen de tijd, wat buiten de tijd valt mag maximaal dertig (30) werkdagen duren.
 - b. Urgente storing:
 - voor het inschakelmoment functie herstel
 - Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel
 - Indien een "urgente" storingsmelding twee (2) uur voor het einde van de normale uren wordt aangeboden aan de aannemer, dient de melding als een calamiteit opgepakt te worden.
 - KPI:
 - functioneel herstel 100%
 - definitief herstel 95% binnen de tijd, wat buiten de tijd valt mag maximaal dertig (30) werkdagen duren.
 - c. Calamiteit:
 - Binnen twee (2) uur aanvang werkzaamheden
 - Veilig gesteld: Binnen drie (3) uur na binnenkomst melding
 - KPI: 95% binnen de tijd.
 - d. Schadedossier:
 - Binnen 15 werkdagen na binnenkomst melding
 - KPI: 100% binnen de tijd.
 - e. Klussen:
 - Zonder materiaal behoefte of standaard materiaal: binnen tien (10) werkdagen definitief herstel (technisch en administratief afgerond)
 - Met materiaal behoefte: na ontvangen van het bestelde materiaal, binnen binnen tien (10) werkdagen definitief herstel (technisch en administratief afgerond). Maximale doorlooptijd twaalf (12) weken tot definitief herstel.
 - KPI:
 - Zonder of standaard: 95% binnen de tijd, wat buiten de tijd valt mag maximaal dertig (30) werkdagen duren.
 - Met materiaal behoefte: Definitief herstel 95% binnen de tijd na binnenkomst materiaal, wat buiten de tijd valt mag maximaal twintig (20) werkdagen duren.

HFD PAR ART LID

34 22 11 Storingswachtdienst

- 01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch (éénzelfde telefoonnummer) en via email bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.
- 02 De meldingen komen bij de opdrachtgever of directie binnen en deze geeft de meldingen door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door de calamiteitendienst van de opdrachtgever, hulpdiensten of politie.
- 03 De storingswachtdienst dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.
- 04 Storingmeldingen die rechtstreeks door derden (anders dan de opdrachtgever, hulpdiensten en politie) doorgegeven worden aan de aannemer, mogen niet in behandeling worden genomen en zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld. De melder dient doorverwezen te worden naar de opdrachtgever.
- 05 De telefonische wachttijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.
- 06 De opdrachtgever stelt sleutels ter beschikking zodat de aannemer toegang heeft tot de diverse installaties.

34 22 12 Beoordeling niet-uitvoerbare meldingen

- 01 De aannemer dient alle aan hem verstrekte meldingen te beoordelen om vast te stellen of deze tot uitvoering van werkzaamheden door de aannemer behoren te leiden.
- 02 Tot de in lid 01 bedoelde meldingen behoren tevens meldingen die na beoordeling niet tot uitvoering leiden, waaronder begrepen:
 - a. loze meldingen;
 - b. meldingen met onvoldoende informatie;
 - c. dubbele of herhaalde meldingen van een reeds bekende melding;
 - d. meldingen van netwerkstoringen die reeds in behandeling zijn;
 - e. meldingen die geen betrekking hebben op de contractuele werkzaamheden van de aannemer;
 - f. meldingen die eerst door de opdrachtgever of een andere bevoegde partij beoordeeld of afgehandeld dienen te worden.
- 03 De werkzaamheden voor ontvangst, beoordeling, registratie, terugkoppeling en administratieve afhandeling van de in lid 02 bedoelde meldingen zijn inbegrepen in de vergoeding voor storingsbeheer en geven geen recht op afzonderlijke verrekening.
- 04 Indien het aantal meldingen als bedoeld in lid 02 in een kalendermaand meer bedraagt dan 5% van het totaal aantal in die kalendermaand aan de aannemer verstrekte meldingen, komt uitsluitend het meerdere boven deze grens voor verrekening in aanmerking.
- 05 De aannemer registreert de in lid 02 bedoelde meldingen in het beheersysteem, met vermelding van ten minste:

HFD PAR ART LID

- a. reden waarom de melding niet tot uitvoering heeft geleid;
- b. datum van administratieve afhandeling.

06 De verrekening als bedoeld in lid 04 vindt plaats op basis van 10 minuten verrekenbare beoordelingstijd per melding boven de in lid 04 bedoelde grens.

07 Verrekening vindt uitsluitend plaats indien:

- a. de meldingen overeenkomstig lid 05 zijn geregistreerd;
- b. de aannemer deze meldingen in de maandrapportage heeft gespecificeerd;
- c. de directie het verrekenbare aantal heeft beoordeeld en geaccordeerd.

34 22 13 Tijdelijke armatuur

- 01 Op specifieke locaties wil de opdrachtgever dat een defect armatuur direct vervangen wordt voor een tijdelijk armatuur.
- 02 De opdrachtgever geeft aan welke locaties het betreft middels een lijst of een kaart.
- 03 De aannemer plaatst een duidelijk herkenbaar tijdelijk armatuur, het heeft de voorkeur dat het tijdelijke armatuur een bijzondere kleur heeft, bv geel.
- 04 Nadat het juiste armatuur beschikbaar is, vervangt de aannemer het tijdelijk armatuur.
- 05 De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van het tijdelijk armatuur, inclusief het ter beschikking stellen van het tijdelijk armatuur moeten opgenomen zijn in de betreffende bestekspost.

34 23 Informatieoverdracht

34 23 01 Beheer en Beheersysteem

- 01 De opdrachtgever beschikt over een digitaal, online en webbased beheersysteem, hierna te noemen: het beheersysteem.
De aannemer dient voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van het beheersysteem voor de ontvangst, registratie, verwerking, actualisatie, afhandeling en verantwoording van meldingen, opdrachten, mutaties en bijbehorende administratieve gegevens.
- 02 Storingsmeldingen worden digitaal bijgehouden en verwerkt in het beheersysteem van de opdrachtgever. Storingsmeldingen worden door de directie bewaakt door middel van een status. Het uitwisselen van informatie tussen de aannemer en de directie vindt digitaal plaats middels aanvullingen en/of toevoegingen in het beheersysteem, evenals de administratieve en financiële afhandeling van meldingen.
 - Ten behoeve van de financiële administratie zullen de eenheidsprijzen van de opdrachtnemer worden opgenomen in het beheersysteem van de opdrachtnemer.
 - De eenheidsprijzen zullen door de opdrachtgever aan de leverancier van het beheerpakket beschikbaar gesteld, zodat deze de eenheidsprijzen en het beheersysteem kan opnemen.
- 03 Storingsmeldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden via email (binnen kantooruren) of telefoon (buiten kantooruren) gemeld. De aannemer houdt zelf de storingsmeldingen in de gaten en verzorgt de

HFD PAR ART LID

administratieve afhandeling in het beheersysteem. De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

- 04 De aannemer dient met het beheersysteem vertrouwd te zijn of daarmee vertrouwd te raken. Indien noodzakelijk verzorgt de opdrachtgever of diens systeemleverancier een éénmalige instructie over het gebruik van het beheersysteem.
De opdrachtgever stelt gedurende de looptijd van de overeenkomst de voor de uitvoering benodigde toegang en/of licentie beschikbaar.
- 05 De aannemer houdt de gegevens in het beheersysteem juist, volledig, actueel en in overeenstemming met de werkelijke situatie buiten.
Hieronder wordt ten minste verstaan:
- a. het controleren en, waar nodig, corrigeren of aanvullen van adresgegevens, objectgegevens en objectnummers;
 - b. het controleren van areaalgegevens van gemelde objecten;
 - c. het melden van afwijkingen in areaalgegevens;
 - d. het opgeven van de werkelijk aangetroffen situatie en toegepaste materialen;
 - e. het aanleveren van relevante revisiegegevens indien afwijkingen zijn geconstateerd.
- 06 Ten aanzien van onderhoud verwerkt en actualiseert de aannemer in het beheersysteem ten minste:
- a. binnengekomen storingen en schades;
 - b. door hemzelf vastgelegde storingen en schades;
 - c. het toewijzen en afhandelen van storingen en schades;
 - d. de status van storingen en schades;
 - e. de status van de netbeheerder, indien van toepassing;
 - f. de planning van storingen en schades, waaronder begrepen rondeplanning en te verwachten oplosdatum;
 - g. de te verwachten oplosdatum van de netbeheerder, indien van toepassing;
 - h. mutaties in areaalgegevens naar aanleiding van storingen en schades;
 - i. de financiële afhandeling per storing of schade;
 - j. de maandelijkse termijnstaat en/of factuur voor storingen en schades.
- 07 Ten aanzien van projecten en deelopdrachten verwerkt en actualiseert de aannemer in het beheersysteem ten minste:
- a. het ontvangen en toewijzen van deelopdrachten;
 - b. de status van deelopdrachten;
 - c. mutaties in areaalgegevens naar aanleiding van deelopdrachten;
 - d. de geplande uitvoeringsdatum van deelopdrachten;
 - e. de financiële afhandeling per deelopdracht;
 - f. de voortgang en gereedmelding van deelopdrachten op zodanige wijze dat deze per project inzichtelijk zijn en vanuit het beheersysteem in de uitvoering kunnen worden afgewerkt.
- 08 De aannemer houdt per melding of opdracht de voortgang in het beheersysteem actueel.
Hieronder wordt ten minste verstaan:
- a. de geplande uitvoeringsdatum;
 - b. de actuele status van behandeling en uitvoering;
 - c. de oorzaak van de storing of schade, voor zover vastgesteld;
 - d. de gekozen maatregel of oplossing;

HFD PAR ART LID

- e. aan- en afmeldingen bij de netbeheerder, indien van toepassing;
- f. oorzaak, oplossing en meldnummers van de netbeheerder, indien van toepassing;
- g. de datum waarop het werk buiten gereed is;
- h. de datum waarop de administratieve afhandeling gereed is;
- i. overige wezenlijke informatie die voor beoordeling en afhandeling van belang is.

- 09 Na uitvoering buiten verwerkt de aannemer per melding of opdracht ten minste:
- a. relevante op- en aanmerkingen;
 - b. de toegepaste besteksposten, handelingen en materialen;
 - c. een schadedossier, indien vereist;
 - d. revisie-informatie, indien vereist;
 - e. de gereedmelding ter accordering door de directie.
- 10 Indien de aannemer een storing, schade of opdracht niet binnen de gestelde termijn kan afhandelen, dient hij via het beheersysteem een verzoek tot uitstel in.
Dit verzoek bevat ten minste:
- a. de reden van uitstel;
 - b. de reeds genomen maatregelen;
 - c. de nieuwe geplande datum van herstel of afronding.
- 11 De financiële afhandeling vindt uitsluitend plaats op basis van goedgekeurde besteksposten.
- 12 Tussentijdse statuswijzigingen, voortgangsgegevens, mutaties en gereedmeldingen van storingen, schades, calamiteiten, werkopdrachten en deelopdrachten dienen uiterlijk binnen 24 uur na constatering, wijziging, uitvoering of gereedkomen van de werkzaamheden in het beheersysteem te zijn verwerkt.
- 13 De aannemer draagt er zorg voor dat de gegevens in rapportages, revisies, termijntaten, facturen, factuuronderbouwingen en overige informatieoverdracht overeenstemmen met de gegevens in het beheersysteem.
- 14 Het actueel houden van gegevens in het beheersysteem ontheft de aannemer niet van enige andere verplichting uit dit bestek met betrekking tot rapportage, informatieoverdracht, revisie, facturatie of verantwoording.

34 23 02 Wijziging Beheersysteem

- 01 Wijzigingen in het beheersysteem van de opdrachtgever (nieuw systeem, operationele wijzigingen, etc) waardoor alleen de werkwijze (volgorde van stappen, andere velden, etc) wijzigt, waarbij de werkzaamheden hetzelfde blijven, zijn niet verrekenbaar.
- 02 In geval van een nieuw beheersysteem van een andere leverancier zal de opdrachtgever zorgdragen, inclusief de financiële lasten, voor een training/ werkinstructie van het nieuwe systeem voor de medewerkers van de opdrachtnemer. De financiële lasten zijn gelimiteerd op maximaal 10 medewerkers a 4 uur per medewerker en tegen een vastgesteld uurtarief van € 65,00 per uur.

34 24 Risicoverdeling en garantie

HFD PAR ART LID

34 24 01 Korting

- 01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
- a. Normale storing:
 - Overschrijding binnen vijf (5) werkdagen functioneel herstel: € 25 per dag
 - Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
 - b. Urgente storing:
 - Overschrijding voor het inschakelmoment veilig te stellen en/of functieherstel: € 100 per dag
 - Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
 - c. Calamiteit:
 - Overschrijding binnen 2 uur aanvang werkzaamheden: € 250 per uur
 - Overschrijding veilig gesteld: Binnen 3 uur na binnenkomst melding: € 25 per uur
 - Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
 - d. Schadedossier:
 - Overschrijding binnen 15 werkdagen na binnenkomst melding: schade voor rekening van aannemer.
 - e. Klussen:
 - Overschrijding zonder materiaalbehoefte of standaard materiaal: binnen tien (10) werkdagen technisch en administratief afgerond: € 50 per dag
 - Overschrijding met materiaalbehoefte: na ontvangen van het bestelde materiaal, binnen tien (10) werkdagen technisch en administratief afgerond: € 50 per dag

34 3 Preventief onderhoud

34 31 Begrippen

34 31 01 Begrippen

- 01 Preventief onderhoud: Proactief onderhoud om storingen te voorkomen (bv. reinigen, lampen vervangen).
- 02 Reinigen: het schoonmaken van een onderdeel of geheel van een object.
- 03 Inspecteren: het controleren van de werking en specifieke eisen die gesteld worden aan objecten.
- 04 Groepsgewijs vervangen van lampen (groepsremplace): het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of deze lampen defect zijn of niet.
- 05 Groepsgewijs vervangen van armaturen: het in een aaneengesloten periode vervangen van armaturen ten behoeve van het versneld ombouw naar led verlichting.

34 32 Eisen en Uitvoering

HFD PAR ART LID

34 32 02 Reiniging Lichtobject

- 01 Het reinigingswerk omvat:
 - Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
 - Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.
- 02 Lichtmasten mogen gereinigd worden met behulp van een hoge druk spuit met uitzondering van de kieren van het mastdeurtje. Armaturen mogen gereinigd worden conform 34 32 03.
- 03 Lichtmasten waarvan de nummering is losgespoten dienen na opdrogen van de mast voorzien te worden van nieuwe nummerstickers.
- 04 Tijdens het reinigen langs de weg dient de aannemer voldoende maatregelen te treffen zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in gevaar gebracht worden dan wel beschadigd raken.
- 05 Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel

34 32 03 Tussentijds reinigen van armaturen

- 01 Het reinigen van armaturen omvat:
 - Het reinigen van het licht doorlatend deel van het armatuur. Zowel de binnen- als buitenkant. De binnenkant alleen als het armatuur zonder gereedschap is te openen.
 - Binnenkant reinigen met een droge zachte doek.
 - De buitenkant reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel, niet schuren.

34 32 05 Groepsgewijs vervangen van armaturen

- 01 Het betreft het grootschalig vervangen van een conventioneel armatuur naar een led armatuur.
- 02 Bij het uitvoeren van een groepsgewijze vervanging moet aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond zodat verlichting op normale wijze functioneert. Hiervoor moet een controle uitgevoerd worden door middel van het inschakelen van het eigen-netwerk, het schakelen van het gereguleerde-netwerk indien mogelijk, middels een eigen energievoorziening of tijdens de ingeschakelde verlichting.
- 03 Tijdens het groepsgewijs vervangen dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
Lichtmast:
 - openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
 - mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
 - controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
 - controleren trekontlasting kabels;
 - het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
 - controle op aanwezigheid mastnummer;
 - controle staat van onderhoud, doorroesting;

HFD PAR ART LID

- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- controle op data in beheersysteem.

Armatuur:

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren;
- aansluiten van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.

- 04 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Klein materiaal is niet verrekenbaar.

34 32 11 Algemeen

- 01 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen telefonisch en direct na constatering te worden gemeld bij de directie.
- 02 Geconstateerde grote gebreken die geen direct gevaar opleveren, dienen dagelijks gemeld te worden via het beheersysteem. Hierbij dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven welke onderdeel defect is én wat de voorgestelde handeling is, om het gebrek op te lossen. De afhandeling verloopt vervolgens via het correctief onderhoud.
- 03 Tijdens het preventief onderhoud voert de aannemer een toestandscontrole uit, en rapporteert de opdrachtgever over onder andere scheefstand, schade en juistheid van de areaalgegevens.

34 33 Informatieoverdracht

34 33 01 Reinigen van Lichtobjecten of armaturen

- 01 De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem deelopdrachten van de objecten die gereinigd dienen te worden. Ieder lichtobject/armatuur heeft een eigen werkopdracht.
- 02 Na het reinigen verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden, opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt de directie de actuele voortgang.

34 33 02 Groepsgewijs vervangen van lampen

- 01 De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem deelopdrachten van het objecten waarvan de lamp moet worden vervangen. Iedere lamp heeft een eigen werkopdracht.
- 02 Na het vervangen van de lamp verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden, opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt de directie de actuele voortgang.

HFD PAR ART LID

34 33 03 Groepsgevijs vervangen van armaturen

- 01 De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem deelopdracht van het objecten waarvan het armatuur moet worden vervangen. Ieder armatuur heeft een eigen werkopdracht.
- 02 Na het vervangen van het armatuur verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden, opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt de directie de actuele voortgang.

34 34 Risicoverdeling en garantie

34 34 01 Kortingen

- 01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
 - Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.

34 34 02 Garantie werkzaamheden

- 01 Indien de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat, volledig of juist zijn uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.

34 4 Projecten

34 41 Projecten, Begrippen

34 41 01 Projecten, Begrippen

- 01 Project(en): Projecten zijn deelopdrachten die separaat afgerekend moeten worden. De werkzaamheden kunnen bestaan uit solo werkzaamheden (klein of groot) óf gecombineerd met civiele werkzaamheden. Bij de offerte aanvraag wordt dit duidelijk door de directie aangegeven.
- 02 Ontwerp(en): het geheel aan informatie (tekening(en), lijsten, etc.) met daarop/daarin alle informatie die nodig is om te komen tot een juiste inschatting van alle materialen en handelingen die nodig zijn om buiten een openbare verlichtingsinstallatie te realiseren.
- 03 Opname: De opname is een rondgang op locatie waarbij de uitgevoerde werkzaamheden en vooraf ingediende revisie van een specifiek project, getoetst worden aan het ontwerp en de eisen van het bestek.
- 04 Oplevering: De oplevering is het geheel aan processen en documenten die doorlopen c.q. aangeleverd dienen te worden om een gerealiseerd project volledig af te ronden, te weten de opname, het aanleveren van revisie en de uiteindelijke facturatie.

34 42 Projecten, Eisen en uitvoering.

34 42 01 Projecten, Proces deelopdracht Uitvoering

- 01 Voorafgaande aan dit proces om te komen tot een deelopdracht voor het uitvoeren van

HFD PAR ART LID

de werkzaamheden, dient er een ontwerp gemaakt te worden. Dit ontwerp wordt door de opdrachtgever aangereikt.

- 02 Het ontwerp en relevante informatie worden door de directie verzorgd en ter beschikking gesteld aan de aannemer.
- 03 Na ontvangst van de gegevens uit lid 02 maakt de aannemer binnen 15 werkdagen een offerte en biedt deze aan de directie aan.
- 04 Binnen 5 werkdagen beoordeelt de directie de offerte en geeft de aannemer een deelopdracht met daarbij aangegeven de gewenste startdatum, einddatum en datum opname. Indien de offerte niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen de tijd om een nieuwe offerte in te dienen.
- 05 Na ontvangst van de deelopdracht, verzorgt de aannemer binnen 5 werkdagen de bestellingen en een planning. In deze planning wordt rekening gehouden met de afstemming met de netbeheerder, civieltechnische partijen, materiaalvoorziening, startdatum, einddatum en datum opname.
- 06 Bij het gebruik van niet-standaard materiaal is de uiterste startdatum twaalf (12) weken na datum deelopdracht.
- 07 De directie maakt een project met alle werkzaamheden aan in het beheersysteem (projectmodule). Het project wordt toegewezen aan en gereed gezet voor de aannemer. De aannemer houdt een projectenlijst bij met daarin alle lopende projecten.
- 08 De aannemer verwerkt dagelijks alle verrichtte werkzaamheden in de projectmodule. Vragen, verzoeken of andere zaken worden met de directie afgestemd.
- 09 Nadat alle werkzaamheden van het gehele project zijn afgerond en volledig verwerkt zijn in het beheersysteem conform bepaling 34 43, organiseert de aannemer binnen 10 werkdagen de opname, in samenspraak met de directie, rekeninghoudend met de beschikbaarheid van de gewenste deelnemers van de directie.
- 10 Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de opname biedt de aannemer de revisie aan de directie aan.
- 11 Tijdens de opname wordt een Proces Verbaal van de oplevering opgesteld door de aannemer en geaccordeerd door de directie.
- 12 Indien de opname buiten niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om alle restpunten op te lossen. Indien de directie dit noodzakelijk acht wordt op kosten van de aannemer binnen 10 werkdagen een nieuwe opname gepland en wordt het proces vanaf lid 10 opnieuw doorlopen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.
- 13 De aannemer ontvangt een geaccordeerd Proces Verbaal van oplevering en dient binnen 10 werkdagen het concept eindtermijn in.
- 14 De directie beoordeelt binnen 10 werkdagen de concept eindtermijn.
- 15 Indien de concept eindfactuur niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de

HFD PAR ART LID

hoogte gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om nieuwe concept eindfactuur in te dienen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.

16 Indien de concept eindtermijn akkoord is:

- wordt door de aannemer de eindfactuur binnen 10 werkdagen ingediend.
- is de installatie officieel overgedragen aan de directie.
- gaat de onderhoudsperiode in.

34 42 02 Projecten, Opname

01 Na gereedmelding van de werkzaamheden zal er een afname-keuring plaatsvinden.

- Er wordt per installatie een opname gehouden.
- Er worden steekproeven genomen op de lichtmasten.
- Bij iedere eigen-OVL-schakelkast wordt een volledig opname uitgevoerd.
- In bedrijf stellen en opname: 1 dag.
- Lichtpunten dienen werkend opgeleverd te worden.

De directie zal na gereedmelding van het werk de opname in het bijzijn van de aannemer uitvoeren.

02 Indien gewenst door de directie moet de aannemer aantonen dat de informatie uit de vooraf ingediende documenten juist zijn. Het kan voorkomen dat hiervoor een meting (opnieuw) gedaan moet worden.

03 Voor installatiekasten moet een opname worden gehouden waarin het volgende moet worden getest:

1. Visueel testen na realisatie complete energievoorziening, besturing. Onder andere testen op:

- Visuele test conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140;
- Aanwezigheid van componenten conform detailontwerp;
- Werking componenten in combinatie met besturing.

2. Testen door meting en beproeving:

- Metingen en beproevingen conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140;

04 Indien er componenten ontbreken in de installatiekasten, wordt er geen opname gehouden en is de installatie direct afgekeurd.

05 De aannemer dient ervoor te zorgen dat alle benodigde (meet)apparatuur aanwezig is, om tijdens de opname metingen en/of testen uit te voeren.

34 43 Projecten, Informatieoverdracht

34 43 01 Projectmodule van het beheersysteem

01 Deelopdrachten voor projectmatige werken worden in de projectmodule van het beheersysteem klaar gezet en aan de aannemer toebedeeld.

02 De aannemer dient op locatie, via de mobiele omgeving van het beheersysteem, de actuele stand van de werkzaamheden door te geven.

HFD PAR ART LID

34 43 02 Projectinformatie

- 01 De aannemer houdt een projectenlijst waarmee de voortgang van een project kan worden gevolgd. Op de projectenlijst dient minimaal de volgende informatie te staan:
- Projectnaam
 - Omschrijving van de werkzaamheden
 - Datum aanvraag
 - Datum offerte
 - Datum deelopdracht
 - Datum materiaal bestelling
 - Datum levering materiaal
 - Datum start uitvoering
 - Datum gereed
 - Datum opname
 - Datum eindfactuur
 - Datum oplevering
 - Voortgang in %
- 02 De projectenlijst wordt wekelijks bijgewerkt door de aannemer en met de directie gedeeld.

34 44 Projecten, Risicoverdeling en Garantie

34 44 01 Kortingen

- 01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.

34 44 02 Garantie

- 01 Indien de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat, volledig of juist zijn uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 02 Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen er altijd verkeersmaatregelen overeenkomstig de CROW publicatie 96b en de aanvullende eisen van de opdrachtgever te worden genomen.
- 03 Alle ingezette voertuigen worden geacht de beschikking te hebben van de nodige eigen bebording zodat deze als actiewagen fungeert en de beschikking heeft van eenvoudig afzetmateriaal zoals, maar niet uitsluitend, verkeerskegels en kleine waarschuwingshekken (1.50m breed) te hebben voor werkzaamheden op en (direct)naast de rijbaan die in, naast en vanuit het voertuig plaatsvinden conform CROW 96b.
- 04 Onder standaard verkeersmaatregelen wordt verstaan: alle verkeersmaatregelen conform CROW 96b die volledig kunnen worden gerealiseerd met het afzetmateriaal dat conform lid 03 op het werkvoertuig wordt meegevoerd (bebording, verkeerskegels en kleine waarschuwingshekken van 1,50 m), voor werkzaamheden die conform CROW 96b in, naast en vanuit het voertuig mogen worden uitgevoerd.
- 05 De kosten voor de standaard verkeersmaatregelen uit lid 04 dienen opgenomen te worden in de betreffende besteksposten.
- 06 Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden andere of aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen uit lid 04, waaronder in ieder geval inzet van een botsabsorber, actiewagen, verkeersregelaars, voorwaarschuwingen, omleidingen, werk binnen de invloedsfeer van een kruispunt en werk op meerdere autorijbanen tegelijk, neemt de aannemer voorafgaand aan de uitvoering contact op met de directie. De benodigde maatregelen en de wijze van verrekening worden in overleg vastgesteld conform artikel 62 13 02 en afgerekend via de daartoe opgenomen besteksposten of separaat.
- 07 Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde hulpmiddelen.
- 08 Bij werkzaamheden in de nabijheid van het spoor dient de aannemer deze af te stemmen met Prorail en waar nodig toestemming te verkrijgen.
- 09 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.
- 10 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle

HFD PAR ART LID

te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

- 11 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
 - een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
 - bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
 - bij dreigende gladheid;
 - op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.
- 12 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen elementen weer in originele staat te worden teruggeplaatst.

62 12 04 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

- 01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te verwijderen dat de tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en materieel" (96ab)
- 02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder andere verstaan:
 - * bebording
 - * bewegwijzering
 - * markering
 - * bebakening
 - * verlichting

62 12 05 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

- 01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.
- 02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met afmetingen 0,60 m x 0,40 m.
- 03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.
- 04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

HFD PAR ART LID

62 12 06 Hulpdiensten

- 01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met bluswatervoorziening en de bereikbaarheid daarvan.
- 02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.
- 03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen kunnen worden benaderd.
- 04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m kunnen benaderen.

62 12 07 Lettertypen

- 01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde uitvoering te worden toegepast.
- 02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend wegvak:

Vmax	=70 km/h
kapitaalhoogte in mm	= 140
onderkasthoogte in mm	= 105
Vmax	=50 km/h
kapitaalhoogte in mm	= 110
onderkasthoogte in mm	= 83
Vmax	=30 km/h
kapitaalhoogte in mm	= 60
onderkasthoogte in mm	= 45
(Brom)fietzers	
kapitaalhoogte in mm	= 50
onderkasthoogte in mm	= 38

62 13 Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

- 06 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00 uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

HFD PAR ART LID

62 13 02 Proces andere verkeersmaatregelen dan standaard

- 01 Indien de aannemer van mening is dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden andere verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen conform 62.12.01 dan dient dit vooraf met de directie te worden afgestemd.
- 02 De aannemer toont aan dat andere verkeersmaatregelen nodig zijn en biedt een kostenraming van de verkeersmaatregelen aan de directie ter goedkeuring.
- 03 De directie geeft na uiterlijk 15 werkdagen haar akkoord of afwijzing, ingeval een geëiste doorlooptijd hierdoor in gevaar komt, dient de aannemer dit duidelijk aan te geven bij indienen.
- 04 Voor kleinere afwijkingen op de standaard verkeersmaatregelen die geen voorbereidingstijd nodig hebben, treden directie en aannemer in direct overleg en wordt de goedkeuring binnen 1 werkdag verleend dan wel afgewezen.

62 14 Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450 Euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording, omleidingen en hekwerken.

62 14 02 Onderbreken werkzaamheden

- 01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De aannemer kan aanspraak op een schadevergoeding maken als het aantoonbaar is dat deze vergoeding in verhouding staat tot het onderbreken van de werkzaamheden.

62 15 Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

- 01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

.....
.....

.....

.....

Behoort bij: SOVL-OVL2026

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SOVL-OVL2026

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de

inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SOVL-OVL2026

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Openbare verlichting				
101	Onderhoud openbare verlichting				
101010	Het onderhouden van de OVL installatie.	mnd	48,00F		
101020	EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig	keer	1,00F		
102	Correctief onderhoud OVL				
102010	Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal	st	17.200,00F		
102020	Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal	st	8.000,00F		
102030	Oplossen OVL storing eigen netwerk, Normaal	st	700,00F		
102040	Toeslag Calamiteit binnen normale uren	st	900,00F		
102050	Toeslag Calamiteit buiten normale uren	st	2.600,00F		
102060	Toeslag Urgent	st	600,00F		
102070	Toeslag Schadeafhandeling	st	3.500,00F		
102080	Toeslag Veiligstellen OVL	st	3.500,00F		
102090	Toeslag garantie LED-armaturen	st	2.600,00F		
102100	Toeslag tijdelijk armatuur	st	110,00F		
103	Preventief onderhoud OVL				
1032	<u>Reinigen verlichtingsobjecten en armaturen</u>				
103210	Reinigen verlichtingsobject lph t/m 4m	st	1.430,00F		
103220	Reinigen verlichtingsobject lph >4m t/m 8m	st	4.520,00F		
103230	Reinigen verlichtingobject lph >8m	st	100,00F		
104	Coördinatieverplichting & toeslagen				
104010	Bouwvergadering directie en aannemer	keer	48,00F		
104030	Coördinatie met civiele aannemers	keer	80,00F		
104040	Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers	uur	200,00F		
105	Administratief				
105020	Uitvoeren KLIC-melding	keer	6.400,00F		
105030	CROW 400 Quickscan	keer	6.400,00F		
105040	CROW 400 historisch vooronderzoek	keer	1.300,00F		
106	Handelingskosten materialen				
106020	Ophalen of wegbrengen armaturen <=2 naar werf	st	1.000,00F		
106030	Ophalen of wegbrengen armaturen >2 en <10 naar werf	st	200,00F		
106050	Ophalen of wegbrengen masten <=2 naar werf	st	800,00F		
106060	Ophalen of wegbrengen masten >2 en <10 naar werf	st	100,00F		
107	Werkvoorbereiding				
107020	Vorbereiding deelopdracht 2 < st <= 25 stuks	st	300,00F		
107030	Vorbereiding deelopdracht 25 < st <= 100	st	300,00F		
2	Werkzaamheden OVL				
201	Plaatsen OVL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2010	<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>				
201010	Aanbrengen verlichtingsobject lph <=5m	st	2.200,00F		
201020	Aanbrengen verlichtingsobject 5m < lph <=8m.	st	2.400,00F		
201030	Aanbrengen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m	st	300,00F		
2011	<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>				
201110	Aanbrengen verlichtingsobject lph <=5m	st	1.800,00F		
201120	Aanbrengen verlichtingsobject 5m < lph <=8m.	st	1.300,00F		
201130	Aanbrengen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m.	st	200,00F		
2012	<u>Aanbrengen dubbele uithouder</u>				
201210	Toeslag Aanbrengen dubbele uithouder op paaltop	st	100,00F		
2013	<u>Aanbrengen armaturen <=2</u>				
201310	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph <=5m	st	2.400,00F		
201320	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph > 5m	st	2.400,00F		
202	Verplaatsen OVL				
2020	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>				
202010	Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 5m	st	300,00F		
202020	Verplaatsen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m	st	300,00F		
202030	Verplaatsen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m	st	100,00F		
2021	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>				
202110	Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 5m	st	300,00F		
202120	Verplaatsen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m	st	400,00F		
202130	Verplaatsen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m	st	100,00F		
2022	<u>Verplaatsen mast met dubbele uithouder</u>				
202210	Toeslag verplaatsen mast met dubbele uithouder	st	100,00F		
203	Vervangen OVL				
2030	<u>Vervangen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>				
203010	Vervangen verlichtingsobject lph <=5m.	st	400,00F		
203020	Vervangen verlichtingsobject 5m < lph <=8m	st	400,00F		
203030	Vervangen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m	st	200,00F		
2031	<u>Vervangen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>				
203110	Vervangen verlichtingsobject lph <=5m.	st	1.600,00F		
203120	Vervangen verlichtingsobject 5m < lph <=8m	st	1.600,00F		
203130	Vervangen verlichtingsobject 8m < lph <= 12m	st	400,00F		
2032	<u>Vervangen armaturen <= 2 stuks</u>				
203210	Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 5m	st	600,00F		
203220	Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < lph <= 12m	st	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2033	<u>Vervangen armaturen > 2 stuks</u>				
203310	Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 5m	st	1.000,00F		
203320	Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < lph <= 12m	st	1.100,00F		
2034	<u>Vervangen armaturen >= 250 stuks</u>				
203410	Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 5m	st	4.200,00F		
203420	Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < lph <= 12m	st	5.000,00F		
2035	<u>Vervangen mast met dubbele uithouder</u>				
203510	Toeslag vervangen mast met dubbele uithouder	st	200,00F		
2036	<u>Vervangen driver of led-unit <=2 stuks</u>				
203610	Vervangen driver / ledunit lph <=5m	st	400,00F		
203620	Vervangen driver / ledunit 5m < lph <= 12m	st	400,00F		
204	Verwijderen OVL				
2040	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten <= 2 stuks</u>				
204010	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 5m	st	1.700,00F		
204020	Verwijderen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m	st	2.100,00F		
204030	Verwijderen verlichtingsobject 8m < lph <=12m	st	300,00F		
2041	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten > 2 stuks</u>				
204110	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 5m	st	700,00F		
204120	Verwijderen verlichtingsobject 5m < lph <= 8m	st	600,00F		
204130	Verwijderen verlichtingsobject 8m < lph <=12m	st	100,00F		
2042	<u>Verwijderen mast met dubbele uithouder</u>				
204210	Toeslag verwijderen mast met dubbele uithouder	st	40,00F		
2043	<u>Verwijderen armaturen <=2 stuks</u>				
204310	Verwijderen verlichtingsarmatuur <= 5m	st	1.600,00F		
204320	Verwijderen verlichtingsarmatuur >5m < lph <= 12m	st	1.600,00F		
205	Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen				
2050	<u>Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen <= 2 stuks</u>				
205010	Incidenteel op maat stellen mast (<= 5 m).	st	200,00F		
205020	Incidenteel op maat stellen mast (> 5 m).	st	700,00F		
205030	Incidenteel corrigeren stand armatuur lph >= 5m	st	400,00F		
2051	<u>Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen > 2 stuks</u>				
205110	Incidenteel op maat stellen mast (<= 5 m).	st	300,00F		
205120	Incidenteel op maat stellen mast (> 5 m).	st	900,00F		
205130	Incidenteel corrigeren stand armatuur lph >= 5m	st	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
206	Zhaga component monteren				
206130	Toeslag monteren comp. op Zhaga in 1 arbeidsgang	st	3.600,00F		
207	Bijkomende werkzaamheden				
207020	Verwijderen verkeers- en straatnaamborden	st	1.200,00F		
207030	Aanbrengen verkeers- en straatnaamborden	st	1.200,00F		
3	Werkzaamheden ondergronds				
31	Werkzaamheden aan gereguleerd-netwerk				
318	Gereguleerde-netbeheerder Enexis				
318010	Nieuwe aansluiting 6A Enexis	st	3.240,00F		
318020	Meerlengte aansluitkabel per meter	m	570,00F		
318030	Verplaatsen aansluiting 6A Enexis bestaande kabel verlengen (tot 5 m)	st	1.080,00F		
318040	Verwijderen aansluiting 6A Enexis	st	950,00F		
318050	Verwijderen extra aansluitkabel 6A Enexis	m	530,00F		
318060	Afsluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis	st	4.270,00F		
318070	Heraansluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis	st	4.270,00F		
318090	Vervangen lichtmast aansluiting 6A Enexis	st	3.350,00F		
32	Sleuf graven - machinaal of handmatig				
320010	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m).	m	3.700,00F		
320020	Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m).	m	1.250,00F		
320030	Graven en aanvullen sleuf (puin en wortels).	m	1.600,00F		
320040	Graven en aanv. sleuf (extra 0,30 m, puin/wortels)	m	250,00F		
320050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,60 m)	m	250,00F		
320060	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	330,00F		
33	Opbreken en herstellen sleufbedekking				
330010	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	1.650,00F		
330020	Opnemen sleufbedekking, betontegels, d≤70mm.	m2	700,00F		
330030	Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen.	m2	750,00F		
330040	Opnemen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	450,00F		
330060	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	1.600,00F		
330070	Herstellen sleufbedekking, betontegels d≤70 mm..	m2	200,00F		
330080	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen	m2	200,00F		
330090	Herstellen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	200,00F		
34	Aanbrengen en leveren mantelbuizen				
342	Aanbrengen en leveren mantelbuizen PE				
342010	Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE Ø50 mm.	m	280,00F		
342020	Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE Ø110 mm.	m	290,00F		
343	Aanbrengen en leveren mantelbuizen HDPE				
343030	Aanbrengen en leveren kabelbuis d.m.v. boren HDPE Ø110 mm	m	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344	Aanbrengen en leveren mantelbuizen STAAL				
344010	Maken pneumatische boring: staal.	m	200,00F		
35	Aanbrengen en leveren energiekabels				
350040	Aanbrengen en leveren 4 x 2,5 mm ² EO	m	250,00F		
350050	Aanbrengen en leveren 4 x 6 mm ² EO	m	3.550,00F		
36	Verwijderen energiekabels				
360020	Verwijderen LS-kabel.	m	3.510,00F		
37	Aanbrengen moffen				
370010	Aanbrengen aftakmof in grondkabel .	st	130,00F		
370020	Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel.	st	100,00F		
370030	Aanbrengen verbindingsmof in LS-grondkabel.	st	100,00F		
38	Kabelwerkzaamheden				
380020	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm ²)	st	350,00F		
380050	Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm ²).	st	250,00F		
5	Leveringen				
50	Leveren materialen openbare verlichting				
501	Lichtmasten openbare verlichting				
501010	Leveren lichtmast stalen conische paaltopmast 4m	st	4.790,00F		
501020	Leveren lichtmast stalen conische paaltopmast 6m	st	950,00F		
501030	Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 6m EU	st	3.710,00F		
501040	Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 8m EU	st	1.020,00F		
501050	Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 8m DU	st	160,00F		
501110	Meerprijs post 501010 in RAL kleur <=5	st	310,00F		
501120	Meerprijs post 501020 in RAL kleur <=5	st	130,00F		
501130	Meerprijs post 501030 in RAL kleur <=5	st	310,00F		
501140	Meerprijs post 501040 in RAL kleur <=5	st	130,00F		
501150	Meerprijs post 501050 in RAL kleur <=5	st	10,00F		
501210	Meerprijs post 501010 in RAL kleur >5	st	510,00F		
501220	Meerprijs post 501020 in RAL kleur >5	st	70,00F		
501230	Meerprijs post 501030 in RAL kleur >5	st	160,00F		
501240	Meerprijs post 501040 in RAL kleur >5	st	40,00F		
501250	Meerprijs post 501050 in RAL kleur >5	st	40,00F		
502	Armaturen openbare verlichting				
502010	Leveren armatuur volgens bijlage verrekening armaturen voor onderhoud.	st	8.000,00F		
502020	Toeslag 1x Zhaga D4i connector	st	4.000,00F		
502030	Verwijderingsbijdrage armatuur	st	8.000,00F		
503	Lampen openbare verlichting				
5033	<u>Retrofit LED Lampen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
503310	Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage	st	2.570,00F		
503320	Verwijderingsbijdrage LED-lamp	st	2.570,00F		
504	VSA's en Drivers				
504010	Leveren VSA's en Led-drivers volgens bijlage	st	2.570,00F		
505	Diversen leveringen openbare verlichting				
505010	Leveren objectnummer Emmen en Borger Odoorn	st	2.850,00F		
505020	Leveren objectnummer provincie Drenthe en Groningen	st	850,00F		
505030	Leveren objectnummer Aa en Hunze, Assen en Midden Groningen	st	4.900,00F		
505040	Leveren objectnummer Veendam	st	730,00F		
505050	Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096	st	350,00F		
505060	Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114	st	300,00F		
505070	Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140	st	260,00F		
6	Ter beschikking stellen				
61	Tbs van werknemers en materieel				
611	Werknemers en materieel - normale uren				
611010	T.b.s. van een monteur.	uur	800,00F		
611020	T.b.s. vrachtauto.	uur	800,00F		
611030	T.b.s. van een minigraafmachine	uur	800,00F		
611040	T.b.s. stellen van een hoogwerker	uur	800,00F		
611050	T.b.s. van een meetwagen	uur	400,00F		
612	Werknemers en materieel - buiten normale uren				
612010	T.b.s. van een monteur.	uur	400,00F		
612020	T.b.s. vrachtauto.	uur	300,00F		
612030	T.b.s. van een minigraafmachine	uur	400,00F		
612040	T.b.s. van een hoogwerker	uur	400,00F		
7	Verkeersmaatregelen algemeen				
71	Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b				
710010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	570,00F		
710020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	590,00F		
710030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	690,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				