

Documenten onderhouds-en bedieningsvoorschriften:

de onderstaande onderhouds-en bedieningsvoorschriften aanleveren:

- 1 analoog exemplaar in een geplastificeerde A4 ordner;
- alle onderhouds-en bedieningsvoorschriften incl. as-built DWG E-tekeningen op USB-stick of CD-ROM;
- 1 set as-built E-tekeningen geseald per 2 bladen analoog aanleveren.

de documenten t.b.v. de onderhouds-en bedieningsvoorschriften moeten minimaal bestaan uit:

- inhoudsopgave;
- volledige naam, adres en telefoonnummer van de aannemer en eventuele onderaannemers;
- algemene omschrijving van de installatie met vermelding van capaciteiten, vermogens, fabrikanten, typenummers enz;
- materiaallijst met vermelding van fabrikant, typenummer, bestelnummer, leverancier, vermogen, capaciteiten enz. van alle geïnstalleerde onderdelen;
- fabrieksdokumentatie (verzameldocumentatie waarin niet duidelijk tot uiting komt om welk onderdeel het gaat, wordt niet geaccepteerd);
- voorschriften betreffende de bediening en onderhoud van alle geleverde apparaten en instrumenten;
- alle schema's, tekeningen, afstelgegevens en instellingen van (meet-en regel) apparatuur;
- symbolenlijst;
- verklaring gebruikte coderingen;
- aanzicht tekeningen van de laagspanningsschakelinrichting;
- aanzicht tekening van de buitenopstellingskast;
- kabelleoptekening;
- opstellingstekening;
- selectiviteitsdiagrammen;
- kortsluitberekeningen;
- kabelberekeningen;
- warmtelastberekeningen;
- parameterinstellingen van o.a Frequentieomvormers / Softstarters;
- inspectierapport aarding;
- inspectierapport NEN-1010 deel-6;
- EG-verklaring van overeenstemming;
- as-built E-tekeningen