

Opdrachtgever : Gemeente Beek

Project : Renovatie 3 sportvelden binnen de gemeente Beek

Onderdeel : Periodiek en specialistisch onderhoud

Bestek : 25-087-BST-004
Status : Definitief
Versie : 2.0

Herten, 21 april 2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
09 Sportpark in gebruik!	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Samenvatting onderzoeksresultaten	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 VV NEERBEEK	8
155 Onderhoud kunstgrasvelden	8
1550 <u>Voorbereiding</u>	8
1551 <u>Onderhoud</u>	9
2 GSV '28, GENHOUT	11
255 Onderhoud kunstgrasvelden	11
2550 <u>Voorbereiding</u>	11
2551 <u>Onderhoud</u>	12
3 VV SPAUBEEK	14
355 Onderhoud kunstgrasvelden	14
3550 <u>Voorbereiding</u>	14
3551 <u>Onderhoud</u>	16
9 Staartposten	17
91 Eenmalige kosten	17
95 Stelposten	17
3. Bepalingen	18

1. Algemeen

RAW0684-158915

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Zie bestek 25-087-BST-001
- 02 Directie**
Zie bestek 25-087-BST-001
- 03 Locatie**
Zie bestek 25-087-BST-001
- 04 Algemene beschrijving**
Zie bestek 25-087-BST-001
- 05 Tijdsbepaling**
Zie bestek 25-087-BST-001
- 06 Onderhoudstermijn**
Zie bestek 25-087-BST-001
- 07 Kwaliteitsborging**
Zie bestek 25-087-BST-001
- 09 Sportpark in gebruik!**
Zie bestek 25-087-BST-001

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW0684-158915

-
- 01 Tekeningen**
Zie bestek 25-087-BST-001
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Zie bestek 25-087-BST-001
 - 03 Kwaliteitsborging**
Zie bestek 25-087-BST-001
 - 04 Bijlagen**
Zie bestek 25-087-BST-001
 - 05 Samenvatting onderzoeksresultaten**
Zie bestek 25-087-BST-001

2.2 Nadere beschrijving

RAW0684-158915

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			VV NEERBEEK Betreft: kunstgrasveld gerealiseerd volgens het bestek 25-087-BST-001.			
155			Onderhoud kunstgrasvelden			
1550			<u>Voorbereiding</u>			
155010	712499		Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld Betreft het opstellen van een onderhoudsschema ten behoefte van het periodiek onderhoud waarin alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk om alle kunstgras voetbalvelden in goede conditie en conform toetsingseisen (NOC*NSF en de KNVB) te houden. In het onderhoudsschema dient per werkzaamheid de frequentie, werkmethode en periode van uitvoering vermeld te staan. Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde bedrijven dient te geschieden. Voor de overige werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en door of namens de eigenaar of gebruiker van het veld uit te voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele garantieperiode vermeld te staan. In dit onderhoudsschema dienen minimaal de volgende werkzaamheden meegenomen te worden: - Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor bedoelde onderhoudsmachines (minimaal 1x per maand). - Borstelen (minimaal 1x per week). - Verwijderen blad, vruchten etc. (minimaal 12 keer per jaar). Hierbij de werkzaamheden aanpassen t.b.v. zo min mogelijk verspreiden van de infill. - Plaatselijk bijvullen infill (minimaal 1 x per maand - Verwijderen van microslippsel. - Decompacteren en beluchten van het veld (minimaal 2 x per jaar). - Infill gehele veld bijvullen (minimaal 2 keer per jaar). - Behandelen veld tegen Mos- en algen (minimaal 3 x per jaar). - Onkruidbestrijding (ook in de naden van kunstgras/verharding (minimaal 4 keer per jaar). - Inspecteren en herstellen i.v.m. garantieperiode. Indien er gebreken worden geconstateerd dien dit schriftelijk bij de opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3 dagen na constatering. - Controleren drainage en indien nodig doorspuiten (1 x per jaar). T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er vanuit gaan dat de opdrachtgever het onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal volgen.	keer	1,00	V

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
155020	712501		Inspecteren. Betreft uitvoeren van intensieve veld inspecties m.b.t naden, penaltystippen, doelgebieden en belijning van het kunstgrasveld, 2x per jaar. werkzaamheden hebben betrekking op: - Oneffenheden; - Schade; - Plooiën; - Open naden (openingstolerantie max. 2mm); - Hoeveelheid infill materiaal; - Spreiding infill materiaal; - Overige mogelijke gebreken Bevindingen dien te worden vastgelegd in een rapportage. In deze rapportage dienen eveneens de herstel acties te worden meegenomen voorzien van tijdsplanning. Evenals eventueel gepaarde extra kosten. Rapportage aanleveren bij directie. Aantal velden:1 Totale oppervlakte velden: 76 are 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld . .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	20,00	V
155030	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op het sportveld zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, looproosters etc. (2x per jaar) controleren op o.a - Schade; - Losse delen, losse bouten, scheefstand - Corrosie; - Overige mogelijke gebreken; Aantal velden:1 Totale oppervlakte velden: 76 are 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld . .9. Inclusief het vastleggen van de bevindingen in een rapportage. in de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstel acties. Rapportage aanleveren bij directie.	keer	20,00	V
1551			<u>Onderhoud</u>			
155110	712506		Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: Uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen, voortkomend uit inspectie conform bestekpostnummer 155020 1. Inclusief leveren materialen	uur	60,00	V
155120	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft het reinigen en decompacteren infill kunstgrasveld Aantal velden: 1 stuks 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: kurk / olijpit . .9. Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie . .2. Zeefmaat reiniging: 4 mm . .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld . .1 Na reiniging borstelen	are	760,00	V

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
155130	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft verwijderen onkruid op kunstgrasveld. Oppervlakte veld: 7600 m2 .4. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3.040,00	V
155140	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: uitvoeren van mos- en algenbestrijding op kunstgrasveld Oppervlakte veld: 7600 m2 incl. leveren bestrijdingsmiddelen .1. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een zoutoplossing 20 gr/m2 .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2.280,00	V
155150	712499		Schoonblazen kunstgras. Betreft het schoonblazen van het kunstgrasveld inclusief opnemen van de verontreinigingen. Oppervlakte totaal (2 velden): 15200 m2 Uitvoering m.b.v. een licht voertuig. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N
155160	712499		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (1 velden): 7600 m2 Borstelen met driehoeksbezem, veegdek of de daarvoor bedoelde onderhoudsmachine. Betreft: kunstgrasveld incl. uitloopstroken, randen en veegtegels Doel: het gelijkmatig verdelen en loshouden van de infill. Er mogen geen methodes gebruikt worden die het kunstgrasveld kunnen beschadigen Gebruik: voetbal. Infill: zand Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
155170	712499		Bijvullen infill kunstgrasveld. Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (2 velden): 15200 m2 Gebruik: voetbal Infill: zand conform normen NOC*NSF Bijvullen invulling met name bij intensief gespeelde delen van het kunstgrasveld zoals de penaltystippen, strafschopgebieden, cornergebieden en de posities direct voor de (junioren) doelen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
155180	712499		Onkruid bestrijding langs de opsluitband en binnen hekwerk kunstgrasveld. Betreft verwijderen onkruid t.p.v. bestrating langs kunstgrasveld binnen hekwerk kunstgrasveld. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
155190	712499		<p>Opschonen en vegen randen en bermen kunstgrasveld Het opschonen en vegen van randen en bermen langs en buiten het kunstgrasveld, zowel binnen als buiten het hekwerk.</p> <p>De werkzaamheden omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het verwijderen van veegvuil, blad en ander losliggend materiaal; - Het opruimen en verzamelen van uitgespoeld infillmateriaal (kurk/olijfpitten) ter plaatse van randen, bestrating en bermen; - Het voorkomen van verspreiding van infill naar omliggende verhardingen en groenvoorzieningen. - het zodanig uitvoeren van de werkzaamheden dat verspreiding van infill naar omliggende verhardingen, groenvoorzieningen en riolering wordt voorkomen; - Het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden zonder schade aan het kunstgrasveld, opsluitbanden en aangrenzende voorzieningen. <p>Er wordt gerekend met 4 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen, waaronder veegvuil en overtollig infill dat niet herbruikbaar is, worden afgevoerd en vervoerd naar een inrichting.</p>	EUR		N
2			<p>GSV '28, GENHOUT Betreft: kunstgrasveld gerealiseerd volgens het bestek 25-087-BST-002.</p>			
255			<p>Onderhoud kunstgrasvelden</p>			
2550			<p><u>Vorbereiding</u></p>			
255010	712499		<p>Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld Betreft het opstellen van een onderhoudsschema ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk om alle kunstgras voetbalvelden in goede conditie en conform toetsingseisen (NOC*NSF en de KNVB) te houden. In het onderhoudsschema dient per werkzaamheid de frequentie, werkmethode en periode van uitvoering vermeld te staan. Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde bedrijven dient te geschieden. Voor de overige werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en door of namens de eigenaar of gebruiker van het veld uit te voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele garantieperiode vermeld te staan. In dit onderhoudsschema dienen minimaal de volgende werkzaamheden meegenomen te worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor bedoelde onderhoudsmachines (minimaal 1x per maand). - Borstelen (minimaal 1x per week). - Verwijderen blad, vruchten etc. (minimaal 12 keer per jaar). Hierbij de werkzaamheden aanpassen t.b.v. zo min mogelijk verspreiden van de infill. - Plaatselijk bijvullen infill (minimaal 1 x per maand - Verwijderen van microslippsel. - Decompacteren en beluchten van het veld (minimaal 2 x per jaar). - Infill gehele veld bijvullen (minimaal 2 keer per jaar). - Behandelen veld tegen Mos- en algen (minimaal 3 x per jaar). 	keer	1,00	V

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
255020	712501		- Onkruidbestrijding (ook in de naden van kunstgras/verharding (minimaal 4 keer per jaar). - Inspecteren en herstellen i.v.m. garantieperiode. Indien er gebreken worden geconstateerd dien dit schriftelijk bij de opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3 dagen na constatering. - Controleren drainage en indien nodig doorspuiten (1 x per jaar). T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er vanuit gaan dat de opdrachtgever het onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal volgen.	keer	20,00	V
255030	712501	1.	Inspecteren. Betreft uitvoeren van intensieve veld inspecties m.b.t naden, penaltystippen, doelgebieden en belijning van het kunstgrasveld, 2x per jaar. werkzaamheden hebben betrekking op: - Oneffenheden; - Schade; - Plooiën; - Open naden (openingstolerantie max. 2mm); - Hoeveelheid infill materiaal; - Spreiding infill materiaal; - Overige mogelijke gebreken Bevindingen dien te worden vastgelegd in een rapportage. In deze rapportage dienen eveneens de herstel acties te worden meegenomen voorzien van tijdsplanning. Evenals eventueel gepaarde extra kosten. Rapportage aanleveren bij directie. Aantal velden:1 Totale oppervlakte velden: 76 are Gebruik: voetbal 1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	20,00	V
2551	712506		Inspecteren. Betreft: uitvoeren intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op het sportveld zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, looproosters etc. (2x per jaar) controleren op o.a - Schade; - Losse delen, losse bouten, scheefstand - Corrosie; - Overige mogelijke gebreken; Aantal velden:1 Totale oppervlakte velden: 76 are Gebruik: voetbal 1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 9. Inclusief het vastleggen van de bevindingen in een rapportage. in de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstel acties. Rapportage aanleveren bij directie.			
255110	712506		<u>Onderhoud</u> Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: Uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen, voortkomend uit inspectie conform bestekpostnummer 255020 1. Inclusief leveren materialen	uur	60,00	V

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
255120	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft het reinigen en decompacteren infill kunstgrasveld Aantal velden: 1 stuks 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: kurk / olijfpit .9. Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie .2. Zeefmaat reiniging: 4 mm .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld .1 Na reiniging borstelen	are	760,00	V
255130	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft verwijderen onkruid op kunstgrasveld. Oppervlakte veld: 7600 m2 .4. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3.040,00	V
255140	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: uitvoeren van mos- en algenbestrijding op kunstgrasveld Oppervlakte veld: 7600 m2 incl. leveren bestrijdingsmiddelen .1. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een zoutoplossing 20 gr/m2 .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2.280,00	V
255150	712499		Schoonblazen kunstgras. Betreft het schoonblazen van het kunstgrasveld inclusief opnemen van de verontreinigingen. Oppervlakte totaal (2 velden): 15200 m2 Uitvoering m.b.v. een licht voertuig. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N
255160	712499		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (1 velden): 7600 m2 Borstelen met driehoeksbezem, veegdek of de daarvoor bedoelde onderhoudsmachine. Betreft: kunstgrasveld incl. uitloopstroken, randen en veegtegels Doel: het gelijkmatig verdelen en loshouden van de infill. Er mogen geen methodes gebruikt worden die het kunstgrasveld kunnen beschadigen Gebruik: voetbal. Infill: zand Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
255170	712499		Bijvullen infill kunstgrasveld. Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (2 velden): 15200 m2 Gebruik: voetbal Infill: zand conform normen NOC*NSF Bijvullen invulling met name bij intensief gespeelde delen van het kunstgrasveld zoals de penaltystippen, strafschopgebieden, cornergebieden en de posities direct voor de (juniores) doelen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
255180	712499		Onkruid bestrijding langs de opsluitband en binnen hekwerk kunstgrasveld. Betreft verwijderen onkruid t.p.v. bestrating langs kunstgrasveld binnen hekwerk kunstgrasveld. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N
255190	712499		Opschonen en vegen randen en bermen kunstgrasveld Het opschonen en vegen van randen en bermen langs en buiten het kunstgrasveld, zowel binnen als buiten het hekwerk. De werkzaamheden omvatten: - Het verwijderen van veegvuil, blad en ander losliggend materiaal; - Het opruimen en verzamelen van uitgespoeld infillmateriaal (kurk/olijfpitten) ter plaatse van randen, bestrating en bermen; - Het voorkomen van verspreiding van infill naar omliggende verhardingen en groenvoorzieningen. - het zodanig uitvoeren van de werkzaamheden dat verspreiding van infill naar omliggende verhardingen, groenvoorzieningen en riolering wordt voorkomen; - Het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden zonder schade aan het kunstgrasveld, opsluitbanden en aangrenzende voorzieningen. Er wordt gerekend met 4 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen, waaronder veegvuil en overtollig infill dat niet herbruikbaar is, worden afgevoerd en vervoerd naar een inrichting.	EUR		N
3			VV SPAUBEEK Betreft: kunstgrasveld gerealiseerd volgens het bestek 25-087-BST-003.			
355			Onderhoud kunstgrasvelden			
3550			<u>Voorbereiding</u>			
355010	712499		Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld Betreft het opstellen van een onderhoudsschema ten behoefte van het periodiek onderhoud waarin alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk om alle kunstgras voetbalvelden in goede conditie en conform toetsingseisen (NOC*NSF en de KNVB) te houden. In het onderhoudsschema dient per werkzaamheid de frequentie, werkmethode en periode van uitvoering vermeld te staan. Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde bedrijven dient te geschieden. Voor de overige werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en door of namens de eigenaar of gebruiker van het veld uit te voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele garantieperiode vermeld te staan. In dit onderhoudsschema dienen minimaal de volgende werkzaamheden meegenomen te worden: - Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor bedoelde onderhoudsmachines (minimaal 1x per maand). - Borstelen (minimaal 1x per week). - Verwijderen blad, vruchten etc. (minimaal 12 keer per jaar). Hierbij de werkzaamheden aanpassen t.b.v. zo min mogelijk verspreiden	keer	1,00	V

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			van de infill. - Plaatselijk bijvullen infill (minimaal 1 x per maand - Verwijderen van microslipsel. - Decompacteren en beluchten van het veld (minimaal 2 x per jaar). - Infill gehele veld bijvullen (minimaal 2 keer per jaar. - Behandelen veld tegen Mos- en algen (minimaal 3 x per jaar). - Onkruidbestrijding (ook in de naden van kunstgras/verharding (minimaal 4 keer per jaar). - Inspecteren en herstellen i.v.m. garantieperiode. Indien er gebreken worden geconstateerd dien dit schriftelijk bij de opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3 dagen na constatering. - Controleren drainage en indien nodig doorspuiten (1 x per jaar). T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er vanuit gaan dat de opdrachtgever het onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal volgen.			
355020	712501		Inspecteren. Betreft uitvoeren van intensieve veld inspecties m.b.t naden, penaltystippen, doelgebieden en belijning van het kunstgrasveld, 2x per jaar. werkzaamheden hebben betrekking op: - Oneffenheden; - Schade; - Plooiën; - Open naden (openingstolerantie max. 2mm); - Hoeveelheid infill materiaal; - Spreiding infill materiaal; - Overige mogelijke gebreken Bevindingen dien te worden vastgelegd in een rapportage. In deze rapportage dienen eveneens de herstel acties te worden meegenomen voorzien van tijdsplanning. Evenals eventueel gepaarde extra kosten. Rapportage aanleveren bij directie. Aantal velden:1 Totale oppervlakte velden: 76 are Gebruik: voetbal 1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	20,00	V
355030	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op het sportveld zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, looproosters etc. (2x per jaar) controleren op o.a - Schade; - Losse delen, losse bouten, scheefstand - Corrosie; - Overige mogelijke gebreken; Aantal velden:1 Totale oppervlakte velden: 76 are Gebruik: voetbal 1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 9. Inclusief het vastleggen van de bevindingen in een rapportage. in de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstel acties. Rapportage aanleveren bij directie.	keer	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER <small>HOOFD-CODE DEFICODE</small>	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	<small>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6</small>				
3551		Onderhoud			
355110	712506 Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: Uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen, voortkomend uit inspectie conform bestekpostnummer 355020 1. Inclusief leveren materialen	uur	60,00 V	
355120	712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft het reinigen en decompacteren infill kunstgrasveld Aantal velden: 1. 1 stuks Gebruik: voetbal Infill: kurk / olijfpit Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie Zeefmaat reiniging: 4 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen	are	760,00 V	
355130	712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft verwijderen onkruid op kunstgrasveld. Oppervlakte veld: 7600 m2 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3.040,00 V	
355140	712403 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: uitvoeren van mos- en algenbestrijding op kunstgrasveld Oppervlakte veld: 7600 m2 incl. leveren bestrijdingsmiddelen Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een zoutoplossing 20 gr/m2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2.280,00 V	
355150	712499 Schoonblazen kunstgras. Betreft het schoonblazen van het kunstgrasveld inclusief opnemen van de verontreinigingen. Oppervlakte totaal (2 velden): 15200 m2 Uitvoering m.b.v. een licht voertuig. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR	N	
355160	712499 Borstelen kunstgrassportveld. Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (1 velden): 7600 m2 Borstelen met driehoeksbezem, veegdek of de daarvoor bedoelde onderhoudsmachine. Betreft: kunstgrasveld incl. uitloopstroken, randen en veegtegels Doel: het gelijkmatig verdelen en loshouden van de infill. Er mogen geen methodes gebruikt worden die het kunstgrasveld kunnen beschadigen Gebruik: voetbal. Infill: zand Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR	N	

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
355170	712499		Bijvullen infill kunstgrasveld. Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (2 velden): 15200 m2 Gebruik: voetbal Infill: zand conform normen NOC*NSF Bijvullen invulling met name bij intensief bespeelde delen van het kunstgrasveld zoals de penaltystippen, strafschopegebieden, cornergebieden en de posities direct voor de (juniores) doelen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
355180	712499		Onkruid bestrijding langs de opsluitband en binnen hekwerk kunstgrasveld. Betreft verwijderen onkruid t.p.v. bestrating langs kunstgrasveld binnen hekwerk kunstgrasveld. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N
355190	712499		Opschonen en vegen randen en bermen kunstgrasveld Het opschonen en vegen van randen en bermen langs en buiten het kunstgrasveld, zowel binnen als buiten het hekwerk. De werkzaamheden omvatten: - Het verwijderen van veegvuil, blad en ander losliggend materiaal; - Het opruimen en verzamelen van uitgespoeld infillmateriaal (kurk/olijfpitten) ter plaatse van randen, bestrating en bermen; - Het voorkomen van verspreiding van infill naar omliggende verhardingen en groenvoorzieningen. - het zodanig uitvoeren van de werkzaamheden dat verspreiding van infill naar omliggende verhardingen, groenvoorzieningen en riolering wordt voorkomen; - Het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden zonder schade aan het kunstgrasveld, opsluitbanden en aangrenzende voorzieningen. Er wordt gerekend met 4 onderhoudsbeurten per jaar. Vrijgekomen materialen, waaronder veegvuil en overtollig infill dat niet herbruikbaar is, worden afgevoerd en vervoerd naar een inrichting.	EUR		N
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			

3. B e p a l i n g e n

Voor deel 3. bepalingen: zie bestek: 25-087-BST-001

.....

Behoort bij: 25-087-BST-004 - Onderhoud

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-087-BST-004 - Onderhoud

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 25-087-BST-004 - Onderhoud

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VV NEERBEEK				
155	Onderhoud kunstgrasvelden				
1550	<u>Voorbereiding</u>				
155010	Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld	keer	1,00V		
155020	Inspecteren kunstgrasveld.	keer	20,00V		
155030	Inspecteren inrichtingselementen	keer	20,00V		
1551	<u>Onderhoud</u>				
155110	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	60,00V		
155120	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	760,00V		
155130	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	3.040,00V		
155140	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	2.280,00V		
155150	Schoonblazen kunstgras.	EUR	N		
155160	Borstelen kunstgrassportveld.	EUR	N		
155170	Bijvullen infill kunstgrasveld.	EUR	N		
155180	Onkruid bestrijding langs de opsluitband en binnen hekwerk kunstgrasveld.	EUR	N		
155190	Opschonen en vegen randen en bermen kunstgrasveld	EUR	N		
2	GSV '28, GENHOUT				
255	Onderhoud kunstgrasvelden				
2550	<u>Voorbereiding</u>				
255010	Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld	keer	1,00V		
255020	Inspecteren kunstgrasveld.	keer	20,00V		
255030	Inspecteren inrichtingselementen	keer	20,00V		
2551	<u>Onderhoud</u>				
255110	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	60,00V		
255120	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	760,00V		
255130	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	3.040,00V		
255140	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	2.280,00V		
255150	Schoonblazen kunstgras.	EUR	N		
255160	Borstelen kunstgrassportveld.	EUR	N		
255170	Bijvullen infill kunstgrasveld.	EUR	N		
255180	Onkruid bestrijding langs de opsluitband en binnen hekwerk kunstgrasveld.	EUR	N		
255190	Opschonen en vegen randen en bermen kunstgrasveld	EUR	N		
3	VV SPAUBEEK				
355	Onderhoud kunstgrasvelden				
3550	<u>Voorbereiding</u>				
355010	Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld	keer	1,00V		
355020	Inspecteren kunstgrasveld.	keer	20,00V		
355030	Inspecteren inrichtingselementen	keer	20,00V		
3551	<u>Onderhoud</u>				
355110	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	60,00V		
355120	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	760,00V		
355130	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	3.040,00V		
355140	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	2.280,00V		
355150	Schoonblazen kunstgras.	EUR	N		
355160	Borstelen kunstgrassportveld.	EUR	N		
355170	Bijvullen infill kunstgrasveld.	EUR	N		
355180	Onkruid bestrijding langs de opsluitband en binnen hekwerk kunstgrasveld.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
355190	Opschonen en vegen randen en bermen kunstgrasveld	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				