

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : 25-087-BST-004 d.d. 21 april 2026

Opdrachtgever : Gemeente Beek

Project : Renovatie 3 sportvelden binnen de gemeente Beek

Onderdeel : Periodiek en specialistisch onderhoud

Herten, 18 mei 2026

2.2 Nadere beschrijving

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			VV NEERBEEK Betreft: kunstgrasveld gerealiseerd volgens het bestek 25-087-BST-001.			
155			Onderhoud kunstgrasvelden			
1551			<u>Onderhoud</u>			
155140			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
155140	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: uitvoeren van mos- en algenbestrijding op kunstgrasveld Oppervlakte veld: 7600 m2 incl. leveren bestrijdingsmiddelen	are	2.280,00	V
			.2. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel AlgaVelan (gerekend 0,1 liter per 100 m2) .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	lit		22.800,00 L
155150			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
155150	712499		Schoonblazen kunstgras. * Betreft het schoonblazen van het kunstgrasveld inclusief opnemen van de verontreinigingen. Oppervlakte totaal (1 veld): 7600 m2 Uitvoering m.b.v. een licht voertuig. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N
155160			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
155160	712499		Borstelen kunstgrassportveld. * Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (1 veld): 7600 m2 Borstelen met driehoeksbezem, veegdek of de daarvoor bedoelde onderhoudsmachine. Betreft: kunstgrasveld incl. uitloopstroken, randen en veegtegels Doel: het gelijkmatig verdelen en loshouden van de infill. Er mogen geen methodes gebruikt worden die het kunstgrasveld kunnen beschadigen Gebruik: voetbal. Infill: kurk / olijfpit Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
155170			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
155170	712499		Bijvullen infill kunstgrasveld. * Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (1 veld): 7600 m2 Gebruik: voetbal Infill: kurk / olijpit Bijvullen van infill met name ter plaatse van intensief bespeelde delen van het kunstgrasveld, zoals penaltystippen, strafschopgebieden, cornervakken en de zones direct voor de (junior)doelen. Het bijvullen van de infill dient te worden uitgevoerd gelijktijdig met het wekelijkse dan wel tweewekelijkse onderhoud. Hierbij ligt de focus op de intensief bespeelde delen. Daarnaast dient het volledige veld minimaal éénmaal per jaar volledig te worden bijgewerkt. Als uitgangspunt geldt een gemiddelde jaarlijkse aanvulling van circa 2,5 kg infill per m², afhankelijk van gebruiksintensiteit en verlies, waarbij intensief bespeelde delen frequenter worden aangevuld. Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
2			GSV '28, GENHOUT Betreft: kunstgrasveld gerealiseerd volgens het bestek 25-087-BST-002.			
2551			<u>Onderhoud</u>			
255140			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
255140	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: uitvoeren van mos- en algenbestrijding op kunstgrasveld Oppervlakte veld: 7600 m2 incl. leveren bestrijdingsmiddelen .2. . Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel AlgaVelan (gerekend 0,1 liter per 100 m2) .2. . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2.280,00	V
255150			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.	lit		22.800,00 L
255150	712499		Schoonblazen kunstgras. * Betreft het schoonblazen van het kunstgrasveld inclusief opnemen van de verontreinigingen. Oppervlakte totaal (1 velden): 7600 m2 Uitvoering m.b.v. een licht voertuig. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N
255160			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
255160	712499		Borstelen kunstgrassportveld. * Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (1 velden): 7600 m2 Borstelen met driehoeksbezem, veegdek of de daarvoor bedoelde onderhoudsmachine. Betreft: kunstgrasveld incl. uitloopstroken, randen en veegtegels Doel: het gelijkmatig verdelen en loshouden van de infill. Er mogen geen methodes gebruikt worden die het kunstgrasveld kunnen beschadigen Gebruik: voetbal. Infill: kurk / olijpit Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
255170			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
255170	712499		Bijvullen infill kunstgrasveld. * Betreft borstelen kunstgrassportveld. Oppervlakte totaal (1 veld): 7600 m2 Gebruik: voetbal Infill: kurk / olijpit Bijvullen van infill met name ter plaatse van intensief bespeelde delen van het kunstgrasveld, zoals penaltystippen, strafschopgebieden, cornervakken en de zones direct voor de (junioren)doelen. Het bijvullen van de infill dient te worden uitgevoerd gelijktijdig met het wekelijkse dan wel tweewekelijkse onderhoud. Hierbij ligt de focus op de intensief bespeelde delen. Daarnaast dient het volledige veld minimaal éénmaal per jaar volledig te worden bijgewerkt. Als uitgangspunt geldt een gemiddelde jaarlijkse aanvulling van circa 2,5 kg infill per m², afhankelijk van gebruiksintensiteit en verlies, waarbij intensief bespeelde delen frequenter worden aangevuld. Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar	EUR		N
3			VV SPAUBEEK Betreft: kunstgrasveld gerealiseerd volgens het bestek 25-087-BST-003.			
355			Onderhoud kunstgrasvelden			
3551			<u>Onderhoud</u>			
355140			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
355140	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: uitvoeren van mos- en algenbestrijding op kunstgrasveld Oppervlakte veld: 7600 m2 incl. leveren bestrijdingsmiddelen	are	2.280,00	V
			2. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel AlgaVelan (gerekend 0,1 liter per 100 m2) Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	lit		22.800,00 L
355150			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			

RAW0684-158915

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
355150	712499		Schoonblazen kunstgras. *	EUR		N
			Betreft het schoonblazen van het kunstgrasveld inclusief			
			opnemen van de verontreinigingen.			
			Oppervlakte totaal (1 velden): 7600 m2			
			Uitvoering m.b.v. een licht voertuig.			
			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
355160			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende			
			bestekpost in het bestek gewijzigd.			
355160	712499		Borstelen kunstgrassportveld. *	EUR		N
			Betreft borstelen kunstgrassportveld.			
			Oppervlakte totaal (1 velden): 7600 m2			
			Borstelen met driehoeksbezem, veegdek of de daarvoor			
			bedoelde onderhoudsmachine.			
			Betreft: kunstgrasveld incl. uitloopstroken, randen en			
			veegtegels			
			Doel: het gelijkmatig verdelen en loshouden van de infill.			
			Er mogen geen methodes gebruikt worden die het			
			kunstgrasveld kunnen beschadigen			
			Gebruik: voetbal.			
			Infill: kurk / olijpit			
			Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
355170			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende			
			bestekpost in het bestek gewijzigd.			
355170	712499		Bijvullen infill kunstgrasveld. *	EUR		N
			Betreft borstelen kunstgrassportveld.			
			Oppervlakte totaal (1 veld): 7600 m2			
			Gebruik: voetbal			
			Infill: kurk / olijpit			
			Bijvullen van infill met name ter plaatse van intensief			
			bespeelde delen van het kunstgrasveld, zoals			
			penaltystippen, strafschopgebieden, cornervakken en			
			de zones direct voor de (junior)doelen.			
			Het bijvullen van de infill dient te worden uitgevoerd			
			gelijktijdig met het wekelijkse dan wel tweewekelijkse			
			onderhoud. Hierbij ligt de focus op de intensief			
			bespeelde delen. Daarnaast dient het volledige veld			
			minimaal éénmaal per jaar volledig te worden			
			bijgewerkt.			
			Als uitgangspunt geldt een gemiddelde jaarlijkse			
			aanvulling van circa 2,5 kg infill per m², afhankelijk van			
			gebruiksintensiteit en verlies, waarbij intensief			
			bespeelde delen frequenter worden aangevuld.			
			Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
910060			Naar aanleiding van deze nota wordt onderstaande			
			bestekpost aan het bestek toegevoegd.			
910060	101299		Afsluiten CAR-verzekering *	EUR		N
						
						