
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : 25-087-BST-001 d.d. 21 april 2026

Opdrachtgever : Gemeente Beek

Project : Renovatie 3 sportvelden binnen de gemeente Beek

Onderdeel : VV Neerbeek
: inclusief voor alle onderdelen geldende algemene gegevens c.q. bepalingen

Herten, 18 mei 2026

2.2 Nadere beschrijving

RAW0684-158912

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			VV NEERBEEK			
11			OPRUMINGSWERKZAAMHEDEN			
111			TERREININRICHTING			
111070			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost gewijzigd.			
111070	320099		Vrijmaken bestaande lichtmasten Betreft het vrijmaken van onderhoudsklep lichtmast. Werkzaamheden omvatten:	st	8,00	V
			- Vrijmaken bestaande lichtmasten			
			* Lokaliseren en vrijgraven van bestaande lichtmasten.			
			* Zorgvuldig verwijderen van omringende verharding en grond zonder schade aan kabels, leidingen of mastconstructie.			
			- Opbreken asfaltverharding	m2		2,00 I
			* Zagen van bestaand asfalt (ca. 0,5 m / mast)			
			* te rekenen met teerhoudend asfalt, dikte ca. 120 mm			
			* Oppervlakte 0,25 m2 / mast			
			* Afvoeren van vrijkomend teerhoudend asfalt naar een inrichting, inclusief stort- en acceptatiekosten	ton		0,60 L
			- Uitvoeren grondwerk			
			* Verwijderen van onderliggende funderingslaag (dik 0,25 m)	m2		2,00 I
			* Afvoeren van vrijkomende funderingsmateriaal naar een inrichting, inclusief stort- en acceptatiekosten	m3		0,50 I
			* Aanvullen met zand voor aanvulling of ophoging tot aan maaiveld	m3		0,74 L
111080			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost te vervallen.			
12			REINIGEN BESTAANDE DRAINAGE			
121020			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost in het bestek vervangen door onderstaande bestekpost.			
121020	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft reinigen te handhaven kunststof drainagebuizen. Water: via aanwezige tappunten op het sportcomplex. Opdrachtnemer zorgt voor voldoende capaciteit en is verantwoordelijk voor het waterverbruik en de bijbehorende kosten.	m	2.025,00	V
		2.	Met pompdruk van 15 tot 30 bar			
		.4.	Uitwendige diameter drains 80 mm			
		.1.	Strengen met lengte tot 200 m: 18 st			
		.1.	Betreft enkelvoudige drainage			
		.2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m			
		.1	Plaats doorspuitvoorziening: opsporen volgens bestekpostnr. 121010			
15			KUNSTGRAS VOETBALVELD			
155			Hoofdstuk komt te vervallen. Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende hoofdstuk in het bestek te vervallen.			

RAW0684-158912

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
1550			<u>Paragraaf komt te vervallen.</u>			
			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			paragraaf in het bestek te vervallen.			
						
155010			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155020			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155030			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
1551			<u>Paragraaf komt te vervallen.</u>			
			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			paragraaf in het bestek te vervallen.			
						
155110			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155120			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155130			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155140			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155160			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155170			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155180			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
155190			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende			
			bestekpost in het bestek te vervallen.			
						
17			GROENVOORZIENING			
						
171040			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende			
			bestekpost gewijzigd.			
						

RAW0684-158912

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
171040	515599		Verwijderen wortels bestaande bomen Situering: bomen gelegen nabij kleedlokaal (3 stuks). Betreft: Het lokaliseren, plaatselijk vrijmaken en doorzagen van individuele boomwortels en verwijderen, die hinder veroorzaken bij opening deuren kleedlokaal. Uitvoering vindt plaats met behoud van de vitaliteit van de boom. Te rekenen met 5 wortels per boom met een lengte van 1,0 m Eisen en Uitvoering: - Lokaliseren van de betreffende wortels binnen het werkvak. - Handmatig vrijgraven van elke wortel zodat deze spanningsvrij kan worden doorgezaagd. - Wortels schoon, recht en rafelloos doorzagen met geschikt gereedschap (bijv. handzaag of reciprozaag). - Maximale worteldiameter: tot ø6 cm per wortel. - Doorzagen uitsluitend na akkoord van de directie/toezichthouder. - Beschadiging aan overige wortels en bovengrondse boomonderdelen moet worden voorkomen.	EUR		N
18			SPORTVELDINRICHTING			
181			INRICHTINGSELEMENTEN			
181020			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost gewijzigd.			
181020	712304		Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. Betreft: Leveren en aanbrengen wedstrijddoelen, P-model Inrichting: zie tekening 1. Inrichtingsmaterialen: wedstrijdgoal - leverancier: Sport en Rekreatie Reuver (RAS) o.g Afmeting en normering - afm. 7,32 x 2,44 x 1,50 m - Model: P-model, vast opgesteld in grondkokers. - Voldoet aan NEN-EN 748 en aan de door KNVB/FIFA gestelde eisen. Constructie: - Uitvoering in ovaal aluminium profiel 120 × 100 mm, dikwandig speciaal geëxtrudeerd profiel - Inwendig versterkte hoeken en extra zwaar uitgevoerde gelaste hoekverbinding. - Wanddikte: minimaal 2,0–2,5 mm (volgens leveranciergegevens P-model). - Doelkader: wit gepoedercoat (RAL 9010). Net- en frameconstructie - Voorzien van systeemrail aan achterzijde voor montage van netplaatjes, P-beugels en schoren. - Netbevestiging via netplaatjes (kunststof). - Inclusief P-beugel, uitgevoerd uit rondprofiel Ø30 × 2 mm, met grote radius. - Inclusief schoorverbinding tussen netbeugel en bovenlat Grondinbouw - Grondkokers (100 cm) met vuilopvang. * - Spieën - Insteeklengte doelpaal in grondpot: ca. 450 mm. Het doel wordt geleverd inclusief: - incl. doelnet, kleur wit (4mm), conform bestaande netten. * - incl. schoren	st	2,00	V
				st		2,00 L

RAW0684-158912

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
181040			- incl bevestigingsmaterialen - incl. spieën - incl. kunststof netpaaltjes - incl. stalen grondpotten met vuilvang voor kunstgras			
			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost gewijzigd.			
181040	712399		Voetbaldoel Transport trolley *	st	10,00	V
			Betreft: Het leveren en gebruiksklaar monteren van een aluminium transportkar voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van diverse modellen aluminium voetbaldoelen.			
			Transport trolley (2 stuks / set):	st		10,00 L
			- Leverancier RAS Sport equipment o.g.			
			- Vervaardigd uit aluminium.			
			- Uitgevoerd met een V-vormige opname voorzien van rubberen binnenbekleding ter voorkoming van beschadigingen aan de voetbaldoelen.			
			- Geschikt voor alle gangbare modellen aluminium voetbaldoelen.			
			- Voorzien van vier grote, sterke zwenkwielen voor hoge manoeuvreerbaarheid.			
			- Onderzijde voorzien van verankeringspunten voor tijdelijke fixatie van het doel (bijv. met snelbinder).			
			- Leverbaar in variant met polyurethaan wielen.			
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
910060			Naar aanleiding van deze nota wordt onderstaande bestekpost aan het bestek toegevoegd.			
910060	101299		Afsluiten CAR-verzekering *	EUR		N

3. Bepalingen

RAW0684-158912

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 10 RISICOREGELING PROJECT (Nvl lid 04 gewijzigd) *

- 01 Dit artikel vervangt artikel 01 04 "Betalingsregelingen: risicoregeling" van de Standaard 2025.
- 02 Voor dit project wordt een risicoregeling toegepast op basis van de indexcijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek: <https://www.cbs.nl/nl-nl>
- 03 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inputprijsindex voor de Grond-, weg- en waterbouw, <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED> deelgebied: 42/43 Grond, weg- en waterbouw
- 04 Basis voor de berekening van het bedrag van de indexering is de periode (januari/april/juli/oktober) direct vooraf het moment van aanbesteden, zijnde in dit geval: Januari 2026
- 05 Het bedrag van de indexering wordt door de directie UAV per kwartaal berekend na het verschijnen van het inputprijsindex van de perioden: januari, april, juli en oktober. Deze cijfers worden normaliter pas 2 à 3 maanden na het verstrijken van deze periode door het CBS bekend gemaakt.
- 06 Indexering vindt slechts plaats indien het saldo van de te verrekenen kosten, gerekend over de hele uitvoeringsduur van het werk, gelijk aan of groter dan een bedrag van € 1.000,- is.
- 07 Het te verrekenen bedrag van de indexering wordt in de termijn(staat) opgevoerd als extra declaratie.

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 2 Kunstgrasvelden

71 22 Eisen en uitvoering

71 22 06 Normen / Eisen (Nvl lid 04 gewijzigd) *

- 02 Het kunstgrasveld inclusief onderlagen moet opgeleverd worden en voldoen aan de norm NOC*NSF-KNVB2-15. Tevens dient de inrichting inclusief materialen, afmetingen en belijningen goedgekeurd te worden voor voetbaltrainingen, vriendschappelijke wedstrijden, toernooien e.d., competitiewedstrijden en bekerwedstrijden voor de amateur sectie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. De goedkeuringen van alle onderdelen dienen schriftelijk overhandigd te worden aan de directie. Kosten voor begeleiding en keuringen dienen door de aannemer te worden voldaan (conform bestekspost).
- 04 In aanvulling op de in lid 02 gestelde kwaliteitsnorm dient bij aanleg de kunstgrasmat ten behoeve van voetbal minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
Kunstgrasmat incl. onderbouw:
 - Een goedgekeurde kunstgrasmat met kurk/olijfpitten infill volgens de sportproductenlijst van NOC*NSF (onder 'status') inzake voetbal outdoor, conform de normen van NOCNSF-KNVB2-15.

Eisen kunstgrasmat:

- Het kunstgras type dient te bestaan uit 100 % combi vezels
- De vezellengte boven backing dient minimaal 48 mm te zijn;
- e hoogte van de (vrije) vezel welke boven de infill uitsteekt, dient direct na eindkeuring minimaal 15 mm te bedragen;
- De vezel moet uit Copolymeer- of PE-garen zijn vervaardigd;
- Kleur vezels: twee kleuren groen;
- Dtex gefibrilleerde vezel is minimaal 5.000.
- Totaal vezelgewicht dient minimaal 1.600 gr/m2 te zijn bij een vezellengte van 48 mm.
- Totaal gewicht grasmat minimaal 2600 gr/m2
- Dikte monofilament vezel minimaal 360 micron.
- Aantal filamenten minimaal 100.000/m2;
- Dikte monofilament vezel minimaal 360 micron.
- De aan te brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde te zijn als waarmee is ingeschreven;

Eisen belijning:

- Toepassen belijning; kleur wit.
- De achter-, zij- en middenlijnen moeten fabrieksmatig mee ingetuft worden.
- Geen stroken kunstgras toepassen met een breedte kleiner dan 1,40 meter.

Eisen infill:

- De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met gecertificeerd kurk/olijfpitten-mengsel.
- Samenstelling kurk/olijfpitten infill
 - * Status: De mix kurk/olijfpitten infill dient op de dag van oplevering erkend en

RAW0684-158912

HFD PAR ART LID

- gecertificeerd te zijn. (middels lab-rapport)
- * Gewichtspercentage kurk: 25 - 35 %
- * Gewichtspercentage olijf: 65 - 75 %
- Specificaties kurk deel:
 - * Volumegewicht droog en los gestort 130 kg/m³, afwijking maximaal +/- 10%, incl. 10 tot 14% vocht;
 - * Slijtvastheid > 70 %
 - * Korrelgrootte 1-2,5 mm
 - * Geen kurkhout en geen kurkstof (kurkstof = van 0 tot 0,5 mm)
- Hergebruik van schoongemaakt zand infillmateriaal uit eerder opgebroken sportvelden is toegestaan.

Eisen shockpad:

- Garantie 10 jaar op sport technische eigenschappen, hergebruik na 10 jaar mogelijk. Recyclebaar na einde levensduur.
- Shockpad: thermisch verbonden, gesloten cellig, polyethyleen foam.

Eisen sporttechnische laag:

- De sporttechnische laag dient te bestaan uit lava.
- Laagdikte 100 mm.

- 05 De aannemer dient vóór het aanbrengen van de kunstgrasconstructie alle leverantiebonnen van alle toe te passen materialen, inclusief infill, te overleggen aan de directie. Als de directie deze niet tijdig in haar bezit heeft, kan de directie het werk stil leggen. De opleverdatum zal overeind blijven en eventuele (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de aannemer.