
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : 25-087-BST-002 d.d. 21 april 2026

Opdrachtgever : Gemeente Beek

Project : Renovatie 3 sportvelden binnen de gemeente Beek

Onderdeel : GSV '28 te Genhout

Herten, 18 mei 2026

2.2 Nadere beschrijving

RAW0684-158913

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			GSV '28, GENHOUT			
21			OPRUMINGSWERKZAAMHEDEN			
211			TERREININRICHTING			
211060			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost gewijzigd.			
211060	712399		Renovatie bestaande dug-outs *	st	4,00	V
			Betreft: Het leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren van nieuwe stoelen en nieuwe plexiglazen panelen voor beide dug-outs aan het hoofdveld.			
			Werkzaamheden bestaande uit:			
			- Vervangen van kuipstoelen	st		20,00 I
			* demonteren van bestaande stoelen			
			* Leveren van nieuwe kunststof kuipstoelen, UV-bestendig en weersbestendig.			
			Verdelen in kleuren:			
			* rood	st		10,00 L
			* wit	st		10,00 L
			* Montage op bestaande of vernieuwde draagconstructie van de dug-outs.			
			* Inclusief bevestigingsmateriaal (bout-moerverbindingen, rvs schroeven of railsysteem).			
			* Afvoeren van bestaande stoelen naar een inrichting.			
			- Vervangen plexiglas panelen	st		4,00 I
			* Demonteren bestaande panelen			
			* Leveren en monteren van nieuw helder slagvast plexiglas (polycarbonaat) voor zij- en achterpanelen dugouts compleet in het werk.	st		4,00 L
			* Minimale dikte: = 5 mm (gebruikelijk voor dug-outs).			
			* Op maat zagen en passend monteren in bestaande aluminium of stalen profielen.			
			* Vervangen van alle rubbers, afdichtingsstrips en klemprofielen waar nodig.			
			* Afvoeren vrijgekomen materiaal naar een inrichting.			
			Constructieve controle			
			- Controle van frame en bevestigingspunten van dug-out.			
			- Kleine reparaties aan bestaande profielen en bevestigingsmiddelen (voor zover gebruikelijk).			
			- Eindcontrole op stabiliteit en veiligheid.			
			Werkzaamheden uitvoeren Inclusief:			
			- Alle benodigde bevestigingsmaterialen			
			- Klein materiaal zoals RVS schroeven, rubbers, strips			
			- Afvoer van oude stoelen en plexiglas			
			- Opschonen werkterrein			
22			REINIGEN BESTAANDE DRAINAGE			
221020			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost in het bestek vervangen door onderstaande bestekpost.			

RAW0684-158913

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
221020	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft reinigen te handhaven kunststof drainagebuizen. Water: via aanwezige tappunten op het sportcomplex. Opdrachtnemer zorgt voor voldoende capaciteit en is verantwoordelijk voor het waterverbruik en de bijbehorende kosten. 2. Met pompdruk van 15 tot 30 bar 4. Uitwendige diameter drains 80 mm 1. Strengen met lengte tot 200 m: 18 st 1. Betreft enkelvoudige drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m 1 Plaats doorspuitvoorziening: opsporen volgens bestekpostnr. 221010	m	2.025,00	V
25			KUNSTGRAS VOETBALVELD			
255			Hoofdstuk komt te vervallen. Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende hoofdstuk in het bestek te vervallen.			
2550			<u>Paragraaf komt te vervallen.</u> Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende paragraaf in het bestek te vervallen.			
255010			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255020			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255030			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
2551			<u>Paragraaf komt te vervallen.</u> Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende paragraaf in het bestek te vervallen.			
255110			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255120			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255130			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255140			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255160			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255170			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255180			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
255190			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
28			SPORTVELDINRICHTING			
281			INRICHTINGSELEMENTEN			

RAW0684-158913

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
281020			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost gewijzigd.			
281020	712304		Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. Betreft: Leveren en aanbrengen wedstrijddoelen, P-model Inrichting: zie tekening 1. Inrichtingsmaterialen: wedstrijdgoal - leverancier: Sport en Rekreatie Reuver (RAS) o.g - Afmeting en normering - afm. 7,32 x 2,44 x 1,50 m - Model: P-model, vast opgesteld in grondkokers. - Voldoet aan NEN-EN 748 en aan de door KNVB/FIFA gestelde eisen. Constructie: - Uitvoering in ovaal aluminium profiel 120 x 100 mm, dikwandig speciaal geëxtrudeerd profiel - Inwendig versterkte hoeken en extra zwaar uitgevoerde gelaste hoekverbinding. - Wanddikte: minimaal 2,0–2,5 mm (volgens leveranciergegevens P-model). - Doelkader: wit gepoedercoat (RAL 9010). Net- en frameconstructie - Voorzien van systeemrail aan achterzijde voor montage van netplaatjes, P-beugels en schoren. - Netbevestiging via netplaatjes (kunststof). - Inclusief P-beugel, uitgevoerd uit rondprofiel Ø30 x 2 mm, met grote radius. - Inclusief schoorverbinding tussen netbeugel en bovenlat Grondinbouw - Grondkokers (100 cm) met vuilopvang. * - Spieën - Insteeklengte doelpaal in grondpot: ca. 450 mm. Het doel wordt geleverd inclusief: - incl. doelnet, kleur wit (4mm), conform bestaande netten. * - incl. schoren - incl. bevestigingsmaterialen - incl. spieën - incl. kunststof netpaaltjes - incl. stalen grondpotten met vuilvang voor kunstgras	st	2,00	V
281030			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost gewijzigd.			
281030	712304		Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. Betreft het leveren en aanbrengen pupillen-doel Inrichting: 1. Inrichtingsmaterialen: Voetbaldoel - leverancier: Sport en Rekreatie Reuver (RAS) o.g - afm. 3,00 x 1,00 m - Volledig gelast - 80x90 ovaal profiel, wanddikte 2mm, voorzien van verstevigingsribben, Aluminium - Netbeugel gemaakt uit buis 40x2,5mm - Bruut aluminium (onbewerkt) - Kunststof netstrip - Volledig geïntegreerd in voetbaldoel profiel - incl. doelnet	st	2,00	V
9			Staatposten			
91			Eenmalige kosten			
				st		2,00 L
						2,00 L

RAW0684-158913

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
910060			Naar aanleiding van deze nota wordt onderstaande bestekpost aan het bestek toegevoegd.				
910060	101299		Afsluiten CAR-verzekering *	EUR		N	
							
							