

Behoort bij: 25-087-BST-003 - VV Spaubeek

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

RAW0684-158914

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	VV SPAUBEK				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
301	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
3010	<u>Werkplannen</u>				
301010	Opstellen van een Kwaliteitsplan.	EUR		N	
301020	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N	
301040	Opstellen plan "Vrijgekomen materialen"	EUR		N	
3011	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
301110	Toepassen rijplatenbaan; werkingang	m		20,00V	
301120	Toep. tijdelijk bord met tekst "in-/uitrit bouwverkeer "	st		2,00V	
3012	<u>Depot (materialen)</u>				
301210	Aanbr., instandh. en verw. depot.	EUR		N	
301220	Toepassen tijdelijke terreinafscheiding, depot.	EUR		N	
3013	<u>Proefsleuven</u>				
301310	Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven	keer		10,00V	
301320	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
31	OPRUMINGSWERKZAAMHEDEN				
311	TERREININRICHTING				
311010	Verwijderen en afvoeren grondpotten hoekvlagstok	st		4,00V	
311020	Verwijderen en afvoeren wedstrijddoelen (P-model)	st		2,00V	
311030	Verwijderen en afvoeren netten van ballenvanger.	st		2,00V	
311040	Verwijderen en afvoeren netten van klapdoelen.	st		4,00V	
311050	Demonderen kantplank (hergebruik)	m		45,00V	
311060	Verwijderen en afvoeren gaashekwerk.	m		45,00V	
311070	Verwijderen afrastering - leunhek.	m		3,50V	
311080	Opnemen toegangspoort, dubbele klappoort.	st		1,00V	
314	VERWIJDEREN KUNSTGRASVELD				
314010	Verwijderen rubber ingestrooide kunstgrasmat	m2		7.600,00V	
314020	Verwijderen en afvoeren geovlies	m2		7.600,00V	
32	REINIGEN BESTAANDE DRAINAGE				
321010	Opsporen doorspuitputten drainagesysteem.	st		18,00V	
321020	Doorspuiten drains ø80 mm *	m		2.025,00V	
321030	Rioolput reinigen	st		18,00V	
33	GRONDWERK				
331	GRONDWERK VERHARDING				
3311	<u>Ontgraven</u>				
331110	Gr. ontgr. cunet klemprofiel., dikte 100 mm.	m3		20,00V	
3312	<u>Aanvullen</u>				
331210	Grond verwerken in cunet klemprofiel, dikte 100 mm	m3		20,00V	
34	RIOLERING				
341	REVISIE RIOLERING				

RAW0684-158914

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341010	Inmeten en verwerken revisiegegevens drainage.	EUR		N	
35	KUNSTGRAS VOETBALVELD				
351	Vorbereidende werkzaamheden				
351010	Losmaken sporttechnische laag	m2	7.600,00V		
351020	Uitvullen sporttechnische laag	ton	25,00V		
351030	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	7.600,00V		
351040	Profileren van oppervlakken.	m2	7.600,00V		
352	Toplaag				
352010	Leveren en aanbrengen Shockpad.	m2	7.600,00V		
352020	Aanbrengen kunstgrasmat met kurk/olijfpit infill	m2	7.600,00V		
352040	Opspannen en vastklemmen kunstgras	EUR		N	
353	Coördinatie keuringen kunstgras voetbalveld.				
353010	Coördinatie Keuringen **	EUR		N	
36	VERHARDINGEN				
361	STRAATWERK				
3614	<u>Aluminium klemprofiel</u>				
361410	Aluminium klemprofiel incl. rubberen pees - recht	m	325,00V		
361420	Aluminium klemprofiel incl. rubberen pees - bocht	m	26,00V		
361430	Pasmaken aluminium klemprofiel	st	10,00V		
38	SPORTVELDINRICHTING				
381	INRICHTINGSELEMENTEN				
381010	Leveren en aanbrengen hoekvlaggen.	st	4,00V		
381020	Leveren en aanbrengen wedstrijddoelen, P-model *	st	2,00V		
381030	Aanbr netten tbv ballenvanger 3,5 m, L=40m	st	2,00V		
381050	Aanbrengen inrichting Schoonloopmat	st	5,00V		
382	AFRATERING / KANTPLANK				
382110	Aanbrengen ballenvanger sportveld	m	45,00V		
382120	Aanbrengen vrijgekomen kantplank.	m	45,00V		
382130	Lev.+aanbr. onderhoudspoort	st	1,00V		
39	DIVERSE				
3921	<u>REVISIE</u>				
392110	Revisie nieuwe situatie	EUR		N	
3922	<u>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</u>				
392210	In kennis stellen aanwonenden.	EUR		N	
392220	Schoonhouden van openbare wegen	EUR		N	
392230	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering	EUR		N	
392250	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten	EUR		N	
392260	Op hoogte brengen opbouwgarneer.	st	18,00V		
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
810	T.B.S WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	4,00V		
810020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker l.	uur	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811	T.B.S MATERIEEL				
811010	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3	uur	4,00V		
811020	Inzetten minigraver	uur	4,00V		
811030	Inzetten vrachtauto 8 x 8.	uur	4,00V		
811050	Inzetten wiellader, 1,0 m3	uur	4,00V		
811060	Inzetten knijper vrachtauto 8 x 8.	uur	4,00V		
	SUBTOTAAL				

RAW0684-158914

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkerrein.	EUR		N	
910030	Uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
910040	Aan- en afvoer.	EUR		N	
910050	Faseringskosten.	EUR		N	
910060	Afsluiten CAR-verzekering *	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951110	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				