

Behoort bij: 25-087-BST-002 - GSV'28

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	GSV '28, GENHOUT				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
201	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
2010	<u>Werkplannen</u>				
201010	Opstellen van een Kwaliteitsplan.	EUR		N	
201020	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N	
201040	Opstellen plan "Vrijgekomen materialen"	EUR		N	
2011	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
201110	Toepassen rijplatenbaan; werkingang	m	20,00V		
201120	Toep. tijdelijk bord met tekst "in-/uitrit bouwverkeer "	st	2,00V		
2012	<u>Depot (materialen)</u>				
201210	Aanbr., instandh. en verw. depot.	EUR		N	
201220	Toepassen tijdelijke terreinafscheiding, depot.	EUR		N	
2013	<u>Proefsleuven</u>				
201310	Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven	keer	10,00V		
201320	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
21	OPRUMINGSWERKZAAMHEDEN				
211	TERREININRICHTING				
211010	Verwijderen en afvoeren grondpotten hoekvlagstok	st	4,00V		
211020	Verwijderen en afvoeren wedstrijddoelen (P-model)	st	2,00V		
211030	Verwijderen en afvoeren netten van ballenvanger.	st	2,00V		
211040	Verwijderen en afvoeren netten van klapdoelen.	st	4,00V		
211050	Verwijderen en afvoeren ballenvanger, 4,0 m	m	15,00V		
211060	Renovatie bestaande dug-outs *	st	4,00V		
214	VERWIJDEREN KUNSTGRASVELD				
214010	Verwijderen rubber ingestrooide kunstgrasmat	m2	7.600,00V		
214020	Verwijderen en afvoeren geovlies	m2	7.600,00V		
22	REINIGEN BESTAANDE DRAINAGE				
221010	Opsporen doorspuitputten drainagesysteem.	st	18,00V		
221020	Doorspuiten drains ø80 mm *	m	2.025,00V		
221030	Rioolput reinigen	st	18,00V		
23	GRONDWERK				
231	GRONDWERK VERHARDING				
2311	<u>Ontgraven</u>				
231110	Gr. ontgr. cunet klemprofiel., dikte 100 mm.	m3	20,00V		
231120	Gr. ontgr. cunet opslaglocatie., dikte 210 mm	m3	5,00V		
2312	<u>Aanvullen</u>				
231210	Grond verwerken in cunet klemprofiel, dikte 100 mm	m3	20,00V		
231220	Zand verwerken in cunet opslaglocatie, dikte 100 mm	m3	2,00V		
236	VERVOEREN				
236010	Grond kl. industrie afvoeren	m3	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	RIOLERING				
240	REINIGING KOLKEN				
240010	Reinigen kolken	st	6,00V		
241	REVISIE RIOLERING				
241010	Inmeten en verwerken revisiegegevens drainage.	EUR	N		
25	KUNSTGRAS VOETBALVELD				
251	Voorbereidende werkzaamheden				
251010	Losmaken sporttechnische laag	m2	7.600,00V		
251020	Uitvullen sporttechnische laag	ton	25,00V		
251030	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	7.600,00V		
251040	Profileren van oppervlakken.	m2	7.600,00V		
252	Toplaag				
252010	Leveren en aanbrengen Shockpad.	m2	7.600,00V		
252020	Aanbrengen kunstgrasmat met kurk/olijfpit infill	m2	7.600,00V		
252040	Opspannen en vastklemmen kunstgras	EUR	N		
253	Coördinatie keuringen kunstgras voetbalveld.				
253010	Coördinatie Keuringen **	EUR	N		
26	VERHARDINGEN				
261	STRAATWERK				
2610	<u>Straatlaag</u>				
261010	Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm.	m2	20,00V		
2611	<u>Betontegels</u>				
261110	Aanb. betontegels 300x300x60 mm	m2	20,00V		
2613	<u>Opsluitband</u>				
261310	Opsluitbanden 100x200 mm (recht) in betonspecie	m	13,00V		
261320	Opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk.	m	2,00V		
261340	Pasmaken opsluitband 100x200 mm.	st	2,00V		
2614	<u>Aluminium klemprofiel</u>				
261410	Aluminium klemprofiel incl. rubberen pees - recht	m	360,00V		
261420	Aluminium klemprofiel incl. rubberen pees - bocht	m	26,00V		
261430	Pasmaken aluminium klemprofiel	st	10,00V		
27	GROENVOORZIENING				
271020	Profileren van oppervlakken.	m2	2,00V		
271030	Zaaien gazon.	m2	2,00V		
28	SPORTVELDINRICHTING				
281	INRICHTINGSELEMENTEN				
281010	Leveren en aanbrengen hoekvlaggen.	st	4,00V		
281020	Leveren en aanbrengen wedstrijddoelen, P-model *	st	2,00V		
281030	Aanbr. inrichting kunstgrassportveld, pupillen-doel.*	st	2,00V		
281040	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld, training-doel.	st	2,00V		
281050	Aanbr netten tbv ballenvanger 3,5 m, L=40m	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281060	Aanbrengen inrichting Schoonloopmat	st	5,00V		
282	AFRATERING				
282110	Aanbrengen ballenvanger sportveld	m	15,00V		
29	DIVERSE				
2921	<u>REVISIE</u>				
292110	Revisie nieuwe situatie	EUR		N	
2922	<u>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</u>				
292210	In kennis stellen aanwonenden.	EUR		N	
292220	Schoonhouden van openbare wegen	EUR		N	
292230	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering	EUR		N	
292250	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten	EUR		N	
292260	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	18,00V		
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
810	T.B.S WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	4,00V		
810020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker l.	uur	4,00V		
811	T.B.S MATERIEEL				
811010	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3	uur	4,00V		
811020	Inzetten minigraver	uur	4,00V		
811030	Inzetten vrachtauto 8 x 8.	uur	4,00V		
811050	Inzetten wiellader, 1,0 m3	uur	4,00V		
811060	Inzetten knijper vrachtauto 8 x 8.	uur	4,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
910040	Aan- en afvoer.	EUR		N	
910050	Faseringskosten.	EUR		N	
910060	Afsluiten CAR-verzekering *	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951110	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				