Project	Renovatie 3 sportvelden binnen de gemeente Beek
Opdrachtgever	Gemeente Beek
Projectnummer	25-087
Documentnummer	25-087-V&A-003 dd 1 juni 2026

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
29	bestek 25-087-BST-004, bpnrs. 155170, 255170 en 355170	U geeft aan dat wij moeten tellen met aanvullen met ca 2,5 kg per m2, dit komt neer op ca 19 per veld, klopt dit?	Nee. Uitgangspunt dient te zijn een gemiddelde jaarlijkse aanvulling van circa 7 m³ infill per veld. Bij een soortelijk gewicht van 150 kg/m³ komt dit neer op circa 1.000 kg per jaar. Bestekpost wordt naar aanleiding hiervan aangepast.
30	bestek 25-087-BST-004, bpnrs. 155170, 255170 en 355171	Gerekend is met 52 onderhoudsbeurten per jaar, dit lijkt met niet te kloppen.	Dit betreft het reguliere onderhoud (borstelen/slepen). Daarnaast geldt dat het groot onderhoud eenmaal per jaar wordt uitgevoerd.
31	bestek 25-087-BST-004, bpnrs. 155170, 255170 en 355172	Hoe vaak dient er te worden bijgevuld?	Het bijvullen vindt plaats 12 keer per jaar, gelijktijdig met het reguliere onderhoud (maandelijks).
32	bestek 25-087-BST-004, bpnrs. 155170, 255170 en 355173	Zou u voor de leverantie een aparte bestekpost willen opnemen zodat het voor iedereen duidelijk is hoeveel er bijgevuld dient te worden?	Akkoord. Leverantie van infill wordt opgenomen als separate bestekpost.
34	bestek 25-087-BST-001, artikel 01 04 10	U geeft aan dat er geïndexeerd mag worden van januari 2026, bent u zich bewust van de risico op prijsverhogen die dit met zich meegaat brengen? kunt u bevestigen dat er moet worden ingeschreven met huidig prijspeil en dat de velden doe volgend jaar worden aangelegd mogen worden geïndexeerd volgens het CBS index januari 2027?	Ja, dit bevestigen wij. Het desbetreffende artikel in het bestek wordt hierop aangepast.