



VERWARMINGSLEIDINGEN GEÏSOLEERD MET:
- PIR-SCHALEN 20 mm AFGEWERKT MET ISOGEPAK (ZICHTLEIDINGEN)

GEKOELEWATERLEIDINGEN GEÏSOLEERD MET:
- ARMAFLEX SH 13 MM

DEFINITIEF

12	-	INREGELAFSLUITER	TA	STAD	1 1/2"
16	-	INREGELAFSLUITER	TA	STAD	2"
15	-	KOGELAFSLUITER			2"
14	-	GROEPSPPOMP	WIL0	Tap-E	1 1/2"
13	-	TWEEWEGAFSLUITER	BELIM0	R250	2"
12	-	INREGELAFSLUITER	TA	STAD	1 1/2"
11	-	INREGELAFSLUITER	TA	STAD	1"
10	-	KOGELAFSLUITER			1 1/2"
9	-	KOGELAFSLUITER			1"
8	-	GROEPSPPOMP	WIL0	Tap-E	1 1/2"
7	-	TWEEWEGAFSLUITER	BELIM0	R240	1 1/2"
6	-	TWEEWEGAFSLUITER	BELIM0	R225	1"
5	-	AFTAPPER / ONTLUCHTER			3/8"
4	-	THERMOMETER			Ø63
3	-	VUL-EN AFTAPKRAAN			1/2"
2	-	INREGELAFSLUITER	TA	STAD	3/8"
POS	AANT	BENAMING	FABRIKAAT / LEV.	TYPE / FIG.	DOORL / AFM

Wijz	Datum	Omschrijving wijziging(en)	Getekend	Gecontroleerd	Goedgekeurd
F					
E					
D					
C					
B					
A					

Getk. DS 05-01-04 Opdrachtgever Gemeente Renkum **05 FEB, 2004**
Gecontr: ET Architect

Project GEMEENTEHUIS te OOSTERBEEK

Verdelers Kelder
Oost- en Hoofdvlugel

Schaal 1:20
Projectnummer 1176DV
Tekeningnummer M&H1890-W12