

Stikstof

Het gemeentehuis ligt op 575 meter afstand van overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Veluwe. Het "strokenbeleid" van de provincie Gelderland¹ is daarmee op deze locatie niet van toepassing; deze regels gelden binnen 500 meter van Natura 2000-gebied Veluwe en enkele andere Gelderse Natura 2000-gebieden. De algemene stikstofregels gelden uiteraard wel voor deze locatie. Dat betekent dat er eventueel een natuurvergunning aangevraagd moet worden als de bestemming wijzigt. In hoeverre er intern gesaldeerd kan worden moet in een later stadium blijken. Er is een besluit genomen om het gemeentehuis te gaan herontwikkelen voordat de gemeente er als organisatie uit is. Daarmee kan er mogelijk gebruik gemaakt worden van emissiewaarden zoals die gelden bij het gebruik als gemeentehuis.

Het strokenbeleid van de provincie Gelderland richt zich op het sterk verminderen van stikstofuitstoot in zones van maximaal 500 meter rond kwetsbare natuur, vooral de Veluwe. In deze stroken gelden strengere regels voor landbouw, industrie, mobiliteit en bouw om natuurherstel te versnellen en vergunningverlening weer mogelijk te maken. Nieuwe veehouderijen en stookinstallaties worden verboden, gemeenten moeten overstappen op emissievrij materieel, en bedrijven volgen uiterlijk in 2035. In het kaartje hieronder is het strokenbeleid weergegeven voor deze locatie. Voor gebieden, waaronder deze, die buiten de 500 meter liggen gelden wel de algemene stikstofregels en jurisprudentie en de 'Beleidsregels salderen Gelderland 2026' van 10 februari 2026 van de provincie Gelderland. Ook heeft in maart 2026 een nieuwe ontwerp-omgevingsverordening van de provincie Gelderland ter inzage gelegen met daarin nieuwe regels over stikstof. Deze omgevingsverordening zal medio oktober 2026 vastgesteld worden.

