Beschrijving	Kabel-nummer	Kabel-lengte	Van	Naar	YMvKas 2x2.5	YMvKas 4x2.5	YMvKas 5x2.5	YMvKas 4x25	YMvKas 4x35	GPEW groen	coax groen
					a	b	c	d	e	f	g
Voedingskabel PK01/PK02	V01	....m	V01	PK01/PK02				X			
Voedingskabel PK02/PK03	V02	....m	V02	PK03/PK04					X		
Voedingskabel PK01A 2x Wcd 16A	PK01A.1	....m	PK01	PK01A	X						
Voedingskabel PK01A 2x Wcd 16A	PK01A.2	....m	PK01	PK01A	X						
Voedingskabel PK01B 2x Wcd 16A	PK01B.1	....m	PK01	PK01B	X						
Voedingskabel PK01B 1x Wcd 32A	PK01B.2	....m	PK01	PK01B		X					
Voedingskabel PK02A 2x Wcd 16A	PK02A.1	....m	PK02	PK02A	X						
Voedingskabel PK02A 2x Wcd 16A	PK02A.2	....m	PK02	PK02A	X						
Voedingskabel PK02B 2x Wcd 16A	PK02B.1	....m	PK02	PK02B	X						
Voedingskabel PK02B 2x Wcd 16A	PK02B.2	....m	PK02	PK02B	X						
Voedingskabel PK02C 2x Wcd 16A	PK02C.1	....m	PK02	PK02C	X						
Voedingskabel PK02C 1x Wcd 32A	PK02C.2	....m	PK02	PK02C		X					
Voedingskabel PK03A 2x Wcd 16A	PK03A.1	....m	PK03	PK03A	X						
Voedingskabel PK03A 2x Wcd 16A	PK03A.2	....m	PK03	PK03A	X						
Voedingskabel PK03B 2x Wcd 16A	PK03B.1	....m	PK03	PK03B	X						
Voedingskabel PK03B 2x Wcd 16A	PK03B.2	....m	PK03	PK03B	X						
Voedingskabel PK03C 2x Wcd 16A	PK03C.1	....m	PK03	PK03C	X						
Voedingskabel PK03C 2x Wcd 16A	PK03C.2	....m	PK03	PK03C	X						
Voedingskabel PK04A 2x Wcd 16A	PK04A.1	....m	PK04	PK04A	X						
Voedingskabel PK04A 2x Wcd 16A	PK04A.2	....m	PK04	PK04A	X						
Voedingskabel PK04B 2x Wcd 16A	PK04B.1	....m	PK04	PK04B	X						
Voedingskabel PK04B 1x Wcd 32A	PK04B.2	....m	PK04	PK04B		X					
Voedingskabel PK04C 2x Wcd 16A	PK04C.1	....m	PK04	PK04C	X						
Voedingskabel PK04C 2x Wcd 16A	PK04C.2	....m	PK04	PK04C	X						
Verlichting 2x RGB Ledtegels 300x300	L1	....m	LK1	L1			X				
Verlichting 3x RGB Ledtegels 300x300	L2	....m	LK1	L2			X				
Verlichting 2x RGB Ledtegels 300x300	L3	....m	LK1	L3			X				
Verlichting 3x RGB Ledtegels 300x300	L4	....m	LK1	L4			X				
Verlichting 3x RGB Ledtegels 300x300	L5	....m	LK1	L5			X				
Verlichting 2x RGB Ledtegels 300x300	L6	....m	LK1	L6			X				
Verlichting 2x RGB Ledtegels 300x300	L7	....m	LK1	L7			X				
Verlichting 3x RGB Ledtegels 300x300	L8	....m	LK1	L8			X				
Verlichting 2x RGB Ledtegels 300x300	L9	....m	LK1	L9			X				
Verlichting 3x RGB Ledtegels 300x300	L10	....m	LK1	L10			X				
Verlichting 2x RGB Ledtegels 300x300	L11	....m	LK1	L11			X				
Verlichting 3x RGB Ledtegels 300x300	L12	....m	LK1	L12			X				

Revisie

OPDRACHTGEVER: Roelofs Advies en Ontwerp B.V.	GETEKEND	DATUM	Paraaf:
	GET.: MWE	07-12-2007	
ONDERDEEL: E Installatie	GKC:		
Markt Hardenberg	GKC: COM	07-12-2007	
	Revisie: B GKT: SKP	10-02-2009	
abbink GROEP — Installatietechniek, Verlichting, Verkeersvoorzieningen, Beveiligingstechniek, Displaytechniek	SCHAAL: 1:200		
	PROJECT NR.: 07-121041		FORMAAT: A1
	TEK NR.: 07-121041 PV000		BLAD NR.:

POSTBUS 76 - 7670 AB VRIEZENVEEN
TEL 0546-575757 FAX 0546-575803
EMAIL info@abbinkgroep.nl

J:\CAD\Projecten\07-121354\dwg\07-121354 E001

gekekend met StabiCAD ®