

## BIJLAGE 5a Uitgangspunten Keuken

versie januari 2026



**ROCHDALE**  
woningstichting

### Keuken

| Doelgroep     | Jongerenwoning               | Regulier klein          |    | Regulier middel         |    | Regulier groot          |     | Gezinswoning                      |
|---------------|------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|-----------------------------------|
|               | 1-persoons huishouden t/m 22 | 1-2 persoons huishouden |    | 1-2 persoons huishouden |    | 1-2 persoons huishouden |     | huishouden met 1 of meer kinderen |
| GO (range) m2 | < 25                         | 25                      | 40 | 40                      | 55 | 55                      | 75  | > 75                              |
| Aantal kamers | 1                            | 1                       | 2  | 2                       | 3  | 3                       | ≥ 3 | ≥ 3                               |

### Keuken

|  |          |                 |              |              |              |              |              |              |
|--|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Afmetingen keukenblok (cm)   | ≥ 150x60 | 180x60          | 180x60       | 180x60       | 210x60       | 210x60       | 210x60       | 210x60       |
| Opstelplaats kooktoestel met 30cm vrije ruimte aan zijde wand (cm) | n.v.t.   | (60+30) x 60    | (60+30) x 60 | (60+30) x 60 | (60+30) x 60 | (60+30) x 60 | (60+30) x 60 | (60+30) x 60 |
| Opstelplaats koelkast (min. 180cm hoog)                            | n.v.t.   | onder kookplaat | 60x60        | 60x60        | 60x60        | 60x60        | 60x60        | 60x60        |
| Opstelplaats afvalbak  | n.v.t.   | 40x60           | 40x60        | 40x60        | 40x60        | 40x60        | 40x60        | 40x60        |

### Aanvullende eisen

- Situeer de opstelplaats voor keuken en apparatuur tegen dichte wanden. Houd de opstelplaats voor het kooktoestel 300 mm vrij van de zijwand.
- Gaat het om renovatie? Richt de keuken dan zo in dat alle in de beschikbare ruimte apparatuur geplaatst kan worden, ook als dit ten koste gaat van de aanrecht lengte.
- Scheid keukenblok en keukenapparatuur optisch van de woonkamer, bijvoorbeeld door plaatsing in een nis of achter een wandje.
- Voorzie wanden boven het keukenwerkblad van minimaal 600 mm wandtegels. Zet tegelwerk zijwaarts door achter opstelplaatsen (bij opstelplaatsen tot de vloer tegelen).
- Is er een separate keukenruimte? Dan moet deze (mede)toegankelijk zijn vanuit de verkeersruimte.
- Standaard is keuken opstelling 1 of 2 met 78 cm hoge bovenkasten volgens keuzeformulier Bruynzeel versie augustus 2025
- Plinthoogte is 130mm
- Bij lege woningen of nieuwbouw: Front en romp WI12 - Wit; Greep: DO52 Pieza Beugelgreep rvs-look; Blad: Midnight Dream F 8340 MP