

**Hang-en sluitwerklijst - Basis - Woningstichting Rochdale**

Versie Februari 2023 wijz mrt 2026

<b>Draairaam binnen draaiend</b>			
Aantal	Omschrijving		
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>Fuhr Multifix 300</b> Raambeslag voor Enkele draairamen Compleet met sluitkommen en ingebouwde remschaar	1,00	-
		1,00	-
1 stuks	<b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem	1,00	-
1 stuks	Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn <i>Alternatief</i>	1,00	-
		-	-
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>AXA</b> tele-uitzetter voor naar binnendraaiende ramen 2726-00-49	1,00	-
2 stuks	<b>AXA</b> Veiligheidsraamsluiting 3319 met sluithaak v idem	1,00	-
1 stuks	Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn	1,00	-
		-	-
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Draairaam buiten draaiend</b>			
Aantal	Omschrijving		
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>Fuhr Multifix 300</b> Raambeslag voor Enkele draairamen Compleet met sluitkommen en ingebouwde remschaar	1,00	-
		1,00	-
1 stuks	<b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem	1,00	-
1 stuks	Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn <i>Alternatief</i>	1,00	-
		-	-
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>AXA</b> tele-uitzetter voor naar buitendraaiende ramen of	1,00	-
		1,00	-
1 stuks	<b>AXA</b> Raamuitzetter Habiles 2635-35-81 incl.Pen	1,00	-
2 stuks	<b>AXA</b> Veiligheidsraamsluiting met ventilatienok 3319 incl.kom SKG***®	1,00	-
1 stuks	Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn	1,00	-
		-	-
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Klepraam / Bovenlicht</b>			
Aantal	Omschrijving		
2 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>Fuhr Multifix 303</b> Raambeslag voor uitzetraam Compleet met sluitkommen en ingebouwde remscharen. Minimaale raambreedte 300mm en raamhoogte 536mm	1,00	-
		1,00	-
1 stuks	<b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem <i>Alternatief</i>	1,00	-
		-	-
2 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>AXA</b> roestvrijstalen veiligheidscombi incl. opbouwbeveiliging 2660-20-81 <i>Let op!!</i> Bij bestaande bouw t/m 1000mm 1 stuks > daarboven 2 stuks Bij nieuwbouw t/m 1200mm 1 stuks > daarboven 2 stuks	1,00	-
		-	-
1 stuks	Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn.	1,00	-
		-	-
	<i>Optie voor ouderen</i>	-	-
1 stuks	Bovenlichtopener <b>Hautau</b> type Primat A beveiliging voor ouderen	1,00	-
1 stuks	<b>Secu</b> Rvs Barrierestang 16 mm Voor een maximale inktimaat van 150mm	1,00	-
		-	-
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Valraam</b>			
Aantal	Omschrijving		
2 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>Fuhr Multifix 304</b> Raambeslag voor Valraam Compleet met sluitkommen en ingebouwde remscharen. Minimaale raambreedte 720mm en raamhoogte 335mm	1,00	-
		-	-
1 stuks	<b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem	1,00	-
1 stuks	Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn.	1,00	-
		-	-
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Houten deuren portiek/trappenhuis centrale toegang CQ Galerijen</b>			
<Electrische ontsluiting> Aantal	Omschrijving		
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	-	-
1 stuks	<b>NEMEF</b> insteek centraal deurslot 649/47-kv pc 72 met dagschootblokkering	-	-
1 stuks	Electrische deuropener <b>Trimac</b>	1,00	-
	Speciale uitvoering geschikt voor sloten met dagschootvergrendeling.	1,00	-
1 stuks	<b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG**	1,00	-
1 Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag duwer/kruk 251/50 90-80/332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-
1 stuks	<b>GEZE</b> Opbouweurdranger TS5000 met Glijarm	1,00	-
	<i>Alternatief</i>	-	-
1 stuks	<b>DORMA</b> Deurdranger TS93 met glijarm bij meer dan 90 graden	1,00	-
1 stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-
		-	-
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>

<b>Alternatief 1.</b>			
<b>Houten deuren portiek/trappenhuis centrale toegang CQ Gallerijen</b>			
<b>&lt;Electrische ontsluiting&gt; Aantal Omschrijving</b>			
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	
1	stuks	<b>GU</b> Secury automatic Veiligheidsmeerpuntssluiting met A opener doornm.55mm met vastgezette nachtschoot	1,00 -
1	stuks	<b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1 tbv Hoofdslot	1,00 -
1	stuks	<b>GU</b> D+N Sluitplaat lange lip 9-38461-02-L/R-8	-
2	stuks	<b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29533-00-0-1 tbv bijzetsloten	1,00 -
2	stuks	<b>GU</b> Sluitplaat lange lip 9-38463-02-0-8	1,00 -
1	stuks	<b>GU</b> Deurovergang 8810	1,00 -
1	stuks	<b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG**	1,00 -
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag duwer/kruk 251/50 90-80/332 pc 72 m kerntrek F1 SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>GEZE</b> Opbouwdeurdranger TS5000 met Glijarm	-
<b>Alternatief</b>			
1	stuks	<b>DORMA</b> Deurdranger TS93 met glijarm bij meer dan 90 graden	1,00 -
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	-
			1,00 -
			1,00 -
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Houten toegangsdeuren eengezinswoningen( meerpuntssluiting)</b>			
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>		
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00 -
1	stuks	<b>K.F.V.</b> meerpuntssluiting AS2502 W267 l=2400mm pc 72 verz. voorpl. SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>K.F.V.</b> Hoofdskom nastelbaar type 19-267 SKG**® 3v	1,00 -
2	stuks	<b>K.F.V.</b> Bijzetkommen nastelbaar type 2500 w 267 SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG**® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.	1,00 -
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80/251/50 greep / kruk 332 pc 72m kerntrek F1 SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>AMI</b> Briefplaat Type 400030 volg nen kleur f1	1,00 -
1	stuks	Tochtklep wit met borstel	1,00 -
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00 -
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00 -
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Alternatief 1</b>			
<b>Houten toegangsdeuren eengezinswoningen( meerpuntssluiting)</b>			
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>		
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00 -
1	stuks	<b>FUHR</b> Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>FUHR</b> Hoofdsluitkom + Sluitplaat SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>FUHR</b> Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.	1,00 -
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsbeslag qr/kruk 1900/9006 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00 -
1	stuks	<b>AMI</b> Briefplaat 400030 volgens nen	1,00 -
1	stuks	Tochtklep pvc wit met borstel	1,00 -
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00 -
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00 -
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00 -
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00 -
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Alternatief 2</b>			
<b>Houten deur woningtoegang in eengezinswoning</b>			
<b>(losse sloten) bestaande bouw alleen indien kozijn niet wordt vervangen. Aantal Omschrijving</b>			
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	-
1	stuks	<b>NEMEF</b> insteek veiligheidsinsteekslot 4119/27 SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>NEMEF</b> Sluitplaat P4119/27 of VP4119/27	1,00 -
1	stuks	<b>NEMEF</b> veiligheidsluitkom vs VS4000 SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG**® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.	1,00 -
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72m kerntrek F1 SKG**®	-
1	stuks	<b>AMI</b> Briefplaat Type 400030 volg nen kleur F1	1,00 -
1	stuks	Tochtklep wit met borstel	1,00 -
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00 -
1	stuks	<b>NEMEF</b> insteek veiligheidsbijzetslot 4228/27 SKG**®	1,00 -
2	stuks	<b>NEMEF</b> Sluitplaat P4228/27	1,00 -
2	stuks	<b>NEMEF</b> veiligheidsluitkom vs VS4228 SKG**®	1,00 -
1	Paar	<b>AMI</b> Veiligheidsrozetten rond m kerntrek F1 SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00 -
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00 -
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00 -
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Alternatief 3</b>			
<b>Houten toegangsdeuren eengezinswoningen ( bestaande deur)</b>			
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>		
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00 -
1	stuks	<b>LIPS</b> Oplegslot 1754S SKG**®	1,00 -
1	stuks	<b>LIPS</b> kerntrekrozet tbv oplegslot SKG***®	1,00 -
1	stuks	<b>AMI</b> Voordeurknop F1 160/60	1,00 -
1	stuks	<b>AMI</b> Briefplaat 400030 volgens nen	1,00 -
1	stuks	Tochtklep pvc wit met borstel	1,00 -
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00 -
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00 -
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00 -
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00 -
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>
		<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Houten deur woningtoegang in portiekwoning (meerpuntssluitingen)</b>			
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>		

3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>K.F.V.</b> meerpuntsluiting AS2502 W267 l=2400mm pc 72 verz.voorpl.SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>K.F.V.</b> Hoofdkom nastelbaar type 19-267 SKG***® 3v	1,00	-
2	stuks	<b>K.F.V.</b> Bijzetkommen nastelbaar type 2500 w 267 SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.	1,00	-
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>AMI</b> Briefplaat Type 400030 volg nen kleur f1	1,00	-
1	stuks	Tochtklep wit met borstel	1,00	-
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00	-
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Alternatief 1</b>				
<b>Houten deur woningtoegang in portiekwoning ( meerpuntssluitingen)</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG***®</b>	1,00	-
1	stuks	<b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG***®</b>	1,00	-
2	stuks	<b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG***®</b>	1,00	-
1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.	1,00	-
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsbeslag gr/kruk 1900/9006 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00	-
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Houten won. toegangsdeuren galerijwoningen ( meerpuntssluitingen)</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>K.F.V.</b> meerpuntsluiting AS2502 W267 l=2400mm pc 72 verz.voorpl.SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>K.F.V.</b> Hoofdkom nastelbaar type 19-267 SKG***® 3v	1,00	-
2	stuks	<b>K.F.V.</b> Bijzetkommen nastelbaar type 2500 w 267 SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.	1,00	-
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>AMI</b> Briefplaat Type 400030 volg nen kleur f1	1,00	-
1	stuks	Tochtklep wit met borstel	1,00	-
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00	-
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Alternatief 1</b>				
<b>Houten won. toegangsdeuren galerijwoningen (meerpuntssluitingen)</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG***®</b>	1,00	-
1	stuks	<b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG***®</b>	1,00	-
2	stuks	<b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG***®</b>	1,00	-
1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 01SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.	1,00	-
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-
1	stuks	Briefplaat <b>AMI</b> 400030 volgens nen	1,00	-
1	stuks	tochtklep wit pvc met borstel	1,00	-
1	stuks	<b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Vluchtdeuren van Noodtrappenhuis</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>BKS</b> zelfvergrendeld Anti flipperslot 2126 pc 72	1,00	-
1	stuks	<b>GU</b> sluitplaat korte lip 9-38463-01-0-8	1,00	-
1	stuks	<b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1	1,00	-
1	stuks	<b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG**	1,00	-
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsbeslag gr/kruk 1900/9006 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Alternatief</b>				
1	stuks	<b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Houten deuren van straat naar bergingsgangen</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>BKS</b> zelfvergrendeld Anti flipperslot 2126 pc 72	1,00	-
1	stuks	<b>GU</b> sluitplaat korte lip 9-38463-01-0-8	1,00	-
1	stuks	<b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1	1,00	-
1	stuks	<b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG**	1,00	-
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Alternatief</b>				
1	stuks	<b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm	1,00	-
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	1,00	-

		1,00	-
		1,00	-
	<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b>
			-
<b>Alternatief 1</b>			
<b>Houten deuren van straat naar bergingsgangen</b>			
	<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>	
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	
1	stuks	<b>GU</b> Secury automatic Veiligheidsmeerpuntssluiting doormaat.55mm met vastgezette nachtschoot	
1	stuks	<b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1 tbv Hoofdslot	1,00
1	stuks	<b>GU</b> D+N Sluitplaat lange lip 9-38461-02-L/R-8	1,00
2	stuks	<b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29533-00-0-1 tbv bijzetsloten	
2	stuks	<b>GU</b> Sluitplaat lange lip 9-38463-02-0-8	
1	stuks	<b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld,	1,00
		slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG**	1,00
			1,00
1	Garn	<b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1SKG***®	1,00
1	stuks	<b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )	1,00
<i>Alternatief</i>			
	stuks	<b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm	1,00
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00
1	stuks	Deurbuffer rubber 30 x 35 mm	
			1,00
			1,00
	<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b>
			-
<b>Houten tussendeuren van bergingsgangen</b>			
	<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>	
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> insteek loopslot 635/17	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> sluitplaat 635 t.b.v. houten pui	1,00
1	stuks	Sluitplaat US 635/12 t.b.v. stalen pui	1,00
1	Garn	<b>AMI</b> Deurkrukken 332/2 m Langschilden 251/50	1,00
1	stuks	<b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )	1,00
<i>Alternatief</i>			
	stuks	<b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm	
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip met aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00
			1,00
	<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b>
			-
<b>7a Houten balkondeur</b>			
	<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>	
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00
1	stuks	<b>K.F.V</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**® L=2400mm verzinkte voorplaat	1,00
1	stuks	<b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG**®	1,00
2	stuks	<b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®	1,00
1	stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG***® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur	1,00
1	Garn	<b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00
1	stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij	1,00
	<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b>
			-
<b>7b Houten Balkondeur</b>			
	<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>	
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00
1	stuks	<b>FUHR</b> Meerpuntssluiting <b>855GL Sl.bediend SKG**®</b>	1,00
1	stuks	<b>FUHR</b> Hoofdsluitkom + Sluitplaat SKG**®	1,00
2	stuks	<b>FUHR</b> Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®	1,00
1	stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.	1,00
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00
1	stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm	1,00
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00
1	stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00
	<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b>
			-
<b>7C Houten balkondeur (losse sloten) afhankelijk van situatie alleen bestaande bouw als het kozijn niet vervangen wordt.</b>			
	<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>	
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> insteek veiligheidsinsteekslot 4119/27 SKG**®	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> Sluitplaat P4119/27 of VP4119/27	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> veiligheidssluitkom vs VS4000 SKG**®	1,00
1	stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.	1,00
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 55 m kerntrek SKG***®	1,00
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00
1	stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij <b>200 mm</b>	1,00
2	stuks	<b>AXA</b> Raamsluiting met Drukknop	1,00
2	stuks	<b>AXA</b> opbouw sluitkast ZAMAC art. SK50 SKG**®	1,00
	<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b>
			-
<b>7D Houten balkondeur (onbereikbaar volgens NEN5087) Bestaande bouw</b>			
	<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>	
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> insteek veiligheidsinsteekslot 1279/17 SKG**®	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> Sluitplaat p1279/27 of VP1279/27	1,00
1	stuks	<b>NEMEF</b> veiligheidssluitkom vs 1200 SKG**®	1,00
1	stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.	1,00
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 SKG**®	1,00
1	stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00
1	stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij <b>200 mm</b>	1,00
2	stuks	<b>AXA</b> Raamsluiting met Drukknop	1,00
2	stuks	<b>AXA</b> opbouw sluitkast ZAMAC	1,00
	<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b>
			-
<b>8a Houten terrasdeur alg.</b>			

Aantal	Omschrijving			
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**® L=2400mm verzinkte voorplaat	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG**®	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®	1,00	-	
1 stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur	1,00	-	
1 Garn	<b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-	
1 stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij	1,00	-	
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b> -
<b>8b Houten terrasdeuren algemeen</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®</b>	1,00	-	
1 stuks	<b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG**®</b>	1,00	-	
2 stuks	<b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®</b>	1,00	-	
1 stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG**® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.	1,00	-	
1 Garn	<b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00	-	
1 stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium A1B-4G inbouw tbv deur	1,00	-	
1 stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij <b>200mm</b>	1,00	-	
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b> -
<b>Dubbele balkon cq terrasdeuren</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
6 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**® L=2400mm verzinkte voorplaat	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> Sluitlijst basisdeel compl.met verlengstukken en sluitkommen.	1,00	-	
1 stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur	1,00	-	
1 Garn	<b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 F1 SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-	
1 stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij	1,00	-	
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b> -
<b>9a Houten keukendeur</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**® L=2400mm verzinkte voorplaat	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG**®	1,00	-	
2 stuks	<b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®	1,00	-	
1 stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur	1,00	-	
1 Garn	<b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 m kerntrek pc 72 SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-	
1 stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij	1,00	-	
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b> -
<b>9b Houten keukendeur</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG**® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.	1,00	-	
1 stuks	<b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®</b>	1,00	-	
1 stuks	<b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG**®</b>	1,00	-	
2 stuks	<b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®</b>	1,00	-	
1 Garn	<b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.	1,00	-	
1 stuks	<b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn	1,00	-	
1 stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm	1,00	-	
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b> -
<b>10 Houten bergingsdeuren in vrijstaande berging</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>NEMEF</b> insteek veiligheidsinsteekslot 4119/27 SKG**®	1,00	-	
1 stuks	<b>NEMEF</b> Sluitplaat P4119	1,00	-	
1 stuks	<b>NEMEF</b> veiligheidsluitkom vs VS4000 SKG**®	1,00	-	
1 stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG**® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.	1,00	-	
1 Garn	<b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00	-	
1 stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm	1,00	-	
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b> -
<b>11a Houten bergingsdeuren in flatgang</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> Meerpuntssluiting met haakschoten type 4500 W 268 pc 72 SKG**®	1,00	-	
1 stuks	<b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar type 19-267-3V SKG**®	1,00	-	
2 stuks	<b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar type 2500 W 267 SKG**®	1,00	-	
1 Garn	<b>AMI</b> veiligheidsbeslag kruk/kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00	-	
1 stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm	1,00	-	
1 stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG**® AZ01 3 sl. gelijksluitend	1,00	-	
		<b>Aantal</b>	<b>0</b>	<b>Stuks totaal</b> -
<b>11b Houten bergingsdeuren in flatgang</b>				
<b>Aantal</b>	<b>Omschrijving</b>			
3 stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-	
1 stuks	<b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®</b>	1,00	-	
1 stuks	<b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG**®</b>	1,00	-	
2 stuks	<b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®</b>	1,00	-	

1	stuks	<b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijkuitend met woningtoegangsdeur.	1,00	-
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00	-
1	stuks	Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>12a Houtendeur in pandige berging aan de gevel Aantal Omschrijving</b>				
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>K.F.V.</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**® L=2400mm verzinkte voorplaat	1,00	-
1	stuks	<b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG**®	1,00	-
2	stuks	<b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®	1,00	-
1	stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur	1,00	-
1	Garn	<b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00	-
1	stuks	Schopplaat rvs 930 x 600 x 1.5 met verzet voor <b>weldorpel</b> ( Afm.n.t.b.)		
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>12b Houtendeur in pandige berging aan de gevel Aantal Omschrijving</b>				
3	stuks	<b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>FUHR</b> Meerpuntssluiting <b>855GL Sl.bediend SKG**®</b>	1,00	-
1	stuks	<b>FUHR</b> Hoofdsluitkom + Sliuuitplaat SKG**®	1,00	-
2	stuks	<b>FUHR</b> Bijzetsluitkom incl.plaat <b>tbv Haakschoot SKG**®</b>	1,00	-
1	Garn	<b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®	1,00	-
1	stuks	<b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur		
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>13 Kamerdeur(woonkamer)</b>				
2	stuks	inboorpaumelle 14mm x75mm	1,00	-
1	Paar	Deurkruk <b>AMI</b> blokmodel F1 type 332/2	1,00	-
1	Paar	Kortschilden <b>AMI</b> F1 180mm blind	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>14 Hoofdslaapkamer</b>				
2	stuks	inboorpaumelle 14mm x75mm	1,00	-
1	Paar	Deurkruk <b>AMI</b> blokmodel F1 type 332/2	1,00	-
1	Paar	Kortschild <b>AMI</b> F1 180 MM SLEUTELGAT 56 MM	1,00	-
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>15 Toilet-badkamer.</b>				
2	stuks	inboorpaumelle 14mm x75mm	1,00	-
1	stuks	Insteek Vrij en bezetslot <b>Nemef</b> 1264/4 Incl.sluitplaat voor opdek of stompe.deuren.	1,00	-
1	Paar	Deurkruk <b>AMI</b> blokmodel F1 type 332/2	1,00	-
1	Paar	Kortschild <b>AMI</b> F1 180 mm v+b 63/8 mm		
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>16 Kast/meter.kastdeur</b>				
2	stuks	inboorpaumelle 14mm x75mm	1,00	-
1	stuks	Insteek Kastslot <b>Nemef</b> 1256/2 incl.sluitplaat voor opdek of stompe deuren	1,00	-
1	stuks	Sleutelplaatjes rechthoekig 60x30mm <b>Nemef</b> type 2763		
			<b>Aantal</b>	<b>0</b>
			<b>Stuks totaal</b>	<b>-</b>
<b>Algemeen</b>				
<i>Voor de diverse algemene en toegangsdeuren moet nader bekeken worden of deze moeten worden voorzien van beschermende maatregelen zoals aluminium hoeklijnen, schopplaten en slijtprofielen.</i>				
<i>Voor de nieuwbouw moeten alle gevelelementen voldoen aan de weerstandsklasse 2 Voor poorten in hekwerken buiten, deurdranger Dorma TS83A AC (anti-corrosie)</i>				
<b>Totaal</b>			<b>Totaal</b>	<b>-</b>