

Aangeboden armatuur voor:	Profiel 1 - (fiets)pad (koffer)
Leverancier:	
Fabrikaat:	
Optiek 1 - symmetrisch:	
Optiek 2:	
Optiek 3:	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
<b>Algemeen</b>			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
<b>Vormgeving</b>			
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif	Nee		
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden	Nee		
Geprojecteerd oppervlak (zij aanzicht) maximaal 0,12 m2	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan)	Nee		
<b>Lichttechniek</b>			
Gehard glas	Nee		
ULOR 0%	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
<b>Optieken</b>			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
<b>Elektrotechnische eigenschappen</b>			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
<b>Armatuur</b>			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
<b>Levensduur LED en D4i driver</b>			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
<b>Garantie</b>			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		

<b>Aangeboden armatuur voor:</b>	<b>Profiel 2 - Smalle woonstraat (kegel)</b>
<b>Leverancier:</b>	
<b>Fabricaat:</b>	
<b>Type onderkap:</b>	
<b>Optiek 1 - symmetrisch:</b>	
<b>Optiek 2:</b>	
<b>Optiek 3:</b>	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
<b>Algemeen</b>			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
<b>Vormgeving</b>			
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,25 m2	Nee		
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele kegelvorm, hoogte niet groter dan breedte, rechte/ronde/gebogen lijnen)	Nee		
<b>Lichttechniek</b>			
Helder, UV-gestabiliseerd kunststof. (Gedeeltelijke) sanitering/opalisering of lijnpatronen is toegestaan	Nee		
ULOR kleiner of gelijk aan 5%	Nee		
UGR buiten ≤33	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
<b>Optieken</b>			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
<b>Elektrotechnische eigenschappen</b>			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
<b>Armatuur</b>			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 13,5kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
<b>Levensduur LED en D4i driver</b>			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
<b>Garantie</b>			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		

Aangeboden armatuur voor:	Profiel 3 - Brede woonstraat (koffer)
Leverancier:	
Fabricaat:	
Optiek 1 - symmetrisch:	
Optiek 2:	
Optiek 3:	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
<b>Algemeen</b>			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
<b>Vormgeving</b>			
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif	Nee		
Verstelbare kantenhoek 0 tot -10 graden	Nee		
Geprojecteerd oppervlak (zij aanzicht) maximaal 0,12 m2	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan)	Nee		
<b>Lichttechniek</b>			
Gehard glas	Nee		
ULOR 0%	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
<b>Optieken</b>			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
<b>Elektrotechnische eigenschappen</b>			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
<b>Armatuur</b>			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
<b>Levensduur LED en D4i driver</b>			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
<b>Garantie</b>			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		

Aangeboden armatuur voor:	Profiel 4 - Ontsluitingsweg (koffer)
Leverancier:	
Fabricaat:	
Optiek 1 - symmetrisch:	
Optiek 2:	
Optiek 3:	

Eis	Armatuur voldoet aan eis:	Eis blijkt uit document:	Op pagina:
<b>Algemeen</b>			
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g.	Nee		
<b>Vormgeving</b>			
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif	Nee		
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden	Nee		
Geprojecteerd oppervlak (zij aanzicht) maximaal 0,12 m2	Nee		
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan)	Nee		
<b>Lichttechniek</b>			
Gehard glas	Nee		
ULOR 0%	Nee		
Kleurtemperatuur 3.000K	Nee		
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
<b>Optieken</b>			
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek	Nee		
<b>Elektrotechnische eigenschappen</b>			
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g.	Nee		
Veiligheidsklasse I	Nee		
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM)	Nee		
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime	Nee		
<b>Armatuur</b>			
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat)	Nee		
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg	Nee		
Voorzien van ZD4i certificaat	Nee		
<b>Levensduur LED en D4i driver</b>			
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor).	Nee		
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden	Nee		
<b>Garantie</b>			
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf	Nee		
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie	Nee		