

| | |
|----------------------------------|--|
| Aangeboden armatuur voor: | Profiel 1 - Smalle woonstraat (kegel) |
| Leverancier: | |
| Fabricaat: | |
| Type onderkap: | |
| Optiek 1 - symmetrisch: | |
| Optiek 2: | |
| Optiek 3: | |

| Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina: |
|---|---------------------------|--------------------------|------------|
| Algemeen | | | |
| Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee | | |
| Vormgeving | | | |
| Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,25 m2 | Nee | | |
| Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm | Nee | | |
| Voldoet aan vormeisen (traditionele kegelvorm, hoogte niet groter dan breedte, rechte/ronde/gebogen lijnen) | Nee | | |
| Lichttechniek | | | |
| Helder, UV-gestabiliseerd kunststof. (Gedeeltelijke) sanitering/opalisering of lijnpatronen is toegestaan | Nee | | |
| ULOR kleiner of gelijk aan 5% | Nee | | |
| UGR buiten ≤33 | Nee | | |
| Kleurtemperatuur 3.000K | Nee | | |
| Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Optieken | | | |
| Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee | | |
| Elektrotechnische eigenschappen | | | |
| Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Veiligheidsklasse I | Nee | | |
| Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee | | |
| Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime | Nee | | |
| Armatuur | | | |
| Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Totale gewicht (bedrijfsklaar) 13,5kg | Nee | | |
| Voorzien van ZD4i certificaat | Nee | | |
| Levensduur LED en D4i driver | | | |
| LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee | | |
| Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee | | |
| Garantie | | | |
| Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee | | |
| Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Aangeboden armatuur voor: | Profiel 2 - (fiets)pad (koffer) |
| Leverancier: | |
| Fabricaat: | |
| Optiek 1 - symmetrisch: | |
| Optiek 2: | |
| Optiek 3: | |

| Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina: |
|---|---------------------------|--------------------------|------------|
| Algemeen | | | |
| Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee | | |
| Vormgeving | | | |
| Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif | Nee | | |
| Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden | Nee | | |
| Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2 | Nee | | |
| Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan) | Nee | | |
| Lichttechniek | | | |
| Gehard glas | Nee | | |
| ULOR 0% | Nee | | |
| Kleurtemperatuur 3.000K | Nee | | |
| Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Optieken | | | |
| Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee | | |
| Elektrotechnische eigenschappen | | | |
| Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Veiligheidsklasse I | Nee | | |
| Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee | | |
| Voorzien van intelligente met vrij programmeerbaar dimregime | Nee | | |
| Armatuur | | | |
| Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg | Nee | | |
| Voorzien van ZD4i certificaat | Nee | | |
| Levensduur LED en D4i driver | | | |
| LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee | | |
| Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee | | |
| Garantie | | | |
| Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee | | |
| Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Aangeboden armatuur voor: | Profiel 3 - Brede woonstraat (koffer) |
| Leverancier: | |
| Fabricaat: | |
| Optiek 1 - symmetrisch: | |
| Optiek 2: | |
| Optiek 3: | |

| Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina: |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Algemeen | | | |
| Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee | | |
| Vormgeving | | | |
| Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif | Nee | | |
| Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden | Nee | | |
| Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2 | Nee | | |
| Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan) | Nee | | |
| Lichttechniek | | | |
| Gehard glas | Nee | | |
| ULOR 0% | Nee | | |
| Kleurtemperatuur 3.000K | Nee | | |
| Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Optieken | | | |
| Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee | | |
| Elektrotechnische eigenschappen | | | |
| Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Veiligheidsklasse I | Nee | | |
| Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee | | |
| Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime | Nee | | |
| Armatuur | | | |
| Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg | Nee | | |
| Voorzien van ZD4i certificaat | Nee | | |
| Levensduur LED en D4i driver | | | |
| LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee | | |
| Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee | | |
| Garantie | | | |
| Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee | | |
| Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Aangeboden armatuur voor: | Profiel 4 - Ontsluitingsweg (koffer) |
| Leverancier: | |
| Fabricaat: | |
| Optiek 1 - symmetrisch: | |
| Optiek 2: | |
| Optiek 3: | |

| Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina: |
|---|---------------------------|--------------------------|------------|
| Algemeen | | | |
| Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee | | |
| Vormgeving | | | |
| Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif | Nee | | |
| Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden | Nee | | |
| Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2 | Nee | | |
| Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan) | Nee | | |
| Lichttechniek | | | |
| Gehard glas | Nee | | |
| ULOR 0% | Nee | | |
| Kleurtemperatuur 3.000K | Nee | | |
| Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Optieken | | | |
| Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee | | |
| Elektrotechnische eigenschappen | | | |
| Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee | | |
| Veiligheidsklasse I | Nee | | |
| Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee | | |
| Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime | Nee | | |
| Armatuur | | | |
| Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee | | |
| Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg | Nee | | |
| Voorzien van ZD4i certificaat | Nee | | |
| Levensduur LED en D4i driver | | | |
| LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee | | |
| Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee | | |
| Garantie | | | |
| Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee | | |
| Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee | | |