

TE DEMONTEREN EN TE HERGEBRUIKEN BINNENKOZIJNEN

Merk / ID	b0.01b (hergebruik)	b0.01b (hergebruik)	b1.01b (hergebruik)	b1.01b (hergebruik)	b1.01b sp (hergebruik)	b1.01b sp (hergebruik)	b1.03 (hergebruik)	b1.23b (hergebruik)	b1.26b (hergebruik)	b1.31b (hergebruik)
Orientation			R	R	L	L	R	L	R	L
Peil t.o.v. verd.vloer	1.040	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoeveelheid	5	5	2	1	4	1	2	1	1	2
Aanzicht										
Plattegrond										
Breedte x Hoogte	1.550x1.550	1.550x1.550	1.034x2.377	1.034x2.377	1.034x2.377	1.034x2.377	1.034x2.377	1.134x2.377	3.000x2.369	1.905x2.377
Breedte sponning	17	17	17	17	17	17	17	17	25	17
Breedte dagmaat	---	---	900	900	900	900	900	1.000	1.084	850
WBDBO/dranger									60 minuten brandwerend en zelfsluitend	
Luchtgeluidisolatie DnT,A	34 dB	34 dB	34 dB	34 dB	34 dB	34 dB		34 dB	34 dB	34 dB
Voorziening deur			valdorpel	valdorpel	valdorpel	valdorpel	-	valdorpel	valdorpel	valdorpel
Wandtype	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden
Kleur deurbblad	---	---	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)
Opmerking			Deur in bestaande situatie voor overlegruimte, in nieuwe situatie deur voor toiletruimte. In het werk te bepalen voor hergebruik				Deur in bestaande situatie voor overlegruimte, in nieuwe situatie deur voor toiletruimte. In het werk te bepalen voor hergebruik		Deur bevindt zich in bestaande situatie in brandscheiding. In nieuwe situatie is dit niet meer het geval. In werk te bepalen voor hergebruik	

NIEUWE BINNENKOZIJNEN

Merk / ID	Nb1.01b (nieuw)	Nb1.01b sp (nieuw)	Nb1.02a (nieuw)	Nb1.03b (nieuw)	Nb1.04b (nieuw)	Nb1.04b sp (nieuw)
Orientation	R	L	L	L	R	L
Peil t.o.v. verd.vloer	0	0	0	0	0	0
Hoeveelheid	2	2	1	1	4	1
Aanzicht						
Plattegrond						
Breedte x Hoogte	1.334x2.790	1.334x2.790	1.218x2.369	1.034x2.377	1.334x2.590	1.334x2.590
Breedte sponning	17	17	25	17	17	17
Breedte dagmaat	1.200	1.200	1.084	900	1.200	1.200
WBDBO/dranger			60 minuten brandwerend en zelfsluitend			
Luchtgeluidisolatie DnT,A	34 dB	34 dB	25 dB	34 dB	34 dB	34 dB
Voorziening deur	valdorpel	valdorpel	-	valdorpel	valdorpel	valdorpel
Wandtype	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden	022 ms-wanden
Kleur deurbblad	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)	32 Basis (RAL 9016)
Opmerking						

RENVOOI - binnenkozijnstaat

Glaspaneel - blank glas

draaiend deel zelfsluitend

kozijn 60 min brandwerend

kozijn 60 min brandwerend en zelfsluitend

Deurmodellen Berkvens

900

903

904

opmerkingen:

- Profielmaten van de houten kozijnen zijn 67x139mm, bij tussenstijlen en -dorpels 90x139mm.
- Alle beglazing onder 1.400 mm + aangrenzende vloer uitvoeren als veiligheidsbeglazing.
- Daar waar zelfsluitend is aangegeven kozijn v.v. deurdranger.
- Dubbele deuren te voorzien van deurnaaldprofiel.
- Alle binnendeuren zijn voorzien van tochtprofielen.
- Speling onderkant deuren algemeen 10mm, verder in te korten deuren nader te bepalen (advies ventilatie).
- voor toe te passen vingerbeschermingsprofielen (t.p.v. kinderdagverblijf)
- voor opgave krukhoogte 1.500mm+vloer (t.p.v. kinderdagverblijf)

geluidisolatie eisen cf. opg. installatieadviseur:

- **D_{T,A} ≥ 25dB**: driesijdig kierdichting, géén voorziening (onder) deur, opbouw glas 33.2mm (*aanduiding in merksnaam = "a"*)
- **D_{T,A} ≥ 34dB**: driesijdig kierdichting en **valdorpel** in deur, opbouw glas 66.2mm (*aanduiding in merksnaam = "b"*)

Constructie volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installatie-adviseur
Bouwlyrische gegevens volgens opgave bouwlysisch adviseur
Alle maten in het werk te meten en te controleren

versie: datum: omschrijving:

wijz. A

wijz. B

wijz. C

wijz. D

wijz. E

wijz. F

Aanpassing Dick Bruna Waddinxveen

Technisch ontwerp
datum: 23-01-2026
schaal: 1:100

Binnenkozijnstaat

FRENCKEN | SCHOLL

A R C H I T E C T E N

Petrus Regoutplein 1F01- 6211 XX Maastricht - T: 043.350.29.40 - www.frenckenscholl.nl

1707 TO 70

Formaat : A2 Datum plot : dinsdag 27 januari 2026

CONCEPT