

BESTEK EN VOORWAARDEN

BEHEER OPENBARE RUIMTE IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

BESTEK: 2026-46-NIJ-PERCEEL-2
MAAIBESTEK GAZONS PERCEEL 2

Stadsdeel 01 Stadscentrum
Stadsdeel 02 Oost
Stadsdeel 03 Midden
Stadsdeel 04 Zuid
Stadsdeel 05 Oud-West
Stadsdeel 06 Nieuw-West
Stadsdeel 07 Dukenburg
Stadsdeel 08 Lindenholt

Datum: 08-05-2026

Opgesteld: Stijn van den Hurk (Dar N.V.)

Gecontroleerd: Arnout van Rhijn, Gerben de Graaf, Inge Fiselier (Dar N.V.)

Versie: 1.0

Status: Definitief

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05 TIJDSBEPALING	4
06 ONDERHOUDSTERMIJN	4
07 BESLECHTING VAN GESCHILLEN	4
08 LEVERANCIERSBEOORDELING	4
09 FLORA EN FAUNA WET NATUURBESCHERMING	4
10 DUURZAAMHEID	4
11 ALGEMENE INKOOPWAARDEN	4
12 UITVOERING	4
13 INZET HANDGEREEDSCHAP	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 BIJLAGEN	6
04 CHECKLIST PLAN VAN AANPAK	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
2 GAZON KWALITEITSNIVEAU B	10
20 MAAIEN GAZON KWALITEITSNIVEAU B	10
2000 Beheertype gazon (B)	10
2100 Beheertype gazon talud > 1:3 (B)	10
2200 Beheertype gazon handmatig beheer (B)	10
3 GAZON KWALITEITSNIVEAU C	12
30 MAAIEN GAZON KWALITEITSNIVEAU C	12
3000 Beheertype gazon (C)	12
3100 Beheertype gazon talud > 1:3 (C)	12
3200 Beheertype infiltratievoorziening (C)	12
3300 Beheertype gazon handmatig beheer (C)	13
4 BOLGEWASSEN	14
4000 Beheertype bolgewassen	14
4100 Beheertype gazon met bollen (B)	14
4200 Beheertype gazon met bollen (C)	14
5 MAAI NIET IN MEI	15
5000 Beheertype gazon (Maai niet in Mei)	15
6 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	16
6000 Graskanten	16
6100 Slepen grasveld	16
8 T.B.S. EN OVERIGE	17
8102 Inventariseren Flora en Fauna	17
Deel 3. Bepalingen	18
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	19
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	19
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	19
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	19
01 08 BIJDRAGEN	20
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	20
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	20
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	20
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	21
01 16 VERZEKERINGEN	22
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	22
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGATATIE	23
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	23
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	24

01 23	COMMUNICATIE	25
01 24	BEELDKWALITEIT	25
01 26	OVERLAST	25
01 28	dOCUMENTEN	26
01 29	AANVULLINGEN EN WIJZINGEN UAV 2012	26
01 31	GWW BESTEKADMINISTRATIE (DOOR AANNEMER)	27
51	GROENVOORZIENINGEN	28
51 0	ALGEMEEN	28
51 02	EISEN EN UITVOERING	28
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	28
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	28
51 21	BEGRIIPPEN	28
51 22	EISEN EN UITVOERING	29
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	30
62 1	TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	30
62 12	EISEN EN UITVOERING	30
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	31
64	FLORA & FAUNA	32
64 0	MAATREGELEN VOORZIENINGEN	32
64 01	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	32

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Dar N.V.
Postbus 316
6500 AH Nijmegen

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door. Dhr. W.J.H. (Wim) Kuster (Algemeen Directeur)

02 DIRECTIE

Dar N.V.
Postbus 316
6500 AH Nijmegen

Contactpersoon: Leon van Haaren (Teamleider IBOR)

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door nader aan te wijzen persoon van bovengenoemde organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van dit bestek. In de eerste bouwvergadering wordt de persoon genoemd die gerechtigd is om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Nijmegen, betreffende de volgende stadsdelen en wijken conform bijlage 3 van dit bestek.

Stadsdeel 1 Stadscentrum:

- 0 Benedenstad
- 1 Stadscentrum

Stadsdeel 2 Oost:

- 2 Bottendaal
- 3 Galgenveld
- 4 Altrade
- 5 Hunnerberg
- 6 Hengstdal
- 7 Kwakkenberg
- 8 Groenewoud
- 9 Ooyse Schependom

Stadsdeel 3 Midden:

- 10 Nije Veld
- 11 Hazenkamp
- 12 Goffert
- 13 St. Anna
- 14 Heijendaal

Stadsdeel 4 Zuid

- 15 Hatertse Hei
- 16 Grootstal
- 17 Hatert
- 18 Brakkenstein

Stadsdeel 5 Oud-West

- 19 Biezen
- 20 Wolfskuil

Stadsdeel 6 Nieuw-West

- 21 Hees
- 22 Heseveld
- 23 Neerbosch-Oost
- 24 Haven- en industrie terrein

Stadsdeel 7 Dukenburg

- 31 Tolhuis
- 32 Zwanenveld
- 33 Meijhorst
- 34 Lankforst
- 35 Aldenhof
- 36 Malvert
- 37 Weezenhof
- 38 Vogelzang
- 39 Staddijk

Stadsdeel 8 Lindenholt

- 40 't Acker
- 41 De kamp
- 42 't Broek
- 43 Kerkenbos
- 47 Westkanaaldijk
- 48 Neerbosch-West
- 49 Bijsterhuizen

Het is niet uitgesloten dat het verzorgingsgebied in de toekomst groter wordt.

Oprachtnemer dient hier aan mee te werken. De afspraken zoals in dit contract beslecht blijven ook in het geval van uitbreiding (of afschaling) onverminderd van kracht.

Oprachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien de dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en één of meerdere gemeenten eindigt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Perceel 1 Bermen en ecologisch maaien
Perceel 2 Gazons

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst voor deze opdracht wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. Optioneel kan Opdrachtgever éézijdig besluiten de overeenkomst eenmaal met 2 jaar en tweemaal met 1 jaar te verlengen. Het contract gaat in op 01-01-2027. De maximale looptijd is 6 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door het volgende:
Voor de beslechting van geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in te roepen.

08 LEVERANCIERSBEOORDELING

Opdrachtgever beoordeelt de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van het contract jaarlijks middels een leveranciersbeoordeling. Deze zal jaarlijks in dezelfde kalendermaand gehouden worden conform een vast format zoals opgenomen in bijlage 18 van dit bestek. De opgenomen KPI's zullen na gunning nader bekeken en aangepast worden naar de aard van de opdracht. Deze beoordeling zal geïnitieerd worden vanuit de inkoopafdeling van Opdrachtgever.

09 FLORA EN FAUNA WET NATUURBESCHERMING

Op dit werk zijn van toepassing de meest recente gedragscode soortbescherming voor gemeenten van de vereniging Stadswerk.

Voor:

- Bestendig beheer of onderhoud

Een handleiding en voorbeelden van uitgewerkte Plannen van aanpak behorende bij deze gedragscode zijn verkrijgbaar bij Stadswerk, zie www.stadswerk.nl

10 DUURZAAMHEID

Voor Emissies zijn de eisen geformuleerd in de inschrijvingsleidraad wat betreft het verlagen van de CO2 emissie, Stikstof en Fijnstof (eisen zie deel 3 Bepaling 01 27 01)

Voor duurzaam groen zijn de ook eisen geformuleerd voor het maaien en snoeien met behoud van de biodiversiteit en hoe om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit hiervan te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke gemeentelijke doelstellingen.

11 ALGEMENE INKOOPWAARDEN

Van toepassing zijn de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

12 UITVOERING

1. Werkzaamheden mogen op diverse locaties tegelijk worden uitgevoerd. Hoeveelheid locaties waar werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd moet in nader overleg met de directie worden bepaald.
2. Werkzaamheden in een straat moeten aaneengesloten worden uitgevoerd.
3. Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven
4. De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet ten allen tijden gewaarborgd blijven.
5. Verkeersmaatregelen uitvoeren conform CROW 96b.
6. De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden en de bereikbaarheid op de hoogte te stellen.
7. Werkzaamheden moeten plaatsvinden conform richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen Nijmegen.

13 INZET HANDGEREEDSCHAP

Al het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap moet elektrisch aangedreven zijn.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De tekeningen staan in het online beheersysteem Greenpoint.
De aannemer krijgt kosteloos toegang tot dit programma.
De tekeningen moet de aannemer met dit programma zelf samenstellen of laten samenstellen door Greenpoint.

De aannemer kan tot einde contract gebruik maken van dit programma.
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het nemen van een cursus van het beheersysteem Greenpoint.

De hoeveelheden en onderhoudscategorieën worden regelmatig in verband met de nieuwe uitbreidingen / ontwikkelingen door de opdrachtgever aangepast in Greenpoint. De laatste gegevens in Greenpoint zijn daarom leidend in dit contract. 2 keer per jaar, in maart en augustus dient de inschrijver een nieuwe kaart te exporteren uit Greenpoint, bijvoorbeeld een shape-file. Deze dient geïntegreerd te worden in het navigatiesysteem van de uitvoerende maaimachinist. De opdrachtgever verlangt dat de digitale kaarten in het veld worden gebruikt. De shape-files moeten worden opgevraagd bij Greenpoint advies. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Fouten en verbeterpunten in Greenpoint worden door de aannemer aangeleverd.
Door de opdrachtgever worden geen papieren uitvoeringstekeningen en digitale hulpmiddelen (tablet e.d.) aangeleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De peildatum van de hoeveelheden en beheergrenzen in dit bestek is 05-03-2026.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)
2. Standaard afwijkingrapport
3. Stadsdelen Nijmegen
4. Standaard agenda bouwvergadering
5. Werkinstructie deelopdrachten
6. Bestekmeldingsformulier
7. Principe profiel oever
8. Bankgarantie
9. Lijst van indicatieve hoeveelheden van bomen
10. Lijst van indicatieve hoeveelheden maaien
11. Lijst van B + C watergangen
12. Ecologisch werkprotocol watergangen
13. Boombescherming op bouwlocaties
14. In- en uitlaat infiltratievoorziening
15. Handleiding gebruik Greenpoint v1
16. Emissie sheet
17. Emissie zones gemeente Nijmegen
18. Leveranciers beoordeling
19. Voorbeeld beheerplan KleurKeur
20. Richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen Nijmegen 2026

04 CHECKLIST PLAN VAN AANPAK

De inschrijver legt, maximaal 5 werkdagen na opdracht, een checklist plan van aanpak ter acceptatie voor aan de opdrachtgever. Met de checklist plan van aanpak wordt de opdrachtgever in staat gesteld de werkwijze, aanpak en resultaten, zoals opgenomen in het plan van aanpak van de inschrijver te controleren.

In de checklist plan van aanpak omschrijft de inschrijver de volledige lijst van afspraken waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, voorkomend uit het plan van aanpak. Hierbij wordt uitgegaan van:

- Puntsgewijs omschreven;
- Opnemen van alle toezeggingen, beloftes en acties conform het Plan van Aanpak;
- Manier van bewijslast door de inschrijver.

Indien de aannemer niet kan voldoen aan het Plan van Aanpak wordt een korting toegepast.

Deze korting staat vermeld in het inschrijvingsdocument

Deze korting wordt verbeurd zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Betreft alle werkzaamheden van het gehele bestek.			
100010	610599						Opstellen V&G UITVOERINGSFASE Betreft het V&G Plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 van deel 3 resp. de Standaard 2015 resp. de ARBO-regelgeving. Het V&G-Plan Uitvoeringsfase ter ACCEPTATIE indienen	EUR		N
100020	610599						Opstellen checklist Plan van Aanpak BPKV Betreft het maken van een checklist Plan van Aanpak BPKV conform deel 2.1 04 van dit bestek. Het Plan van Aanpak ter ACCEPTATIE indienen.	EUR		N
100030	610599						Opstellen verkeersplan t.b.v. de uitvoering Betreft het opstellen van een verkeersplan t.b.v. de uitvoering van alle besteksposten. De te verwachten jaarlijkse werkzaamheden en situering zijn terug te vinden in het beheersysteem Greenpoint. Het verkeersplan dient, uiterlijk 2 weken na gunning, ter acceptatie aan de directie voorgelegd te worden. Verkeersplan voor alle verkeersdeelnemers conform het gestelde in CROW 96b (zoals deze 3 maanden voor de aanbesteding luidt) met inachtneming van de RVV 1990 en WVV 1994 en het gestelde in deel 3 van het bestek. Indien er wijzigingen zijn dient dit geactualiseerd te worden door de opdrachtnemer. In het verkeersplan dient o.a. opgenomen te zijn: - de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen - de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd, of in geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is - de betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder; - hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen - Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnummer - Toepassen alle benodigde verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer. 100040 - Inclusief 2 keer overleggen met de directie en/of coördinator bereikbaarheid van de Gemeente Nijmegen. Verslaglegging dient door de aannemer te worden verzorgd. Het verslag dient binnen 2 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.	EUR		N
100040	610599						Toepassen alle benodigde verkeersmaatregelen Betreft: toepassen van ALLE verkeersborden, afzettingen, signaleringen t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden zoals voortkomend uit het conform bestekspost 100040 De maatregelen uitvoeren conform het gestelde in CROW publicatie 96B met inachtneming van de RVV 1990 en WVV 1994.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							GAZON KWALITEITSNIVEAU B Het maaien en onderhouden van gazons dient te worden uitgevoerd conform de meest recente versie van de KOR-systeembeschrijving en bijbehorende schaalbalken van CROW. De onderhoudskwaliteit van de gazons dient gedurende de gehele onderhoudsperiode minimaal te voldoen aan kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in de actuele CROW KOR-schaalbalk voor gazons			
20							MAAIEN GAZON KWALITEITSNIVEAU B			
2000							<u>Beheertype gazon (B)</u>			
200100	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: ca. 163 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are. - bomen ca. 439 st. 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	week	52,00 N	
		1						are		543,00 I
			3							
				4						
					1					
						9				
2100							<u>Beheertype gazon talud > 1:3 (B)</u>			
210010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: ca. 15 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Talud 1:3 of steiler 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are. 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	week	52,00 N	
		1						are		48,00 I
			3							
				4						
					2					
						9				
2200							<u>Beheertype gazon handmatig beheer (B)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: ca. 15 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are. 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	52,00 N	
		1						are		35,00 I
			3							
				4						
					1					
						9				
							9			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
3						GAZON KWALITETISNIVEAU C Het maaien en onderhouden van gazons dient te worden uitgevoerd conform de meest recente versie van de KOR-systeembeschrijving en bijbehorende schaalbalken van CROW. De onderhoudskwaliteit van de gazons dient gedurende de gehele onderhoudsperiode minimaal te voldoen aan kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in de actuele CROW KOR-schaalbalk voor gazons			
30						MAAIEN GAZON KWALITEITSNIVEAU C			
3000						<u>Beheertype gazon (C)</u>			
300010	512801					Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: ca. 3827 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are - bomen ca 7969 st. 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	week	52,00 N	
		1					are		11.986,00 I
			4						
				4					
					1				
						9			
3100						<u>Beheertype gazon talud > 1:3 (C)</u>			
310010	512801					Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: ca. 99 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Talud 1:3 of steiler 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st / are 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	week	52,00 N	
		1					are		196,00 I
			4						
				4					
					2				
						9			
3200						<u>Beheertype infiltratievoorziening (C)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
320010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are - bomen ca. 33 st. 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	52,00 N	
3300							<u>Beheertype gazon handmatig beheer (C)</u>	are		117,00 I
330010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: ca. 38 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	week	52,00 N	
								are		18,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							BOLGEWASSEN			
4000							<u>Beheertype bolgewassen</u>			
400010	514423						Maaien loof van bolgewassen. Basisareaal en het aantal percelen volgens deelopdracht. Betreft: maaien bolgewassen gazon Situering: op aanwijzing van de directie Gerekend is met 1 beurt / jaar Loof afmaaien 8 weken na de bloei Obstakels (geen bomen) ca. 3 st. / are 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Maaisel geschikt voor hergebruik.	m2	15.277,00 V	
400020	512505		1			2	Bijmaaien rondom bomen. Basisareaal en het aantal percelen volgens deelopdracht. Bijmaaien rondom bomen voorafgaand aan het maaiwerk. Betreft bomen tussen de bolgewassen. Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Maaisel geschikt voor hergebruik.	st	465,00 V	
4100							<u>Beheertype gazon met bollen (B)</u>			
410010	512801		1				Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: 32 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	week	52,00 N	
4200							<u>Beheertype gazon met bollen (C)</u>			
420010	512801		1				Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: 208 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Bijmaaien rondom: - obstakels ca. 3 st. / are 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	week	52,00 N	
			4					are		27,00 I
				1				are		125,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							MAAI NIET IN MEI Gazons die in GreenPoint zijn aangegeven maaien conform de "Maai niet in Mei" regels van gemeente Nijmegen. In maart/april worden de eerste rondes gazon maaien gestart. Vanaf 1 mei tot en met 31 mei wordt niet gemaait. Vervolgens wordt dit weer regulier meegenomen in de gazon maai rondes. Het kan zijn dat het gazon in de maand mei te hoog is geworden en dat in het in de maand juni afgevoerd moet worden met een maai-zuig combinatie.			
5000							<u>Beheertype gazon (Maai niet in Mei)</u>			
500020	512505						Bijmaaien rondom bomen. Basisareaal en het aantal percelen volgens deelopdracht. Bijmaaien rondom bomen voorafgaand aan het maaiwerk. Betreft bomen tussen de bolgewassen Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Maaisel geschikt voor hergebruik	st	500,00 V	
500040	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening Aantal percelen: 623 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaien rondom: - obstakels ca 3 st. / are Maaisel kneuzen en laten liggen	week are	30,00 N	1.788,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
6							OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
6000							<u>Graskanten</u> Het steken van graskanten gebeurt inprincipe door Dar N.V. zelf. Dar N.V. kan besluiten om een deel uit te besteden aan de inschrijver.			
600010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Basisareaal en het aantal percelen volgens deelopdracht. Betreft gazon, bermen of schrale grasvelden. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de periode week 45 t/m 52. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Materieel geschikt voor hergebruik.	m	5.000,00	V
			3							
				3						
					1					
6100							<u>Slepen grasveld</u>			
610010	512525						Slepen grasveld. Basisareaal 14883 are uitvoeren voor eerste maaibeurt. Grootte per perceel tot: ca. 2000 m2 Aantal percelen: Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	14.883,00	V
					1					
						1				
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							T.B.S. EN OVERIGE			
810010	611299						T.B.S. gazonmaaier Ter beschikking stellen gazonmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening.	uur	8,00	V
810020	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Elektrische aandrijving Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
			1							
				1						
8102							<u>Inventariseren Flora en Fauna</u>			
810210	641199						Inventariseren Flora en Fauna, verkennend. Betreft: uitvoeren verkennend onderzoek naar beschermde flora per deelopdracht. Situering: door het hele werkgebied. Opname bij en nabij alle gazons Verslag / quickscan rapportage voor aanvang werk tevens indienen bij het bouwoverleg.	keer	1,00	V
810220	641199						Plan van aanpak Flora en Fauna Uitwerking Plan van Aanpak conform de gedragscode Wet Natuurbescherming Bestendig Beheer, specifiek maken voor het project. Benoemen kansen voor Flora en Fauna zowel beschermd als onbeschermd. Opstellen door deskundige ecooloog (eisen volgens RVO). Het Plan van Aanpak Flora en Fauna ter ACCEPTATIE (stoppunt) indienen bij de directie van dit bestek.	keer	1,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

- 04 Het Handboek Bomen 2024 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Normeninstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).

- 05 De "Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025" d.d. 02 juni 2025 is van toepassing op dit contract. De gedragscode is gratis te downloaden via:
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf>

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Voor de controle van de inschrijvingsstaat en de besteksadministratie dient de aannemer bij zijn aanbieding een ZSX-bestand bij te voegen.

- 02 Daarnaast dient de aannemer direct bij inschrijving een volledig onderbouwde detail begroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal, personeel en eventuele onderaannemers bedragen.

01 01 15 AREAALUITBREIDINGEN

- 01 De aannemer krijgt jaarlijks een shapefile op basis van de areaal uitbreidingen uit GreenPoint t.b.v. het bestek welke de opdrachtgever voor onderhoud aan dit contract wil toevoegen in Q1. De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld de gebieden te schouwen en deelt de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de opgave mede of hij hiermee akkoord gaat.

- 02 Per bestekspostnummer wordt op een staat van meerwerk aangegeven welke hoeveelheden worden toegevoegd. Deze toevoegingen zullen volledig worden beschouwd als meerwerk zoals bedoeld in paragraaf 36 van de UAV 2012. In gezamenlijk overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen de prijzen van het meerwerk met de eenheid "week" worden vastgesteld. Deze worden naar rato bepaald aan de hand van de prijzen zoals ingediend middels de inschrijfstaat van dit bestek.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 Opdrachtgever wenst aan het einde van iedere kalendermaand de termijnstaat te ontvangen van de lopende kalendermaand. Indien een termijn maand overschrijdend is dient opdrachtnemer op deze termijnstaat een prognose af te geven en voor het einde van de aflopende kalendermaand in te dienen.

Na akkoord op termijnstaat verstrekt opdrachtgever de inkooporder waarop gefactureerd kan worden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

HFD PAR ART LID

- 01 De declaratie dient te worden gezonden aan facturen@dar.nl. Zonder definitieve bijbehorend inkoop ordernummer worden facturen niet in behandeling genomen.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels of leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
- 02 In afwijking van artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken netbeheerder(s)
- 03 Alle gegevens en tekeningen moeten op het werk aanwezig zijn en voor de betrokken instanties ter inzage liggen.
- 04 Afsluiters, brandkranen etc. moeten te allen tijde bereikbaar zijn

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 De aannemer staat toe, dat op de aan hem opgedragen werken tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele onderbrekingen als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - onderhoud bomen;
 - onderhoud aan (weg)verhardingen;
 - onderhoud aan terrein meubilair;
 - onderhoud watergangen;
 - bestrijding ziekte en plagen;
 - gladheidsbestrijding;
 - renovatiewerkzaamheden.
 - aanleg van kabels en leidingen (netwerktrace's)

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De toegang tot de langs het werk gelegen percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen moet steeds mogelijk zijn.
- 02 Indien de aannemer in verband met het verkeer te land, voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012 moet treffen en deze meer omvatten dan in beperkte mate toepassen van hulpmiddelen voor afzettingen of overige voorzieningen, zijn deze voorzieningen in het bestek omschreven bij de resultaatsverplichtingen. Tevens kan aan de aannemer een situatietekening worden uitgereikt met daarop aangegeven de benodigde voorzieningen. Deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd volgens de publicatie 96b van de CROW.
- 03 De in paragraaf 30 lid 2 van de UAV 2012 genoemde waarschuwingsborden die buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden niet voor de

HFD PAR ART LID

verkeersveiligheid noodzakelijk zijn, afdekken, draaien of verwijderen zodanig dat ze vanaf de weg niet meer kunnen worden gezien.

- 04 Indien de aannemer opdrachten van de directie betreffende het verkeer te land niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 In overleg met aanliggende bedrijven dient de aannemer de bereikbaarheid van deze bedrijven in het algemeen tijdschema vast te leggen. In overleg met deze bedrijven en de directie kan worden gesteld dat toegangen slechts gedeeltelijk mogen worden afgesloten.
- 02 De aannemer mag alleen werkzaamheden uitvoeren aan de doorgaande wegen binnen de bloktijden zoals aangegeven in dit bestek.
- 03 Het werken buiten normale werktijden, het werken op zater- en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient het statistisch verlet ingecalculeerd te zijn.
- 03 Tenzij anders in het bestek is vermeld dienen werkplannen uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering van het betreffende onderdeel door de directie geaccepteerd te zijn.
- 04 Het algemeen tijdschema dient door de aannemer analoog in tweevoud te worden aangeleverd en digitaal in PDF-formaat.
- 05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een staafdiagram, waaruit blijkt de werkwijze waarop en de volgorde waarin de aannemer de verschillende onderdelen uitvoert;
 - het in te zetten materieel met gegevens omtrent type, capaciteit e.d.
 - de werkzaamheden van derden
- 06 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is voorgeschreven. Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij daaraan geen rechten ontfen en blijft hij wel volledig verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode.

Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde documenten (bijlagen, rapporten) hanteren.

Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de (aanpassing van) eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding van overeengekomen mijlpalen of meerwerk claims.

HFD PAR ART LID

01 13 09 ALGEMENE EISEN WERKPLANNEN

- 01 De in bestekspost genoemde Werkplan(en) moet(en) tenminste een beschrijving geven van:
- alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of activiteit];
 - maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - (detail)planningen (indien van toepassing);
 - werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - situatietekeningen (indien van toepassing);
 - veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
 - samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
 - gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
 - in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;
 - de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.
 - hoe te voldoen aan de zorgplicht Wet Natuurbescherming (WnB).
- Tevens dient het werkplan te bevatten:
- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
 - een lijst van relevante tekeningen;
 - een lijst van relevante vergunningen;
 - een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt niet beperkt of verminderd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek. De aannemer en zijn onderaannemers moeten in aanvulling op paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV 2012 een WA-verzekering afsluiten tegen schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever en tegen schade aan derden. De polis van de WA-verzekering moet zijn goedgekeurd door de directie. De directie behoudt zich het recht voor te allen tijde inzage in deze polis te hebben, terwijl tevens op aanvraag van de directie betalingsbewijzen van de te betalen premie door de aannemer moeten worden overgelegd. De dekking wegens aansprakelijkheid moet per gebeurtenis minimaal € 2.000.000,00 bedragen.
- 02 Materieel waarvoor een verzekeringsplicht volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen geldt, moet overeenkomstig de voorschriften van deze wet verzekerd zijn. Niet verzekerde voertuigen mogen niet worden gebruikt. Afschrift van het geldige verzekeringsbewijs op verzoek aan de directie overleggen. De aannemer dient zich er van te overtuigen, dat op de polis van deze verzekering de schade aan ondergrondse leidingen en kabels niet is uitgesloten.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke schade en elke aanspraak tot vergoeding van schade direct bij de directie moet melden.
- 04 Alle schade aan derden, veroorzaakt door of voortvloeiend uit de uitvoering van de werkzaamheden, dient door de opdrachtnemer rechtstreeks en volledig te worden afgehandeld met betreffende derde partij.

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever van alle aanspraken van derde in verband met deze schade en draagt zorg voor een correcte, tijdige en volledige schaderegeling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 05 DE AANNEMER WORDT EIGENAAR VAN DE VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, dienen te worden hergebruikt als milieuhygiënisch verantwoorde bouwstof c.q. product. De eventuele hieraan verbonden kosten of opbrengsten worden geacht in de aannemingssom inbegrepen te zijn.

HFD PAR ART LID

- 02 Vrijgekomen materialen anders dan maaisel van bloemenweides en extensief gras dienen voor het einde van de werkweek afgevoerd te zijn.
- 03 Vrijgekomen materialen bij het maaien van bloemenweides en extensief gras moeten minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen blijven liggen.

01 17 06 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen. De criteria staan in de bijlage 19. K2.
- 02 De aannemer dient als onderdeel van zijn werkplan de daadwerkelijk verrichte handelingen voor vrijgekomen materialen vast te leggen in een (afvalstoffen)registratiesysteem. De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in 'afvalstoffen' en 'niet afvalstoffen', conform de Wet Milieubeheer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGATATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.18 van de Standaard dient de uitvoering van werken rond bomen te voldoen aan de in hoofdstuk 2 van het Handboek Bomen 2024 gestelde eisen. Voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, zijn tevens de Algemene aanvullende bepalingen van het Handboek Bomen 2024 van toepassing.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 Voertuigen en/of materieel waarvan verwacht kan worden dat deze een dusdanige hoge druk op voet- en/of fietspaden, gazons, bermen, etc. zullen uitoefenen dat hierdoor schade zal worden veroorzaakt, mogen niet worden gebruikt, tenzij afdoende maatregelen worden getroffen om bedoelde schade te voorkomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
 - De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
 - Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
 - Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
 - Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
 - Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
 - Het risico dossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
 - Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
 - Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het Werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
 - Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten (met name aan of rondom het spoor), inclusief de aanwezige hulpverleners en coördinatoren.

HFD PAR ART LID

- De bereikbaarheid van het werkterrein voor hulpdiensten en in het bijzonder t.b.v. calamiteiten op en nabij het spoor.
- 04 De aannemer dient het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier te actualiseren en te complementeren gedurende de uitvoeringsfasen, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer dient het geactualiseerd en up-to-date veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier voor de oplevering van het totale Werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. Als de aannemer deze documenten niet tijdig aan de opdrachtgever overhandigd behoudt de opdrachtgever zich het recht om zonder melding de laatste termijn niet uit te betalen.
- 05 De coördinatietaken bedoeld in artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden opgedragen aan de aannemer van dit bestek
- 06 De aannemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beschikken over een geïmplementeerd V&G systeem, waarbij gebruik mag worden gemaakt van één van de systemen van de afzonderlijke deelnemende combinanten.
- 07 In overleg met de COÖRDINATOR. De aannemer dient te zorgen dat gedurende de looptijd van het project het V&G systeem van de moederorganisatie(s) (van de deelnemende combinanten), VCA2 is gecertificeerd. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificerende instelling die daartoe is erkend door een accreditatie-instelling. En de aannemer dient te borgen dat Zelfstandige hulppersonen voldoen aan de V&G bepalingen en de bouwveiligheidsbepalingen.
- 08 De aannemer dient de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en relevante V&G-instructies in te voeren voor werknemers, hulppersonen, personeel van opdrachtgever en bezoekers van de bouwplaats, hierbij rekening houdend met risico's vanuit het bouwwerk voor de omgeving.
- 09 De aannemer dient toezicht te houden op de naleving van alle activiteiten op de bouwplaats en aan de werkgebonden locaties die onder de werking van Arbowet en -regelgeving vallen.
- 10 De aannemer dient tijdens de uitvoering de veiligheids- en gezondheidsrisico's, zowel binnen als buiten het bouw- en werkterrein, verbonden aan de uitvoering en het onderhoud van het Werk te inventariseren, analyseren en evalueren.
- 11 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden 24-uur per dag bereikbaarheid te garanderen (bij eventuele noodgevallen en calamiteiten) door middel van één telefoonnummer en dit bij opdrachtgever met het V&G-plan bekend te maken.
- 12 De aannemer dient;
- Alle incidenten en (bijna) ongevallen te registreren en terstond aan de opdrachtgever en directie te rapporteren;
 - Onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten en (bijna) ongevallen en maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen teneinde vergelijkbare incidenten en (bijna) ongevallen in de toekomst te voorkomen. De aard en omvang van het onderzoek moet worden bepaald op basis van de reële en potentiële ernst;
 - De opdrachtgever / directie inzage te verlenen in de afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
 - Relevante rapportages van incidenten en (bijna) ongevallen te verwerken in het V&G-dossier
- 13 Het V&G-plan, V&G-dossier en RI&E-dossier dienen te voldoen aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en dienen uiteindelijk onderdeel uit te maken van het Opleverdossier. Relevante V&G-aspecten t.b.v. gebruik, beheer en onderhoud van het Werk dienen hierin te zijn verwerkt.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 van de Standaard RAW bepalingen zijn eventuele kortingen wel van toepassing bij verlengingen

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERING**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen (1x per 4 weken) gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.
Zie bijlage voor de standaard agenda voor een bouwvergadering.
- 03 De opdrachtgever verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen naar:
 - de projectleider van de aannemer;
 - de vertegenwoordiger/directievoerder namens/van de opdrachtgever van het werk;
 - overige personen c.q. afdelingen, die op betreffende vergadering aanwezig waren, of die van bepaalde besluiten op de hoogte moeten zijn.
- 04 Voorafgaand aan de start van de maai werkzaamheden organiseert de opdrachtgever 1 keer per jaar een kick-off overleg met de opdrachtnemer. Bij dit overleg zijn tenminste de machinisten, de projectleider van de opdrachtnemer en de toezichthouders en directie van de opdrachtgever.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 08 OPNEMING**

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De opnemings van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 03 Indien de directie de beeld-besteksposten met als eenheid "week" heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende vijf werkbare werkdagen (reactietijd) in de gelegenheid worden gesteld om het werk, dat de aanleiding vormt van de afkeuring, op juiste wijze te herstellen. Nadat het desbetreffende werk is hersteld, zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw keuren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd.
- 04 De controle wordt in principe maandelijks gehouden middels stop- en verificatiepunt op een willekeurig tijdstip op een door de opdrachtgever te bepalen locatie(s). De meetvakken hebben een omvang van 50 m2, 100 m1 of 10 stuks.
Doordat het meetvak willekeurig mag worden gekozen, staat de directie vrij, die plaatsen op te zoeken die niet voldoen aan het gestelde beeld.

01 26 OVERLAST**01 26 01 GELUIDSHINDER**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt het volgende:
"De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder en geluidstrillingen volgend uit de het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.4).
Bij werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00 uur) en feestdagen en als niet voldaan kan worden aan het bouwbesluit 2012 (artikel 8.4) gelden de beleidsregels van de gemeente Nijmegen. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente Nijmegen:
<https://www.nijmegen.nl/diensten/vergunningen/geluidsontheffing-bouwen-en-slopern/>
- 02 Bij werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00 uur) en feestdagen, moet een melding gedaan worden bij het terzake bevoegd gezag. Een melding moet minimaal 4 weken vóóordat de werkzaamheden beginnen, ingediend worden.
Bij deze melding moet altijd een akoestisch onderzoek gevoegd worden. Geen

HFD PAR ART LID

akoestisch onderzoek is vereist als de werkzaamheden slechts één avond duren.

- 03 Het voldoen aan de geluidsniveau-waarden door de aannemer, zoals aangegeven in lid 01 en 02 van artikel 01.26.01, impliceert NIET dat er toestemming wordt gegeven om te werken buiten de door het bevoegd gezag toegestane arbeidstijden.
- 04 Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een geluidsbelasting afwijkend van in lid 01 en 02 van artikel 01.26.01 genoemde hoogst toegestane geluidsniveaus, dient ontheffing aangevraagd te worden bij het terzake bevoegd gezag.
- 05 Metingen en berekeningen met betrekking tot bouwgeluid dienen uitgevoerd te worden volgens Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI)

01 26 02 WERKPLAN GELUID

- 01 Een plan geluidhinder wordt verlangd. Het plan wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 06 van de U.A.V. 2012.
Het plan uiterlijk 10 werkdagen na gunning ter acceptatie indienen bij de directie volgens de acceptatieprocedure als vermeld in artikel 01.28.02 van dit bestek.
- 02 Het werkplan als bedoeld in lid 01 mag worden gesplitst in deelwerkplannen.
- 03 De werkplan als bedoeld in lid 01 moet tenminste bevatten:
 - analyse van eventuele knelpunten in relatie tot het Bouwbesluit of, indien maatgevend, de APV;
 - overzicht met te verwachten knelpunten, incl. tijdsduur van de geluidhinder.
 - beschrijving van de maatregelen welke getroffen worden om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in het Bouwbesluit of, indien maatgevend, de APV;
 - wijze van monitoren/uitvoeren van controlemetingen;
 - meetplan;
 - de maatregelen welke voorzien zijn ter beheersing van risico's.

01 28 DOCUMENTEN

01 28 03 WIJZIGING VAN GEACCEPTEEERDE DOCUMENTEN

- 01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen, dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie procedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de directie melden. De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie procedure.
- 02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde documenten uit te voeren, tenzij hij aantoonst dat daardoor meer van hem verlangd wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de directie voorgestelde wijzigingen.
- 03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de aannemer melden.

01 29 AANVULLINGEN EN WIJZINGEN UAV 2012

01 29 02 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging, met de opdrachtgever worden verrekend.

01 29 03 VEREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

HFD PAR ART LID

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 geldt het volgende:

A. Offertes:

De offerte dient conform de 'Standaard RAW Bepalingen' te worden opgesteld, zoals een inschrijvingsstaat. Daarbij dienen alle werkzaamheden (boven het subtotaal) volledig te zijn onderbouwd, zoals de detail begroting (01 01 03 lid 2 deel 3 van het bestek). Het bepalen van de hoeveelheden in de kolom 'hoeveelheid resultaatsverplichting' van de inschrijvingsstaat dienen herleidbaar/traceerbaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld een tekening zijn of een staat van hoeveelheden. De indiening van de offerte resulteert in de volgende documenten t.w.:

- Tekening (pdf);
- Hoeveelhedenlijst (pdf of Excel-Bestand);
- Inschrijvingsstaat (pdf of zsx-bestand);
- Detail begroting (pdf of Excel-Bestand);

B. Prijsvorming bestekwijzigingen:

De in de aanbidding gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn bindend. Er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 10%. De eenmalige kosten (korting) en de uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend. Normen en prijzen welke niet in de begroting en inschrijvingsstaat staan vermeld, dienen in onderling overleg vastgesteld te worden. Hierbij dient gerekend te worden met netto prijzen voor leveringen en werkzaamheden. De normen en prijzen uit de detail begroting en de inschrijvingsstaat dienen hierbij als uitgangspunt.

C. Voortgang van het werk:

Hangende een eventuele discussie over de grondslag en/of kosten van meer en minderwerk dient de aannemer de instructies van de directie op te volgen en dient alles in het werk te worden gesteld tot beperking van schade.

Indien en voor zover het hierbij werkzaamheden betreft, waarvoor in de detail begroting geen normen en/of prijzen staan vermeld dient de aannemer tijdens de uitvoering van deze onderdelen een gespecificeerde registratie te maken van bestede tijd en gemaakte kosten, waarbij als uitgangspunt geldt dat deze registratie los staat van de discussie over de grondslag van de kosten.

Deze registratie dient elke werkdag ter verificatie te worden voorgelegd aan de directie.

01 29 04 BESTEKSWIJZIGINGEN

02 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 laatste zin geldt het volgende: Het recht op aanspraken op verrekening van meerwerk vervalt, indien de aannemer geen helder onderbouwde melding heeft gedaan met een daarbij behorende gespecificeerde financiële onderbouwing.

01 31 GWW BESTEKADMINISTRATIE (DOOR AANNEMER)

01 31 04 AFWIJKINGEN OP HET CONTRACT, MELDING EN AFHANDELING

01 Afwijkingen op het contract kunnen door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden gemeld. Alle afwijkingen worden gemeld, geregistreerd en afgehandeld volgens het afwijkingsrapport, zie bijlage 2.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 11 EISEN VERVOER**

- 01 Onder vervoer op het werk wordt in deze paragraaf mede begrepen het rijden en het rijdend werken met gemotoriseerde en gemechaniseerde onderhoudswerktuigen als auto 's, tractoren, maaimotoren e.d. op de openbare wegen, fietspaden, voetpaden, parkpaden en te onderhouden objecten.
- 02 Voor vervoer op trottoir, plantsoenpaden, grasvelden en andere plantsoendelen geldt:
 - de aannemer verplicht zich te werken met tractie geen schade te veroorzaken aan de infrastructuur;
 - op van regen verzadigde grasvelden mag niet worden gereden, indien daardoor gevaar voor sporen of structuurbederf zou ontstaan.
 - schade, welke door nalatigheid van de aannemer aan trottoirs wordt toegebracht, zal door de directie voor rekening van de aannemer worden hersteld.

51 02 12 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- 01 Het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap dient elektrisch aangedreven te zijn.

51 02 13 GECERTIFICEERD GROEN PERSONEEL

- 01 Van elke in te zetten medewerker beschikken minimaal alle van de medewerkers over competenties, kennis, vaardigheden met diploma/certificaat op het niveau van Vakbekwaam Hovenier (MBO-niveau 3). Hiervan dient als bewijsstuk een kopie ingeleverd te worden. De vakbekwaam Hovenier beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- 02 Van iedere Vakbekwaam Hovenier dient een kopie van het rechtsgeldige certificaat of opleiding aan de directievoerder Opdrachtgever te worden overhandigd voordat deze persoon met de werkzaamheden start.
- 03 Indien blijkt dat de groen werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers anders dan in lid 01 genoemde eisen, dan worden betreffende medewerkers per direct van het werk gehaald. Per constatering wordt een korting opgelegd van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal elk kortingsbedrag ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn.

51 02 14 GROENKEUR

- 01 De aannemer die de groen werkzaamheden uitvoert moet in bezit zijn van een geldig Groenkeur-bedrijfscertificaat Groenvoorziening.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**51 07 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.07.01 lid 02 van de Standaard mag de insporingsdiepte van materieel ten behoeve van alle werkzaamheden ten hoogste 5 mm bedragen voor gazons en ten hoogste 10 mm voor de overige percelen.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 21 BEGRIPPEN****51 21 02 NAZORG OF ONDERHOUD GRASSEN EN KRUIDEN**

- 01 In afwijking van artikel 51.21.02 lid 03 van de Standaard wordt onder bijmaaien verstaan het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom een obstakel, tot een afstand van 0,10 m uit de stam dan wel tot 0,00 uit dat obstakel. Afscheidingen zoals: hekwerk, muren en afrasteringen moeten

HFD PAR ART LID

worden beschouwd als de in dit lid omschreven obstakel. De overige obstakels zijn lichtmasten, verkeerspalen en banken. In het bestek worden hiervoor geen m1 aangeduid.

- 02 10 cm vanaf de boomstam niet maaien om schade te voorkomen aan de bomen. De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per boom per schade indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan.

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 07 AZIATISCHE (JAPANESE) DUIZENDKNOOP

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden niet gemaaid in dit bestek.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Afzettingen mogen niet eerder geplaatst worden voordat de eventuele omleidingsaanduidingen door of namens de aannemer zijn geplaatst.
- 02 Bij gebruik van eigen voertuigen zal door de Dar logo's ter beschikking worden gesteld. Het betreft een magneetsticker die zichtbaar rondom op het voertuig moet worden geplakt.

62 12 04 BLOKTIJDEN

- 01 Bloktijden betreft werkbare uren t.b.v. kort durende werkzaamheden.
- 02 Tussen 21.00 - 06.00 uur
Keizer Traianusplein
Keizer Karelplein
Oranjesingel
St. Canisiussingel
Waalbrug
Wijchenseweg van Palkerplein tot Viaduct A73 inclusief op en afritten.
- 03 Tussen 10.00 - 15.00 uur en Tussen 21.00 - 06.00
Coehoornstraat
Hogelandseweg vanaf Neerbosscheweg tot Nw Pieckenlaan
Industrieweg
Nieuwe Dukenburgseweg
van Schuylenburgweg
Steve Bikoplein
Takenhofplein
Wijchenseweg
IJpenbroekweg
- 04 Tussen 09.00 - 16.00 en 21.00 - 06.00 uur
van Apelterenweg
Berg en Dalseweg
d' Almarasweg
Doddendaal
Erasmuslaan
Groenestraat
Groenewoudseweg
Heyendaalseweg
Hogelandseweg vanaf Nw Pieckenlaan tot Westkanaaldijk
Houtlaan
Kapittelweg
Keizer Hendrik VI singel
Kronenburgersingel
Kwakkenbergweg
Kwekerijweg
Margaretha van Mechelenweg
Mariaplein
Molenweg
Muntweg
Nieuwe Ubbergseweg
Parkweg
Paul Krugerstraat
Postweg
Rosa de Limastraat
van Rosenburgweg
Scheepvaartweg

HFD PAR ART LID

Scheidingsweg
Slotemaker de Bruïneweg van Hatertseweg tot St Annastraat

Alle snelfietsroutes
Tarweg
Tweede Oude Heselaan
Voorstadslaan (van Hezelpoort tot Weurtseweg)
Vossenpelsestraat
Westkanaaldijk
Weurtseweg
Wolfskuilseweg

- 05 Het uitvoeren op S wegen mag uitsluitend in het weekend plaatsvinden.

S100
Verlengde energieweg
Energieweg
Industrieplein
Gaziantepplein
Neerboscheweg
Nelson Mandelaplein
Jonkerbosplein
Weg door Jonkerbos
Grootstalselaan
Scheidingsweg
Sionsweg
S101
NymawegLaan van Oost Indie
Weurtseweg
Voorstadslaan
Lange Hezelstraat
Kronenburgersingel
Quackplein
Nassausingel
S102
Tunnelweg
Marialaan
Industrieweg
S103
Graafseweg
S104
Hatertseweg
Van Boetbergweg
S105
St. Annastraat
S106
Nijmeegsebaan
Groesbeekseweg
Prins Bernhardstraat

- 06 De bij de leden 01 t/m 04 opgegeven tijden gelden ook voor de aanliggende parallelwegen en fietspaden.

- 07 Op evenementen dagen kan er niet gewerkt worden.
Raadpleeg hiervoor de actuele evenementenkalender van de gemeente Nijmegen

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 30 lid 2 van de UAV 2012 wordt binnen dit bestek onder voorzieningen mede verstaan, het afbakenen en beschermen van het werk en het geleiden van het verkeer naar, langs of op het werk.

HFD PAR ART LID

64 FLORA & FAUNA**64 0 MAATREGELEN VOORZIENINGEN****64 01 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN****64 01 02 BESTENDIG BEHEER**

- 01 Inventarisatie zoals bedoeld in artikel 01 22 04 lid 01 van de Standaard dienen te worden uitgevoerd door personen die beschikken over aantoonbare deskundigheid, zoals omschreven in de Gedragscode.

- 02 Van de aannemer wordt verlangd dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden iedere medewerker aanwezig is met het certificaat Wet natuurbescherming Bestendig Beheer niveau 1 en 1 medewerker met het certificaat Wet natuurbescherming Bestendig Beheer niveau 2. Certificaten dienen voorafgaande van de werkzaamheden ter acceptatie bij de directievoerder van de opdrachtgever aangeleverd worden.

Behoort bij: 2026-046-NIJ-Perceel-2

Maaibestek Gazons

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2026-046-NIJ-Perceel-2

Maaibestek Gazons

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Gemeente Nijmegen

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-046-NIJ-Perceel-2

Maaibestek Gazons

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
100010	Opstellen V&G UITVOERINGSFASE	EUR		N	
100020	Opstellen checklist Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
100030	Opstellen verkeersplan t.b.v. de uitvoering	EUR		N	
100040	Toepassen alle benodigde verkeersmaatregelen	EUR		N	
2	GAZON KWALITEITSNIVEAU B				
20	MAAIEN GAZON KWALITEITSNIVEAU B				
2000	<u>Beheertype gazon (B)</u>				
200100	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
2100	<u>Beheertype gazon talud > 1:3 (B)</u>				
210010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
2200	<u>Beheertype gazon handmatig beheer (B)</u>				
220010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
3	GAZON KWALITETISNIVEAU C				
30	MAAIEN GAZON KWALITEITSNIVEAU C				
3000	<u>Beheertype gazon (C)</u>				
300010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
3100	<u>Beheertype gazon talud > 1:3 (C)</u>				
310010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
3200	<u>Beheertype infiltratievoorziening (C)</u>				
320010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
3300	<u>Beheertype gazon handmatig beheer (C)</u>				
330010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
4	BOLGEWASSEN				
4000	<u>Beheertype bolgewassen</u>				
400010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	15.277,00	V	
400020	Bijmaaieren rondom bomen.	st	465,00	V	
4100	<u>Beheertype gazon met bollen (B)</u>				
410010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
4200	<u>Beheertype gazon met bollen (C)</u>				
420010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
5	MAAI NIET IN MEI				
5000	<u>Beheertype gazon (Maai niet in Mei)</u>				
500020	Bijmaaieren rondom bomen.	st	500,00	V	
500040	Beheersen grashoogte-gazon	week	30,00	N	
6	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
6000	<u>Graskanten</u>				
600010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	5.000,00	V	
6100	<u>Slepen grasveld</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610010	Slepen grasveld.	are	14.883,00	V	
8	T.B.S. EN OVERIGE				
810010	T.B.S. gazonmaaier	uur	8,00	V	
810020	Inzetten bosmaaier.	uur	8,00	V	
8102	<u>Inventariseren Flora en Fauna</u>				
810210	Inventariseren Flora en Fauna, verkennend.	keer	1,00	V	
810220	Plan van aanpak Flora en Fauna	keer	1,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				