

Technische Specificaties MIVA Toilet Zoetermeerse Standaard

Element	Specificatie
Vloer	Epoxytroffelvloer met sanitaire epoxytroffelholplint. Kleur ntb gemêleerd. Geseald.
Wanden	15x15cm geglazuurde tegels Mosa (global collection 2nd edition) in blokpatroon grijze standaard cementvoeg. 2 kleuren: witte vlakken, blauwe baan.
Toilet	Geberit 300 Comfort wand-wc diepspoel, grote sprong, Rimfree Geberit productcatalogus Geberit 300 Comfort wc-zitting drempelloos, antibacterieel, bevestiging van onderen Geberit productcatalogus Geberit Duofix element voor wand-wc, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, drempelloos, wc in hoogte verstelbaar, voor grepen en armsteunen Geberit productcatalogus https://www.sanitairwinkel.nl/p/70903/linido-toiletbeugel-opklapbaar-90cm-nieuw-model-wit https://www.sanitairwinkel.nl/p/30632/linido-toiletrolhouder-met-een-hand-te-bediene-wit?tn_q=0607053
Art.nr. 115.770.FY.5	Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, 2-toets spoeling, voor Bambini wc Geberit productcatalogus Hoogte van de toiletpot: 45 tot 50 cm vanaf de vloer in het midden van de wand Beugels: 75 cm hoog vanaf de vloer, hoh 650 mm, op gelijke afstand van de toiletpot Let bij het inbouwreservoir op dat deze niet uitsteekt voor de wand. Als dat nodig is voor de installatie dit overleggen ivm de ruimteindeling van het toilet.
Deur toilet	Minimaal 90 cm breed, en zorgen dat de deurkruk 50 cm uit een wand geplaatst is. Deur naar buiten laten draaien, voor de deur moet een vrije ruimte van 1,5 x 1,5 m zitten. https://www.sanitairwinkel.nl/p/12936/linido-wandbeugel-ergogrip-80cm-wit Beugel op de deur monteren op een hoogte tussen de 75 en 80 cm, 5 cm uit de scharnierzijde.
Spiegel	https://www.sanitairwinkel.nl/p/77304923/umbra-hub-spiegel-37x157x5cm-glas-zwart Spiegel tegen over wastafel monteren
Wastafel (65 cm breed)	Geberit 300 Comfort wastafel drempelloos Geberit productcatalogus Delabie wastafelmengkraan 1-gats, eengreeps, voorsprong uitloop 220mm chroom 2210LBEL Warmteservice Hoogte van de wastafel: 80 tot 85 cm vanaf de vloer
Overig	Planchet, zeepompje, afvalbak en handdoeken dispenser zijn standaardproducten
Alarmering	Conform NEN 1010, let wel op: katrolletjes in de hoeken, touwtje op de juiste manier knopen (zie afbeelding)
Verlichting	LED verlichting met een minimale lichtsterkte van 100 lux en een kleurweergave van minimaal Ra =80.
Schakelaar verlichting	Zo groot mogelijke schakelaar binnen het afdekraam, kleur zwart.