

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Social return / moment	Kan opdrachtgever bevestigen dat bijlage 4b, het uitvoeringsplan social return, niet bij inschrijving hoeft te worden ingediend, maar pas na voorgenomen gunning?	Ja, dit is correct.
2	Gemeentelijke keuzes	Zijn keuzes over scope, ambitie/langetermijnvisie, administratiesysteem, SMP-coördinator en werkafspraken met gebruikers al bestuurlijk of ambtelijk vastgesteld, of moet opdrachtnemer deze keuzes begeleiden als onderdeel van de opdracht?	Inschrijver dient dit mee te nemen als onderdeel van de opdracht
3	Beschikbare data	Welke gegevens stelt opdrachtgever bij start beschikbaar, zoals GIS/BAG, gemeentelijk vastgoed, corporatiebezit, verduurzamings- en onderhoudsplanningen, bouwprojecten, groenstructuren, watergangen, bomenbestand en reeds beschikbare ecologische onderzoeken?	De gemeente stelt beschikbaar: projectenkaart met lopende en toekomstige projecten, gemeentelijke groenkaart, beheersysteem met groenbeheer, boombestand en reeds uitgevoerde ecologische onderzoeken tbv ruimtelijke projecten, overzicht gemeentelijk vastgoed en woonbestand. Ruimtelijke gegevens worden opgeleverd in ArcGIS-bestanden.
4	Uurtarieven	Worden de in het prijsinvulformulier gevraagde uurtarieven uitsluitend gebruikt voor aanvullend meerwerk buiten de vaste scope, of ook voor verrekening van scopewijzigingen binnen de opdracht?	Ja, de uurtarieven zijn uitsluitend bedoeld voor aanvullende werkzaamheden binnen en buiten de vaste scope na schriftelijke toestemming.
5	Optionele prijzen	Kan opdrachtgever bevestigen dat de prijzen voor kerkuil, steenuil en slechtvalk niet meetellen voor het budgetplafond van €350.000 en niet meetellen voor de prijsbeoordeling?	Ja, dit is correct.
6	Onvoorzien soortbeeld	Indien tijdens het onderzoek onverwacht belangrijke functies of soorten worden aangetroffen die niet of niet volledig in de aanbestedingsstukken zijn voorzien, hoe wordt dan omgegaan met extra onderzoek, aangepaste methodiek en aanvullende kosten?	In overleg met opdrachtgever wordt de scope van de opdracht mogelijk herzien. Indien tijdens het onderzoek onverwacht belangrijke functies of soorten worden aangetroffen, dan kan dit in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld. Verrekening vindt plaats in afstemming met opdrachtgever o.b.v. een vooraf opgestelde kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als gehanteerd in de inschrijving.

7	Soortgegevens voor inwoners	Welk detailniveau wordt verwacht voor soortgegevens die zichtbaar zijn voor inwoners, mede gelet op bescherming van kwetsbare verblijfplaatsen en privacy? Wordt een publiekskaart, besloten kaartlaag of alleen een procesbeschrijving verwacht?	Er wordt een besloten kaartlaag verwacht
8	Afronding binnen twee jaar	Wordt met 'afgerond binnen twee jaar' bedoeld: oplevering SMP en indiening van een volledige aanvraag, of ook het verkrijgen van het definitieve besluit na ontwerpbesluit, zienswijzen en eventuele beroepsfase?	Enkel oplevering SMP en indiening volledige aanvraag.
9	Resultaat- of inspanningsverplichting	Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het compleet en zorgvuldig voorbereiden en indienen van de aanvraag, maar niet kan garanderen dat bevoegd gezag de vergunning daadwerkelijk binnen de contracttermijn verleent?	Ja, dit is correct.
10	Toegang private terreinen	Draagt opdrachtgever zorg voor communicatie, toestemmingen en toegang tot private erven, kerken, binnenterreinen en corporatiebezit, of moet inschrijver dit volledig organiseren en begroten?	Ja, opdrachtgever draagt hier zorg voor.
11	Protocollen	Kan opdrachtgever bevestigen dat de bij inschrijving geldende versies van de Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden 2024 en het Gebiedenprotocol Gierzwaluw 2023 prijsvormend zijn, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk anders overeenkomen?	Ja, dit is correct.
12	Proefronde / besluitvorming	Wie neemt na de proefronde het besluit over de definitieve deelgebiedsindeling: opdrachtnemer, opdrachtgever, bevoegd gezag/ODH, of gezamenlijk? En wordt dit besluit schriftelijk vastgelegd voordat het volledige soortgerichte onderzoek start?	Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
13	Deelgebieden / minderwerk	Indien uit de proefronde blijkt dat deelgebieden verantwoord kunnen worden samengevoegd en het aantal deelgebieden lager wordt dan 20, verwacht opdrachtgever dan verrekening als minderwerk? Zo ja, volgens welke systematiek?	Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. Dit wordt derhalve beschouwd als risico voor de opdrachtnemer.

14	Deelgebieden / verrekenbasis	Indien extra deelgebieden als meerwerk worden beschouwd, op basis waarvan vindt verrekening plaats: uurtarieven uit het prijsinvalformulier, een vaste eenheidsprijs per aanvullend deelgebied, of een vooraf te specificeren prijs per extra deelgebied inclusief veldwerk, dataverwerking, analyse en rapportage?	Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. Indien toename van deelgebieden nodig wordt geacht, kan dit in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld. Verrekening vindt plaats in afstemming met opdrachtgever o.b.v. een vooraf opgestelde kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als gehanteerd in de inschrijving.
15	Deelgebieden / verrekening meerwerk	Indien uit de proefronde of toetsing aan de Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden blijkt dat het SMP-gebied niet verantwoord in 20 deelgebieden onderzocht kan worden, maar bijvoorbeeld in 24, 26 of 28 deelgebieden moet worden verdeeld, hoe wordt de extra onderzoeksinspanning dan verrekend? Wordt dit beschouwd als meerwerk/scopewijziging of moet inschrijver dit risico volledig in de vaste inschrijfprijs opnemen?	Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. Indien toename van deelgebieden nodig wordt geacht, kan dit in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld. Dit wordt in dergelijk geval beschouwd als meerwerk. Verrekening kan plaatsvinden in afstemming met opdrachtgever o.b.v. een vooraf opgestelde kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als gehanteerd in de inschrijving.
16	Deelgebieden / uitgangspunt prijs	Kan opdrachtgever bevestigen dat de vaste inschrijfprijs gebaseerd moet worden op 20 deelgebieden conform de deelgebiedsindeling uit het PvE?	Ja, de vaste inschrijfprijs dient te worden gebaseerd op de in het PvE opgenomen uitgangspunten, waaronder 20 deelgebieden.
17	Laatvlieger / telemetrie	Indien laatvlieger wordt vastgesteld maar kraamverblijfplaatsen niet worden gelokaliseerd, moeten alternatieve methoden zoals telemetrie of aanvullend intensief onderzoek dan in de vaste prijs zijn opgenomen, of gelden deze als optioneel/meerwerk na overleg?	Dergelijke alternatieve methoden gelden als optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de opdrachtgever.
18	Bijzondere vleermuissoorten	Verwacht opdrachtgever voor baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis, tweekleurige vleermuis en watervleermuis een volledige soortgerichte nulmeting, of een signalerings- en maatwerkbenadering op basis van strategische inzet van batloggers en aanvullende analyse?	Signalerings- en maatwerkbenadering is afdoende.

19	Begrenzing	Kan opdrachtgever een GIS-bestand, shapefile, geopackage of adressen-/BAG-lijst beschikbaar stellen met de exacte begrenzing van het SMP-gebied waarop de vaste inschrijfprijs moet worden gebaseerd?	Opdrachtgever beschikt niet over een dergelijk bestand met de exacte begrenzing.
20	Bijlage 4a, Social Return uitvoeringsregels en waarderingsmogelijkheden, boete.	In bijlage 4a is opgenomen dat bij het niet (volledig) voldoen aan de social return-verplichting een boete kan worden opgelegd van 125% van het nog openstaande bedrag. Kan aanbestedende dienst aangeven hoe de proportionaliteit van de boete, in het bijzonder de opslag van 25% bovenop het niet gerealiseerde bedrag, wordt gemotiveerd in relatie tot de aard en omvang van de opdracht en de mate van beïnvloedbaarheid door de opdrachtnemer en of er ruimte bestaat voor matiging in situaties waarin aantoonbaar substantiële inspanningen zijn geleverd?	De hoogte van de boete en de voorwaarden waaronder deze wordt toegepast volgen uit het geldende Social Return-beleid. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle opdrachtnemers en maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding deze bepalingen aan te passen.
21	Bijlage 4a, Social Return uitvoeringsregels en waarderingsmogelijkheden, boete	In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat bij het niet (volledig) voldoen aan de social return-verplichting een boete kan worden opgelegd van 125% van het nog openstaande bedrag. Kan aanbestedende dienst aangeven op basis van welke concrete criteria, meetmethodiek en toetsmomenten wordt vastgesteld of aan de social return-verplichting is voldaan en in hoeverre hierover gedurende de looptijd afstemming of bijsturing mogelijk is?	De beoordeling van de Social Return-verplichting vindt plaats conform het geldende Social Return-beleid en de aanbestedingsstukken. De invulling en verantwoording verlopen via Wizzr, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor tijdige, volledige nakoming en registratie. Wizzr monitort de voortgang via automatische meet- en registratiemomenten. Voor vragen of afstemming kan contact worden opgenomen met de Social Return-accountmanager. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding de opgenomen bepalingen te wijzigen.

22	Bijlage 4a, Social Return uitvoeringsregels en waarderingsmogelijkheden, boete	In bijlage 4a is opgenomen dat bij het niet (volledig) voldoen aan de social return-verplichting een boete kan worden opgelegd van 125% van het nog openstaande bedrag. Kan aanbestedende dienst aangeven in hoeverre bij de beoordeling van het voldoen aan de social return-verplichting rekening wordt gehouden met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen, zoals bijvoorbeeld schaarste op de arbeidsmarkt, afhankelijkheid van toeleverende partijen of de beschikbaarheid en geschiktheid van kandidaten?	De Social Return-verplichting en de daarbij behorende maatregelen bij niet-nakoming maken onderdeel uit van het geldende beleid van de aanbestedende dienst. De verplichting betreft een contractuele verplichting van de opdrachtnemer. De aanbestedende dienst is daarom niet voornemens de in de aanbestedingsstukken opgenomen bepalingen aan te passen.
23	Prijnsformulier	In het prijsformulier wordt gevraagd om een totaalprijs voor uitvoering van het SMP. Begrijpen wij goed dat hier ook alle coördinatie, overleg met de gemeente, reiskosten, parkeerkosten en bijvoorbeeld projectleidersuren in dienen te worden opgenomen? En zo ja, klopt het dat de inschatting van deze kosten volledig aan inschrijver worden gelaten?	Ja, de totaalprijs omvat alle kosten die nodig zijn voor uitvoering binnen de vaste scope, inclusief coördinatie en reguliere reis-/parkeerkosten
24	Algemene voorwaarden, Ongelimiterde vrijwaring	Is aanbestedende dienst bereid om de in de vraag hiervoor benoemde schadebeperking tevens te laten gelden voor schadevergoedingen welke ontstaat vanuit een vrijwaring zoals opgenomen in artikel 14 lid 1 en artikel 4 van de inkoopvoorwaarden?	De aanbestedende dienst is bereid de vrijwaringsbepaling aan te laten sluiten op de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking, zodat de vrijwaring niet verder strekt dan de aansprakelijkheid van opdrachtnemer binnen de grenzen van de overeenkomst.
25	Algemene voorwaarden, Ongelimiterde aansprakelijkheid	In de algemene inkoopvoorwaarden (noch in de overige aanbestedingsstukken) is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Nu tevens een (concept)overeenkomst ontbreekt, lijkt sprake te zijn van een ongelimiteerde aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer. Is de aanbestedende dienst bereid in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld in die zin dat de door de opdrachtnemer te vergoeden schade wordt beperkt tot eenmaal de advieskosten per gebeurtenis, met een maximum van driemaal de advieskosten per overeenkomst en een absoluut maximum van € 2.500.000 per jaar?	Zie antwoord vraag 94

26	Algemene inkoopvoorwaarde, art 15, Boete	In de vragen hiervoor hebben wij diverse vragen en opmerkingen geplaatst bij de boetebepaling uit artikel 15, die naar onze ervaring binnen de markt als ongebruikelijk kan worden beschouwd. Is de aanbestedende dienst bereid artikel 15 te laten vervallen?	Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.
27	Algemene inkoopvoorwaarde, art 15, Boete	Een boete van 10% van het gehele opdrachtbedrag (kan oplopen tot 35.000 euro) indien slechts een (klein) deel van de prestatie blijvend onmogelijk is geworden lijkt ons niet proportioneel. Is aanbestedende dienst bereid dit deel van het artikel te schrappen? En indien dit niet mogelijk is, kan aanbestedende dienst dan bijvoorbeeld in ieder geval de boete verlagen naar 10% over het deel van de opdracht dat niet tijdig is afgerond?	Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.
28	Algemene inkoopvoorwaarde, art 15, Boete	Artikel 15 bepaald dat een boete van 0,1% of 250 euro per dag staat op niet tijdige nakoming. Kan dit artikel worden aangevuld met de bepaling dat het bij het opleggen van een boete wel altijd moet gaan om vertragingen welke zijn ontstaan door een oorzaak gelegen bij opdrachtnemer? En zo niet, kan aanbestedende dienst uitleggen waarom dit niet opgenomen zou kunnen worden ?	Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.
29	Algemene inkoopvoorwaarde, art 15, Boete	Artikel 15 bepaald dat een boete van 0,1% of 250 euro per dag stat op niet tijdige nakoming. Wordt voor deze overeenkomst 0,1% of 250 euro aangehouden als boete?	Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.
30	Algemene inkoopvoorwaarde, art 15, Boete	Artikel 15 bepaald dat een boete van 0,1% of 250 euro per dag stat op niet tijdige nakoming. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze boete pas opeisbaar is na de overschrijding van de optionele verlengtermijn van maximaal 6 maanden, zoals opgenomen in 3.4.2 van de aanbestedingsleidraad?	Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.
31	Algemene Inkoopvoorwaarden, art 14 lid 1, Vrijwaring	Indien het antwoord op onze voorgaande vraag negatief is, kan aanbestedende dienst dan de bepaling uit art.14 lid 1 nuanceren door er op aan te vullen dat deze slechts geldt indien opdrachtnemer ook zonder de betreffende vrijwaring aansprakelijk was?	Zie antwoord vraag 24

32	Algemene Inkoopvoorwaarden, art 14 lid 1, Vrijwaring	In artikel 14 is een vrijwaring opgenomen. Deze vrijwaring vormt voor ons (en vrijwel zeker ook voor andere inschrijvers) een onverzekerbaar risico. Is de aanbestedende dienst bereid om de vrijwaring te laten vervallen en daarmee aan te sluiten op de aansprakelijkheidsregeling uit het burgerlijk wetboek?	Zie antwoord vraag 24
33	Contractvorming	Indien in de eerste nota van inlichtingen wordt aangegeven dat een conceptovereenkomst beschikbaar wordt gesteld, of indien via de nota van inlichtingen een substantieel aantal wijzigingen of aanvullingen op de aanbestedingsstukken wordt doorgevoerd, is de aanbestedende dienst dan bereid een tweede vragenronde te organiseren, zodat geïnteresseerden nog vragen kunnen stellen over in ieder geval de nieuwe of gewijzigde documenten?	Een tweede vragen ronde wordt niet voorzien, tenzij de aanbestedende dienst dit noodzakelijk acht.
34	Overeenkomst / contractvorming	In de aanbestedingsstukken zijn algemene voorwaarden opgenomen, maar ontbreekt een (concept)overeenkomst. Het is voor ons onduidelijk of na gunning een afzonderlijke overeenkomst zal worden gesloten, en zo ja, onder welke voorwaarden. Kunt u aangeven: 1. Of na gunning een (schriftelijke) overeenkomst wordt gesloten met de winnende inschrijver? 2. Indien ja, of hiervoor een conceptovereenkomst beschikbaar kan worden gesteld zodat wij deze inhoudelijk kunnen beoordelen? 3. Welke documenten bij tegenstrijdigheid leidend zijn (bijvoorbeeld algemene voorwaarden vs. Overeenkomst vs PVE vs Nota's van inlichtingen)?	Er zal na gunning geen afzonderlijke overeenkomst worden gesloten. Er zal middels een definitieve opdrachtverstrekking opdracht worden gegeven. Hier zullen, buiten de reeds verstrekte documenten en antwoorden uit de nota van inlichtingen, geen nadere voorwaarden worden gesteld.
35	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1, Beschrijving opdracht	In de leidraad is opgenomen dat de opdracht het indienen en aanvragen van een gebiedsontheffing omvat. Kunt u verduidelijken of het daadwerkelijk verkrijgen van deze ontheffing onderdeel uitmaakt van de opdracht, of dat dit – gelet op de afhankelijkheid van het bevoegd gezag – buiten de scope en/of termijnen van de opdrachtnemer valt?	De scope dekt enkel het opleveren van het volledig SMP en het indienen van de volledige ontheffingsaanvraag, niet het verkrijgen van de aanvraag.

36	Aanbestedingsleidraad, par. 3.4.3 Social return	<p>In de aanbestedingsleidraad is een Social Return-verplichting van 5% van de opdrachtwaarde opgenomen. Gezien de aard van de werkzaamheden van de opdrachtnemers welke de gevraagde werkzaamheden uitvoeren (hoogwaardig specialistisch advieswerk) is SROI niet zondermeer gemakkelijk in te vullen.</p> <p>Is de aanbestedende dienst bereid de SROI eis aan te passen van 5% naar 2% van de opdrachtsom? Zo nee, kunt u toelichten waarom een percentage van 5% in deze aanbesteding proportioneel wordt geacht, mede in het licht van het proportionaliteitsbeginsel zoals benoemd door de Adviescommissie Aanbestedingsexperts?</p>	<p>De aanbestedende dienst is niet voornemens de SROI-verplichting aan te passen. Het percentage van 5% wordt voor deze opdracht proportioneel geacht.</p> <p>Daarnaast bestaan er verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de SROI-verplichting. De eis wordt daarom gehandhaafd.</p>
37	Prijsplafond	<p>Op basis van de gevraagde werkzaamheden en scope van het SMP achten wij het huidige prijsplafond mogelijk onvoldoende om volledig aan de gestelde eisen en wensen van de gemeente te kunnen voldoen. Kan de gemeente aangeven of er ruimte bestaat voor heroverweging of aanpassing van het prijsplafond?</p>	<p>Nee, dit is niet akkoord. Het budgetplafond blijft zoals in de leidraad staat opgenomen.</p>
38	Kwaliteitsborging / certificering	<p>In de aanbestedingsstukken wordt een ISO 9001-certificering als vereiste voor kwaliteitsborging gesteld. Onze organisatie beschikt niet over een ISO 9001-certificering, maar is wel aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Wij zijn van mening dat aansluiting bij het NGB, gezien de sectorspecifieke kwaliteitseisen, gedragscode, inhoudelijke toetsing en permanente kwaliteitsborging binnen het ecologisch werkveld, een gelijkwaardige dan wel meer passende vorm van kwaliteitsborging vormt voor de uitvoering van deze opdracht. Is de gemeente bereid aansluiting bij het NGB als gelijkwaardige kwaliteitsborging te accepteren in plaats van een ISO 9001-certificering?</p>	<p>De aanbestedende dienst hanteert ISO 9001 of gelijkwaardige maatregelen zoals in de aanbestedingsstukken opgenomen. Aansluiting bij het NGB kan worden meegenomen als gelijkwaardig alternatief, voor zover inschrijver aantoont dat hiermee een gelijkwaardige kwaliteitsborging wordt geborgd.</p>

39	Kerkuil als optionele soort	In paragraaf 6.4 van de Aanbestedingsleidraad wordt de kerkuil benoemd als optionele soort. In het Programma van Eisen (Bijlage 3) en het Plan van Aanpak in hoofdstuk 6 van de Quickscan (Bijlage 7) wordt deze soort echter niet meer genoemd. Kan de gemeente bevestigen of de kerkuil wel of niet onderdeel dient uit te maken van de opdracht en het SMP-onderzoek?	De kerkuil is niet per definitie onderdeel van de opdracht en het SMP-onderzoek, maar mag als optionele soort meegenomen worden. Onderzoek naar de kerkuil wordt dermate niet meegenomen binnen de beoordelingsprocedure.
40	Facturering	In de aanbestedingsstukken kunnen wij geen bepalingen terugvinden met betrekking tot de wijze van facturering en betalingsmomenten. Kan de gemeente toelichten welke factureringwijze van toepassing is (bijvoorbeeld termijnfacturatie, facturatie per deelproduct of op basis van voortgang)?	Vanuit de opdrachtgever ligt de voorkeur bij periodieke facturatie o.b.v. voortgang en/of deelproducten.
41	Overlegmomenten	Uit ervaring blijken maandelijkse overlegmomenten een waardevolle aanwinst te zijn om zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer op de hoogte te houden van actualiteiten. Hoe kijkt de gemeente uit naar de structuur van overlegmomenten en hoe wordt hier in Bijlage 6 – Prijsinvalformulier meer rekening gehouden?	Overlegstructuur t.b.v. waarborging voor een goede samenwerking met zowel de opdrachtgever als betrokken partijen is opgenomen in de gunningscriteria en een voorstel ligt derhalve bij de inschrijvende partij.
42	Aansprakelijkheid	In artikel 14.1 wordt gesteld dat de contractant aansprakelijk is voor schade bij derden. Deze aansprakelijkheid is in de huidige formulering naar onze mening niet verzekeraar. Wij verzoeken de gemeente daarom dit artikel aan te passen, zodat aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe schade van opdrachtgever als gevolg van toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, met een verjaringstermijn van vijf jaar.	Zie antwoord vraag 94
43	Social Return-verplichting	In de aanbestedingsstukken wordt een Social Return-verplichting van 5% gehanteerd. Gezien de aard en omvang van de opdracht achten wij dit percentage relatief hoog ten opzichte van vergelijkbare aanbestedingen. Is de gemeente bereid het Social Return-percentage te verlagen naar 2%, conform hetgeen vaker gebruikelijk is binnen vergelijkbare opdrachten?	De gemeente is niet voornemens het Social Return-percentage te verlagen. Het percentage van 5% wordt voor deze opdracht passend en proportioneel geacht. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de Social Return-verplichting. De eis blijft daarom ongewijzigd.

44	Uitsluiting bebouwing binnen SMP-gebied	In het Programma van Eisen staat vermeld dat het SMP-gebied betrekking heeft op de bebouwing binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk, met uitzondering van industrieterreinen. Kan de gemeente verduidelijken of daarnaast nog overige bebouwing wordt uitgesloten, bijvoorbeeld vanwege een niet-woonfunctie of beperkte zichtbaarheid vanaf de openbare weg (zoals woonboerderijen langs de Lagendijk)?	Overige bebouwing wordt niet op voorhand uitgesloten. Mits voldoende onderbouwd en in lijn met de onderzoeksprotocollen en richtlijnen als uitgezet in het PvE kan i.o.m. de opdrachtgever gekozen worden om bepaalde bebouwing uit te sluiten.
45	Onderzoek tweekleurige vleermuis	In de stukken wordt aangegeven dat onderzoek naar de tweekleurige vleermuis onderdeel uitmaakt van het SMP, met in totaal elf veldbezoeken. Onderzoek naar deze soort wijkt echter af van de Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden en dient aanvullend in het najaar plaats te vinden. Naar onze inschatting zijn hiervoor twee extra veldbezoeken noodzakelijk. Kan de gemeente bevestigen dat aanvullende bezoeken benodigd zijn indien de tweekleurige vleermuis onderdeel blijft van de onderzoeksopzet?	Opdrachtgever kan dit bevestigen. Aanvullende bezoeken t.b.v. onderzoek naar de tweekleurige vleermuis diene meegenomen te worden in de onderzoeksopzet.
46	Beschikbaarheid eerder wildcameraonderzoek	Beschikt de gemeente Ridderkerk over de resultaten van het gemeentelijke wildcameraonderzoek uit 2022–2023, uitgevoerd onder begeleiding van ecologisch bureau Silvavir? Indien beschikbaar, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld ter aanvulling op het onderzoek naar boom- en steenmarter?	Exacte beschikbaarheid van de resultaten wordt gecontroleerd door de gemeente, maar zijn aannemelijk wel aanwezig. Indien beschikbaar, zijn ze ter beschikking ter aanvulling op het onderzoek.
47	Indeling deelgebieden	Kan worden afgeweken van de in figuur 3 (PvE) opgenomen indeling van deelgebieden, bijvoorbeeld door deelgebieden te verplaatsen, samen te voegen, te vergroten of te verkleinen indien dit vanuit ecologisch of praktisch oogpunt wenselijk blijkt?	Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. Indien toename van deelgebieden nodig wordt geacht, kan dit in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld. Verrekening vindt plaats in afstemming met opdrachtgever o.b.v. een vooraf opgestelde kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als gehanteerd in de inschrijving.

48	Looptijd van de opdracht	De huidige looptijd van twee jaar betekent dat alle onderzoeken binnen één veldseizoen uitgevoerd dienen te worden. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid om onderzoeken door te schuiven naar een volgend veldseizoen indien weersomstandigheden of andere externe factoren uitvoering binnen de vereiste periode verhinderen. Is de gemeente bereid de looptijd van de opdracht te verruimen, zodat voldoende flexibiliteit ontstaat voor een zorgvuldige uitvoering van de benodigde onderzoeken?	Indien door weersomstandigheden of andere externe factoren veldbezoek aantoonbaar niet meer tijdens een veldseizoen in de looptijd van de opdracht mogelijk is, is de gemeente in bereid de looptijd van de opdracht te verruimen. Echter niet bij aanvang, maar enkel in overleg en wanneer tijdens de loop van de opdracht deze omstandigheden zich voordoen.
49	Goedkeuring plan van aanpak	In hoofdstuk 6 van de Quickscan wordt het plan van aanpak voor de nulmeting en vervolgstappen beschreven. Kan de gemeente aangeven of deze Quickscan en het daarin opgenomen plan van aanpak reeds zijn afgestemd met en/of goedgekeurd door de Omgevingsdienst Haaglanden?	Nee, deze onderdelen zijn nog niet afgestemd met de ODH.
50	Leidraad, paragraaf 6.5	Uit hoeveel leden bestaat de beoordelingscommissie en wat zijn hun functies?	De aanbestedende dienst verstrekt hierover geen nadere informatie, anders dan dat deze bestaat uit een meervoudige deskundige commissie.
51	Leidraad, paragraaf 6.3.1	Gaat de aanbestedende dienst akkoord met een uitbreiding van het maximum aantal A4 naar tien (10) A4? Zo nee, graag uw toelichting.	Ja, dit is akkoord.
52	Leidraad, paragraaf 5.3 Technische en beroepsbekwaamheid	De omschrijving van de kerncompetentie is summier. Gezien de omvang van de gemeente Ridderkerk en de complexiteit van de opdracht stellen wij voor dat de kerncompetentie wordt uitgebreid met a) het al eerder hebben opgesteld van een SMP voor een gemeente van minimaal 40.000 inwoners en b) dat het SMP uit de referentieopdracht ook reeds is ingediend.	Nee, dit is niet akkoord
53	Leidraad, paragraaf 1.4 Planning	Met regelmaat leiden antwoorden op vragen over aanbestedingen van soortenmanagementplannen tot vervolgvragen. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het inplannen van een tweede vragenronde voor de nota van inlichtingen? Zo nee, graag uw toelichting	Zie antwoord vraag 33

54	PvE, Paragraaf 'Uitgangspunten soortgericht onderzoek'	In de tekst wordt verwezen naar paarse en roze vlakken in Figuur 1, maar deze zijn niet zichtbaar. Kan de opdrachtgever die vlakken duiden of een nieuw Figuur 1 delen met die vlakken erin?	Deze tekst is een foutief overblijfsel uit een eerdere versie en mag genegeerd worden. Het industrieterrein Donkersloot, gelegen in de wijk Donkersloot, is het enige industrieterrein dat wordt meegenomen in het SMP. Verdere begrenzing van het SMP-gebied is aangegeven in het overzicht van deelgebieden.
55	Leidraad, Paragraaf 3.4.2 en PvE, 'Scope'	Kan de opdrachtgever de deadline van 2 jaar wijzigen naar "tot en met oplevering van de aanvraag", aangezien de inschrijver geen invloed heeft op het proces bij de provincie na indiening?	De scope van de opdracht dekt enkel het opleveren van het volledig SMP en het indienen van de volledige ontheffingsaanvraag, niet de oplevering van de definitieve gebiedsontheffing. Derhalve wordt de deadline niet gewijzigd.
56	Leidraad, Paragraaf 2.1 en PvE, 'Omschrijving opdracht'	Wij raden de aanbestedende dienst aan een vast aantal overleguren of sessies (bijv. 15 overleggen) voor te schrijven voor de coördinatie met de provincie en omgevingsdiensten. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord en, zo ja, wat is hierin haar wens?	De opdrachtgever gaat niet akkoord met een vooraf vast te stellen aantal vaste overleguren. Overlegstructuur t.b.v. waarborging voor een goede samenwerking met betrokken partijen is opgenomen in de gunningscriteria en een voorstel ligt derhalve bij de inschrijvende partij.
57	PvE, Paragraaf 'Soortgericht onderzoek' en 'Uitgangspunten'	In hoeverre zijn de specifieke methodieken uit de Gebiedsgerichte Quickscan (bijv. inzet wildcamera's voor marters) leidend voor de uitvoering?	Mits alternatieve onderzoeksmethoden gangbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan de leidraad en eisen van de kennisdocumenten en richtlijnen als uitgezet in het PvE, kunnen alternatieve onderzoeksmethoden i.o.m. de opdrachtgever goedgekeurd worden.
58	Quickscan, Paragraaf 6.2.3 (onder 'Gewone dwergvleermuis')	Kraamkolonies: Op hoeveel extra tellingen van uitvliegers (binnen 48 uur na ontdekking) moeten inschrijvers calculeren? Het is voor de aanbestedende dienst het meest waardevol als inschrijvers hiervoor hetzelfde afprijzen.	Inschrijvers krijgen bewust de vrijheid hier zelf een numerieke invulling aan te geven, mits voorgestelde onderzoeksfrequentie in lijn is met de eisen vanuit de Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden (2024) en bijbehorend achtergronddocument en een aantoonbaar gedogen onderzoeksresultaat aanlevert.

59	Quickscan, Paragraaf 6.1.1 en 6.2.4	Vangen en Zenderen (Telemetrie): Indien vangen en zenderen mee moet worden genomen: dit is maatwerk wat pas goed bepaald kan worden indien vooronderzoek is gedaan. Zien jullie dit werk als onder het prijsplafond of komt dit er als meerwerk bovenop?	Dergelijke alternatieve methoden gelden als optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de opdrachtgever.
60	Quickscan, Paragraaf 6.1.1 en 6.2.4	Vangen en Zenderen (Telemetrie): Indien vangen en zenderen mee moet worden genomen: Dit is maatwerk wat pas goed bepaald kan worden indien vooronderzoek is gedaan. Hoe dienen we dit dan op te nemen in de prijs? Om gelijke prijzen te hanteren stellen we voor een vast aantal vangacties op te nemen.	Dergelijke alternatieve methoden gelden als optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de opdrachtgever.
61	Quickscan, Paragraaf 6.1.1 en 6.2.4	Vangen en Zenderen (Telemetrie): Moeten de kosten voor telemetrie als risico in de vaste aanneemsom worden opgenomen, of dient hiervoor een stelpost te worden gehanteerd?	Dergelijke alternatieve methoden gelden als optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de opdrachtgever.
62	PvE, Paragraaf 6.2.3 ('Vleermuissoorten')	Interne Inspecties: Hoeveel oude gebouwen, zolders of andere specifieke objecten (zoals kerken en flats) moeten inschrijvers opnemen in de begroting voor interne inspecties?	Dit uitgangspunt staat nog niet vast.
63	PvE, Paragraaf 6.2.1 en Quickscan, Paragraaf 6.2.1	Huismus (Extra ronde): Is de opdrachtgever bereid een derde ronde voor de huismus als verplichte calculatienorm voor alle inschrijvers op te nemen voor een betrouwbare nulmeting? Zo nee, graag uw toelichting.	Inschrijvers krijgen bewust de vrijheid hier zelf invulling aan te geven, mits voorgestelde onderzoeksfrequentie in lijn is met de eisen vanuit de voorgeschreven relevante richtlijnen en een aantoonbaar gedogen onderzoeksresultaat levert.
64	Quickscan, Paragraaf 6.2.2	Gierzwaluwonderzoek (Ronde 2): Hoeveel deelgebieden moeten inschrijvers in hun begroting opnemen voor de tweede, verdiepende ronde om tot een vergelijkbare prijs te komen?	In lijn met het Gebiedenprotocol Gierzwaluw dient er als onderdeel van het verdiepend veldonderzoek ieder deelgebied tweemaal bezocht te worden.
65	PvE, Paragraaf 'Verdeling van deelgebieden'	Dienen inschrijvers de geadviseerde 20 deelgebieden strikt als calculatienorm te hanteren, of staat het hen vrij hier op basis van eigen expertise van af te wijken?	In het kader van een level playing field dienen inschrijvers strikt de calculatienorm van 20 deelgebieden te hanteren.

66	Quickscan, Paragraaf 2.4	Kan de opdrachtgever bevestigen dat de lijst met werkzaamheden in de Quickscan (paragraaf 2.4) de definitieve lijst is waarvoor de gebiedsontheffing moet worden aangevraagd? Zo nee, wat is dan de definitieve lijst van werkzaamheden waarvoor de ontheffing moet worden aangevraagd?	Correct, de lijst met werkzaamheden uit paragraaf 2.4 van de Quickscan is definitief.
67	PvE, Figuur 1 en Figuur 3	Kan de opdrachtgever de contouren van het plangebied en de geadviseerde deelgebieden beschikbaar stellen als Shapefile (.shp) voor een nauwkeurige calculatie?	De opdrachtgever is niet in het bezit van een dergelijk bestand.
68	Programma van Eisen (PvE), Paragraaf 'Scope' en 'Verdeling deelgebieden'; Quickscan, Paragraaf 4.2.10 en 6.1.2	De Leidraad stelt dat bedrijventerreinen niet worden meegenomen, maar de Quickscan (RSK, 2025) stelt dat Donkersloot wel is opgenomen in de 20 deelgebieden. Dient onderzoek op Donkersloot wel of niet te worden meegenomen in de prijsopgave?	Het bedrijventerrein Donkersloot is uniek als bedrijventerrein wel meegenomen in de onderzoeksopgave omdat soortgericht onderzoek gebiedsdekkend uitgevoerd moet worden en de ligging van het bedrijventerrein Donkersloot onderzoek in de wijk Donkersloot anders niet mogelijk maakt. Zie laatste alinea p.7 PvE.
69	Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 3.4.2 en Bijlage 2 (Inkoopvoorwaarden), Artikel 17.1	(Inkoopvoorwaarden), Artikel 17.1 De looptijd van de opdracht is in principe 2 jaar. Is de inschrijfprijs vast voor de gehele looptijd, of is er ruimte voor jaarlijkse indexering?	Zie antwoord vraag 97
70	Aanbestedingsleidraad, Hoofdstuk 6, Paragraaf 6.4	Voor de kerkuil, steenuil en slechtvalk moeten afzonderlijke prijzen worden opgegeven die niet meetellen voor de beoordeling van de laagste prijs. Maakt de totale prijs van deze optionele soorten deel uit van het budgetplafond van € 350.000,- of komt dit bedrag er bovenop?	De prijzen van de optionele soorten valt buiten het budgetplafond van €350.000,- exclusief BTW.
71	Aanbestedingsleidraad, Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2	Is het genoemde budgetplafond van € 350.000,- inclusief of exclusief BTW?	Het genoemde budgetplafond van €350.000,- is exclusief BTW.

72	Communicatietaken	Kan aanbestedende dienst verduidelijken welke communicatietaken gedurende het SMP-traject onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen en welke bij de opdrachtgever blijven, in het bijzonder ten aanzien van afstemming met externe stakeholders zoals woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, en in hoeverre van de opdrachtnemer een actieve rol wordt verwacht in het initiëren en onderhouden van deze afstemming?	Buiten de betrokken partijen als genoemd in de gunningscriteria liggen de communicatietaken met externe partijen bij de Opdrachtgever, niet bij de opdrachtnemer.
73	PVE §3.4.5, Inzet wildcamera's	Indien het antwoord op bovenvermelde negatief is en één wildcamera per deelgebied wordt vereist : Hoe kijkt de aanbestedende dienst aan tegen proportionaliteit, gezien het risico dat bij een vaste norm een relatief groot aantal camera's moet worden ingezet, hetgeen gevolgen kan hebben voor kosten en praktische uitvoerbaarheid.	Zie antwoord vraag 74. Bijkomende risico's bij het aanhouden van één wildcamera per deelgebied komt bij de opdrachtnemer te liggen.
74	PVE §3.4.5, Inzet wildcamera's	In paragraaf 3.4.5 wordt de inzet van minimaal één wildcamera per deelgebied voorgeschreven. Kan aanbestedende dienst verduidelijken of dit als een vast uitgangspunt dient te worden gehanteerd of dat ruimte bestaat om – op basis van een onderbouwde potentieanalyse (bijvoorbeeld op wijk- of deelgebiedsniveau) – de inzet van onderzoeksmiddelen (zowel aantal als locatie van camera's) te optimaliseren mits hiermee een gelijkwaardig of beter ecologisch inzicht wordt verkregen in de aanwezigheid van boommarter en steenmarter?	Mits de voorgestelde nieuwe methode in lijn is met de onderzoeksrichtlijnen als gesteld in het PvE, in dit geval de Handleiding boommarters inventariseren (WG Boommarters NL, 2007) en het Kennisdocument Kleine marterachtigen (BIJ12, 2024) is de opdrachtgever bereid om, in overleg met de inschrijvende partij, een alternatieve, geoptimaliseerde methode goed te keuren.

75	PVE §3.4, Alternatieve onderzoeksmethoden	<p>In paragraaf 3.4.4 wordt verwezen naar het mogelijk inzetten van alternatieve onderzoeksmethoden voor vleermuizen. Kan aanbestedende dienst nader toelichten hoe hiermee dient te worden omgegaan, in het bijzonder in situaties waarin – afhankelijk van de resultaten van het reguliere veldonderzoek – aanvullende methoden zoals telemetrie noodzakelijk blijken om verblijfplaatsen te lokaliseren? In dit kader verzoeken wij om het volgende te verduidelijken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. of de inzet van dergelijke alternatieve onderzoeksmethoden binnen de scope van de opdracht valt en derhalve in de totaalprijs dient te worden opgenomen, dan wel als optioneel of meerwerk wordt beschouwd; 2. op basis van welke criteria wordt bepaald of en in welke mate deze methoden worden ingezet; 3. en hoe wordt omgegaan met de mogelijke gevolgen hiervan voor de planning en doorlooptijd van de opdracht. 	<p>Dergelijke alternatieve methoden gelden als optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de opdrachtgever. Verrekening van deze methode vindt enkel plaats in overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever. Er wordt verwacht dat dergelijke methoden binnen de planning en doorlooptijd van de opdracht vallen tenzij het aantoonbaar niet mogelijk is om gedegen onderzoek uit te voeren in lijn met Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden binnen de doorlooptijd van de opdracht, in welk geval in overleg met en na goedkeuring van de opdrachtgever een verlengde doorlooptijd van het onderzoek vast te stellen is.</p>
76	PVE §3.3, Onderbouwing deelgebieden	<p>Kan aanbestedende dienst de onderbouwing van de voorgestelde deelgebieden nader specificeren, in het bijzonder door het beschikbaar stellen van kengetallen zoals de lengte van de beoogde fietsroutes per deelgebied (in km), de oppervlakte (in ha of m²) en een typering van de wijken (bijvoorbeeld op basis van stedenbouwkundige structuur)? Deze informatie is van belang om een nauwkeurige inschatting te kunnen maken of en in hoeverre deelgebieden voor soortgericht vogelonderzoek gecombineerd kunnen worden, hetgeen direct van invloed is op de benodigde onderzoeksinspanning en bijbehorende prijsvorming.</p>	<p>Relevante onderbouwing voor de bepaling van de voorgestelde deelgebieden is opgenomen in de Gebiedsgerichte Quicksan (RSK, 2025), paragraaf 2.2.</p>
77	PVE §3.2, Onderzoeksprotocollen	<p>Kan aanbestedende dienst verduidelijken of aanvullend op de kennisdocumenten van BIJ12, ook gebruik mag worden gemaakt van gangbare soortspecifieke onderzoeksprotocollen (zoals die van het Netwerk Groene Bureaus) bij het opzetten van de onderzoeksmethodiek, indien deze meer concrete handvatten bieden voor de uitvoering van veldonderzoek?</p>	<p>Mits aanvullende, gangbare onderzoeksprotocollen voldoen aan de leidraad en eisen van de kennisdocumenten en richtlijnen als uitgezet in het PvE, kunnen concretere onderzoeksprotocollen i.o.m. de opdrachtgever goedgekeurd worden.</p>

78	PVE §1 en 3.1, Generieke aanpak vs. Nulmeting	In paragraaf 2.1 van het Programma van Eisen wordt voor de boerenzwaluw en huiswaluw uitgegaan van een generieke aanpak, waarbij geen volledige nulmeting wordt vereist. In paragraaf 3.1 wordt echter gevraagd om het in beeld brengen van de (bolwerken van) nestplaatsen en functioneel leefgebied van deze soorten, evenals voor de gierwaluw. Kan aanbestedende dienst verduidelijken hoe het gevraagde detailniveau voor het in beeld brengen van deze bolwerken zich verhoudt tot het onderscheid tussen enerzijds soorten met een vereiste nulmeting (zoals de gierwaluw) en anderzijds soorten waarvoor een generieke aanpak geldt (zoals de boerenzwaluw en huiswaluw), en in hoeverre hiervoor aanvullend veldonderzoek noodzakelijk wordt geacht?	Opdrachtnemers krijgen bewust de vrijheid hier zelf invulling aan te geven, mits voorgestelde onderzoeksmethodieken in lijn zijn met de eisen vanuit de voorgeschreven relevante richtlijnen en aantoonbaar gedogen onderzoeksresultaten levert.
79	PVE §3.2, Toepassingsbereik SMP	Kan aanbestedende dienst verduidelijken of en in hoeverre ingrepen in de openbare ruimte (anders dan groenvoorzieningen), zoals werkzaamheden aan infrastructuur, verharding of inrichting van de openbare ruimte, onder de reikwijdte van het SMP vallen voor zover deze invloed hebben op gebouwbewonende soorten.	De werkzaamheden die onder de reikwijdte van het SMP vallen zijn opgenomen in de Gebiedsgerichte Quicksan (RSK, 2025), paragraaf 2.4.
80	PVE §3.2, Toepassingsbereik SMP	Kan aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre in de gebiedsgerichte quickscan opgenomen maatregelen en adviezen als bindend uitgangspunt dienen te worden gehanteerd.	De Gebiedsgerichte Quicksan dient aangehouden te worden als uitgangspunt w.b. doelstellingen, methodieken, etc., Mits alternatieve onderzoeksmethoden gangbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan de leidraad en eisen van de kennisdocumenten en richtlijnen als uitgezet in het PvE, kunnen alternatieve onderzoeksmethoden i.o.m. de opdrachtgever goedgekeurd worden.

81	PVE §3.2, Toepassingsbereik SMP	Kan aanbestedende dienst verduidelijken voor welke typen werkzaamheden het SMP en de bijbehorende gebiedsontheffing beoogd zijn te worden toegepast, in het bijzonder of deze uitsluitend zijn bedoeld voor ingrepen aan bebouwing in het kader van renovatie en verduurzaming (zoals de energietransitie) of dat ook andere werkzaamheden aan bebouwing (zoals grootschalig onderhoud, bouwkundige aanpassingen, functiewijzigingen en/of sloop- en nieuwbouwprojecten) onder de reikwijdte van het SMP dienen te vallen?	De werkzaamheden die onder de reikwijdte van het SMP vallen zijn opgenomen in de Gebiedsgerichte Quicksan (RSK, 2025), paragraaf 2.4.
82	PVE §2, Databeheer en eigenaarschap	Kan aanbestedende dienst verduidelijken hoe het beheer, eigenaarschap en de toegankelijkheid van de binnen het SMP verzamelde data (zoals de natuurboekhouding en soortgegevens) zijn voorzien, zowel tijdens als na afronding van de opdracht, en welke rol hierin van de opdrachtnemer wordt verwacht?	Beheer en eigenaarschap van de verzamelde data wordt bij afronding van de opdracht belegd bij de opdrachtgever. De wijze waarop dit belegd wordt en bijkomend advies van beheer is af te stemmen met de opdrachtgever als onderdeel van het op te stellen implementatieplan voor het SMP.
83	PVE §1, Monitoringsplan	Kan aanbestedende dienst verduidelijken welk referentiekader wordt gehanteerd bij de beoordeling van het monitoringsplan en in hoeverre daarbij ruimte bestaat om aan te sluiten bij (meer uitgewerkte) richtlijnen of methodieken uit andere provincies, indien binnen het geldende provinciale kader geen nadere detaillering beschikbaar is?	Beoordeling van het monitoringsplan vindt plaats o.b.v. de Richtlijn Soortenmanagementplannen Zuid-Holland (ODH, 2023).
84	PVE §1, Implementatieplan	Kan aanbestedende dienst verduidelijken wat wordt verstaan onder het implementatieplan voor de gebruiksfase van het SMP, in het bijzonder ten aanzien van het gewenste detailniveau, de mate waarin werkprocessen en rollen concreet uitgewerkt dienen te worden, en de mate van afstemming met interne en externe stakeholders die van de opdrachtnemer wordt verwacht?	Het implementatieplan dient om alle aspecten van de gebruiksfase van het SMP te kunnen beleggen binnen de gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat het IP zal bestaan uit een uitvoerbaar pakket adviezen, handvatten en uit-te-voeren maatregelen om dit te bewerkstelligen. De opdrachtnemer is vrij om de exacte vorm en diepgang van het IP te bepalen, maar exacte kaders dienen in overleg met de opdrachtgever vastgesteld te worden.

85	Apparatuur PvE hfst 3.4.3	Bent u bereid om de keuze van in te zetten apparatuur los te laten en ter keuze aan de inschrijver te laten mits dit voldoet aan de vereisten vanuit de Omgevingsdienst Haaglanden.	Mits de voorgestelde apparatuur voldoet aan de eisen vanuit de richtlijnen en onderzoeksprotocollen als uitgezet in het PvE en deze apparatuur aantoonbaar gedegen ecologisch onderzoek ondersteunt, is de opdrachtgever bereid om in overleg alternatieve methoden goed te keuren.
86	Technische bekwaamheid Leidraad 5.3	Volstaat een ingediende gebiedsontheffing die reeds in concept is besproken en goedgekeurd door de Omgevingsdienst, maar waarvan de vergunningverlening nog loopt. Wij merken op dat wij als ecologisch bureau geen invloed hebben op de behandeltermijnen van Omgevingsdiensten.	De scope van de opdracht dekt enkel het opleveren van het volledig SMP en het indienen van de volledige ontheffingsaanvraag, niet de oplevering van de definitieve gebiedsontheffing.
87	Voorbehoud Leidraad 7.1	Bent u bereid paragraaf 7.1 aan te passen, zodat u verantwoordelijkheid neemt voor de door u aangeleverde documenten, terwijl de verantwoordelijkheid voor wijzigingen in wet- en regelgeving tot aan de datum van indiening bij de inschrijver komt te liggen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dan toelichten op welke wijze de opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de opdracht wordt beschermd, aangezien met de huidige formulering alle kaders lijken te vervallen.	Ja, dit is akkoord.
88	Vangen en zenderen PvE hfst 3.4.3	Kunt u aangeven of het vangen en zenderen van vleermuizen tot de opdracht behoort en zo ja van hoeveel vangacties we voor deze offerte uit moeten gaan?	Dergelijke alternatieve methoden gelden als optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de opdrachtgever.
89	Hoeveelheden van objecten PvE hfst 3.4.3	Kunt u van de volgende objecten de hoeveelheid aangeven: kerken en andere monumentale panden, langs doorgaande watergangen binnen het SMP-gebied of het SMP-gebied in- en uitgaand, langs doorgaande structuren en in parken en groengebieden met oud groen. Zo ontstaat een gelijk speelveld voor alle inschrijvers.	Op dit moment is deze informatie niet beschikbaar

90	Tellen van uitvliegers PvE hfst 3.4.3	Bent u bereid om voor het tellen van uitvliegers een verrekenbare post aan de inschrijfstaat toe te voegen, bijvoorbeeld 30 keer, omdat geen enkele inschrijvers dit nu reëel kan inschatten.	Niet akkoord. Inschrijvers krijgen bewust de vrijheid hier zelf invulling aan te geven, mits voorgestelde onderzoeksfrequentie in lijn is met de eisen vanuit de voorgeschreven relevante richtlijnen en een aantoonbaar gedogen onderzoeksresultaat levert.
91	PvE hst 3.4.1	Voor de soorten huismus, spreeuw, boerenwaluw en huiszwaluw (paragraaf 3.4.1. moet ieder deelgebied minimaal 2 maal bezocht worden. Om alle gegadigden een gelijk speelveld mee te geven stellen wij voor om direct van 3 bezoeken uit te gaan omdat dit in lijn is met het advies van de omgevingsdienst Haaglanden.	Nee, dit is niet akkoord.
92	Verdeling van deelgebieden PvE hfst 3.3	Mogen wij, om een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te creëren, ervan uitgaan dat de in het PvE opgenomen wijkverdeling vaststaat en bij de uitwerking ongewijzigd moet worden gevolgd.	Zie antwoord vraag 65
93	taakstellend budget PvE, scope en omvang	Klopt onze aanname dat prijsopgave van de kerkuil, steenuil en slechtvalk tevens geen onderdeel zijn van het taakstellend budget?	Zie antwoord vraag 70

94	Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 14	<p>"Artikel 14 (aansprakelijkheid en verzekering)</p> <p>Voorstel tot wijziging: De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 14 is niet beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade en imagoschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee akkoord en zo nee waarom niet?</p> <p>Voorstel tot wijziging: Voor wat betreft de aansprakelijkheid wordt er geen maximumbedrag genoemd. Dit betekent dat er sprake is van onbeperkte aansprakelijkheid wat voor ons niet verzekeraar is. Kunt u het volgende van toepassing verklaren op dit artikel? 'Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden directe schade, met dien dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-; - driemaal de waarde van de opdracht voor overeenkomsten waarvan de waarde groter is dan € 50.000,- met een maximum van € 2.500.000,- <p>Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.'"</p>	<p>Aanbestedende dienst is bereid om de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14 aan te passen naar: Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden directe schade, met dien dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-; - driemaal de waarde van de opdracht voor overeenkomsten waarvan de waarde groter is dan € 50.000,- met een maximum van € 2.500.000,- <p>Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.</p>
----	--	--	--

95	Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 8.8	<p>" In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.</p> <p>Voorstel tot wijziging: Wij als opdrachtnemer kunnen de Gemeente niet vrijwaren voor (de gevolgen van) aanspraken van derden met betrekking tot IE-rechten. Dergelijke schade is voor een contractant niet verzekeraar. Verzoek om artikel 8, lid 8 niet van toepassing te verklaren. Bent u daartoe bereid? Zo niet, dan verzoeken wij u alle schade aan te passen naar directe schade. Indirecte schade is immers niet verzekeraar. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?"</p>	Aanbestedende dienst is bereid om de in artikel 8, lid 8 bedoelde schade aan te passen naar directe schade.
96	Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 7.4	<p>"De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.</p> <p>Voorstel tot wijziging: Dit is voor ons bezwaarlijk. Ter bescherming van onze werknemers tegen claims van cliënten, is het niet aanvaardbaar (mede uit het oogpunt van goed werkgeverschap) dat zij op persoonlijke titel een dergelijke geheimhoudingsverklaring tekenen. Bent u bereid om dit artikel achterwege te laten?"</p>	Ja, dat is akkoord
97	Indexatieregeling	Kunt u toelichten welke indexatieregeling van toepassing is en op welke wijze deze wordt gehanteerd gedurende de contractperiode?	Er dient een totaalprijs te worden ingediend voor SMP. Indexering is hierop niet van toepassing.
98	Facturering Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 18	Gaat u akkoord met het maandelijks factureren op basis van de gerealiseerde voortgang?	Er kan periodiek gefactureerd worden o.b.v. voortgang en/of deelproducten.

99	Gunningscriteria Leidraad 6.3.1.	Kunt u toelichten of specificeren wat precies wordt bedoeld met 'de context van gemeente Ridderkerk', en welke aanvullende informatie, naast de tenderdocumenten, hiervoor relevant is?	De context van gemeente Ridderkerk' duidt op een inschrijving die rekening houdt met de opstelling van een SMP conform de eigenschappen van gemeente Ridderkerk als omschreven in de tenderdocumenten en algemeen bekend, zoals ligging, verwachte soortaanzigheid obv omgeving, relevante regionale stakeholders en bevoegd gezag, t.o.v. een generiek plan.
100	Referenties Leidraad 5.3	Kunt u bevestigen dat, ondanks uw stelling dat een referentie ongeldig wordt verklaard wanneer de referent niet bereikbaar is, er in het geval van onvoorziene omstandigheden eerst contact zal worden opgenomen met de inschrijvende dienst voordat de referentie buiten de beoordeling wordt gelaten?	Ja, dit is akkoord.
101	Planning Leidraad H1.4	Gezien de ingangsdatum van de opdracht en de uitvoering van de nulmeting verzoeken wij u om het inschrijftermijn met twee (2) weken de verlengen. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, dit is niet akkoord
102	Budgetplafond Leidraad H2.2	Gezien de gevraagde werkzaamheden vragen wij u het budgetplafond te verhogen met €100.00,-. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, dit is niet akkoord.