

Gedragsregels

WELKOM BIJ WATERSCHAP LIMBURG

U gaat als aannemer werken op onze locaties. Veiligheid is bij ons vanzelfsprekend. Daarom is onze spreuk: VEILIGHEID VOOROP!

We hechten niet alleen aan veiligheid, maar ook aan een goede omgang met het milieu en niet te vergeten: met elkaar. We wensen u een prettige werktijd en indien u vragen heeft, aarzel niet om ze te stellen aan uw contactpersoon.

GEDRAGSREGELS

Aan- en afmelden

Bij aankomst en vertrek vult u de aanwezigheidsregistratie in, die op alle locaties bij de hoofdingang ligt. Beschikt u over een persoonlijke WL-toegangspas? Zorg er voor dat bij aankomst en vertrek zowel u als uw collega's zich met hun pas aanmelden en afmelden, zodat de werktijden en aanwezigheid zijn geregistreerd. De toegangspas blijft eigendom van Waterschap Limburg. Bij verlies of diefstal dient u uw contactpersoon in kennis te stellen.

Veiligheidsinstructiefilm

Op uw eerste werkdag volgt u de veiligheidsinstructiefilm. Na een periode van 2 jaar dient u deze opnieuw te bekijken.

Einde werk

Op uw laatste werkdag levert u uw toegangspas weer in, tenzij Waterschap Limburg u de pas laat houden. De geldigheid vervalt automatisch, ook als een van uw documenten verloopt, zoals paspoort, E-101 of VCA-diploma. Bij herstart van uw werkzaamheden wordt uw pas weer geactiveerd.

Meldingsplicht

Meld aan uw contactpersoon van WL ALLE gevaarlijke situaties, gebeurtenissen en ongevallen.



EXPLOSIEGEVAAR

Overall waar biogas kan vrijkomen, kan explosiegevaar zijn! Het bord 'EX', een gele lijn of een ketting duidt op een explosiegevaarlijk gebied. In deze gebieden gelden speciale regels:

- Op de werkvergunning is specifiek vermeld dat het een ATEX-zone betreft
- U bent verplicht een goed-werkend en gekalibreerd gasdetectietoestel voor CH₄-LEL bij u te hebben. Zodra dit toestel een alarmsignaal geeft, dient u onmiddellijk alle apparatuur te stoppen en de zone te verlaten
- Binnen deze zone is alleen explosieveilig elektrisch materieel toegestaan, tenzij uit de vergunning anders blijkt
- In een EX-zone worden geen kasten, armaturen en dergelijke geopend zonder uitdrukkelijke toestemming op de werkvergunning



VERGIFTIGINGSGEVAAR

H₂S

Overall waar biogas kan vrijkomen, is ook sprake van mogelijk vergiftigingsgevaar door Waterstofsulfide (Zwavelwaterstof, H₂S). Indien van toepassing moet gebruik gemaakt worden van een goed-werkend en gekalibreerd gasdetectietoestel voor H₂S.



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING

Elektrische bedrijfsruimtes met het gevaarlijke elektrische spanning pictogram mogen niet zonder NEN 3140 aanwijzing worden betreden. Indien zonder aanwijzing een elektrische bedrijfsruimte moet worden betreden, dan altijd onder begeleiding van een medewerker met een NEN 3140 aanwijzing.



VERKEER

Op de terreinen is de Wegenverkeerswet van toepassing. Er zijn drie uitzonderingen:

- Er is een algemeen parkeerverbod buiten de parkeervakken
- De maximumsnelheid is 25 km/u, tenzij anders aangegeven
- Transportvoertuigen, zoals vorkheftrucks, hoeven op het terrein niet te voldoen aan de eisen voor op de openbare weg



BESLOTEN RUIMTEN

Besloten ruimten zijn niet ontworpen voor het verblijf van mensen. Toch moeten ze zo nu en dan worden betreden. Dan gelden de regels voor een 'besloten ruimte'. Een werkvergunning, vrijgavemetingen en een mangatwacht zijn dan altijd verplicht. Bij het betreden is het gebruik van een goed-werkend en gekalibreerd gasdetectietoestel voor H₂S, CH₄-LEL, O₂ en CO verplicht. Ga nooit zonder toestemming in een besloten ruimte.



WERKVERGUNNING

Bespreek altijd met uw contactpersoon binnen WL of een werkvergunning vereist is. Zo ja, vul deze in en houd u aan de afspraken.



MILIEU EN WERKOMGEVING

Onze zorg is, dat er geen milieugevaarlijke stoffen in de bodem, de lucht en het water komen. Daar hebben we u bij nodig.

Ruim morsingen altijd direct op en meld ongewenste voorvallen aan uw contactpersoon binnen WL.

Zorg dat afval in de juiste containers komt.

Ook verontreiniging van het wegdek dient door de veroorzaker te worden verholpen.

Zorg tenslotte voor een minimum aan gladheid, val- en struikelgevaar.

Olie en chemische stoffen horen op een opvangbak of vloeistofdichte vloer te staan.



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Op alle WL terrein zijn buiten de blauwe lijnen de volgende Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) verplicht:

- Veiligheidsschoenen of laarzen, minimaal type S3
- Gesloten werkkleding (dus geen korte mouw/broek)
- Overige PBM's zijn aangegeven met pictogrammen, of op de werkvergunning.



HYGIËNE, ETEN EN DRINKEN

Op het gehele terrein zijn eten, drinken en roken verboden in verband met de aanwezigheid van gevaarlijke microben en chemische stoffen.



Eten en drinken kan in het hoofdgebouw en roken op de aangegeven plaatsen.

Voordat u gaat eten, drinken of roken dient u eerst uw handen en zo nodig ook uw gelaat te wassen.



CORROSIEVE STOFFEN

Het pictogram hiernaast staat op of bij tanks en apparaten waar corrosieve, dus bijtende, stoffen in zitten. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor de huid en de ogen.

Bij contact met deze stoffen DIRECT langdurig gebruik maken van de nooddouche / oogdouche



LMRA

Voer altijd voor de start van uw werkzaamheden een LMRA uit en beantwoord de vragen:

- Weet ik wat het werk inhoud?
- Weet ik wat de risico's zijn?
- Zijn de veiligheidsvoorschriften mij bekend (o.a. PBM's)?
- Heb ik het juiste (gekeurde) gereedschap?
- Heb ik er alles aan gedaan risico's zo klein mogelijk te maken (denk aan de omgeving)?
- Weet ik waar de nooduitgang, vluchtweg, nooddouche, brandblusser, reddingsboei en verzamelplaats zijn?

LET OP: Begin pas met de werkzaamheden wanneer alle vragen met ja zijn beantwoord.

Zo niet: Overleg met werkvoorbereider over te nemen maatregelen zodat veilig kan worden gewerkt.

BHV

Op alle bemande locaties zijn voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig.
Werkt u met een aannemersploeg op een onbemande locatie? Zorg dan dat er voldoende bedrijfshulpverleners, brandblussers en een verbanddoos aanwezig zijn.
Een projectorganisatie is zelf verantwoordelijk voor BHV op het project.

Handel bij een noodsituatie volgens de onderstaande wat te doen bij instructies.

Wat te doen bij?

Brand	
 	<p>Let te allen tijde op uw eigen veiligheid!</p> <ul style="list-style-type: none">• Alleen een klein brandje blussen (prullenbak brand)!• Meld de brand via de handbrandmelder en bel 085 06 84 754. Blijf kalm!• Sluit deuren en ramen en ga met uw bezoeker(s) naar de verzamelplaats via de vluchtwegen (neem eventueel uw jas mee).<ul style="list-style-type: none">• Gebruik geen lift• Neem waar mogelijk kortste vluchtroute• Voorkom paniek• Bij slecht weer naar de hal van de sociale verzekeringsbank (SVB)• Blijf daar tot nadere instructies. <p>Brandalarm gaat altijd samen met ontruimingsalarm.</p>
Ontruiming	
 	<p>Ontruimingsalarm = constante janktoon van laag naar hoog</p> <ul style="list-style-type: none">• Staak al het telefoonverkeer en schakel apparatuur uit.• Ga met uw bezoeker(s) naar de verzamelplaats via de vluchtwegen (neem eventueel uw jas mee).<ul style="list-style-type: none">• Gebruik geen lift• Neem waar mogelijk kortste vluchtroute• Voorkom paniek• Bij slecht weer naar de hal van de sociale verzekeringsbank (SVB)• Blijf daar tot nadere instructies.
Ongeval	
	<ul style="list-style-type: none">• Bel direct 06-11469043 of 112 en geef plaats en aard van het ongeval door.• Maak melding of defibrillator (AED) uit het restaurant meegenomen moet worden.• Stel het slachtoffer gerust en laat het slachtoffer niet alleen tot nadere instructie.

Bij twijfel/geen gehoor/elke seconde telt: bel 1-1-2