

Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
038.001	Ecotoxiciteit chemicaliën waarop AMB-klassenindeling van toepassing is, moeten klasse B of C hebben	Chemicaliën	1

Contractvervoer

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
010.002	Voertuigen voldoen ten minste aan emissieklasse 6 - Contractvervoer	Uitlaatemissies voertuigen	1
010.010	Verplichte training 'Het Nieuwe Rijden' voor chauffeurs met B-rijbewijs	Zuinig rijden en opleiding personeel	1

Mobiele werktuigen en Bouwlogistiek - Uitbesteding

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
040.001	Mobiele werktuigen voldoen tenminste aan basiseisen voor emissies	Uitlaatemissies mobiele werktuigen	1
040.014	Voertuigen voldoen tenminste aan basiseisen voor emissies	Uitlaatemissies voertuigen	1
040.007	Aantoonbaar onderhoud gebruikte mobiele werktuigen	Onderhoud	1

Gemalen

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
037.004	Minder milieubelastende smeeroliën, hydraulische vloeistoffen en vetten	Minder milieubelastende smeerolie, hydraulische vloeistoffen (en vetten)	1

Chemicaliën

Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling / Ecotoxiciteit chemicaliën waarop AMB-klassenindeling van toepassing is, moeten klasse B of C hebben

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Eis
- **Criterium code:** 038.001
- **Onderwerp:** Chemicaliën

De toe te passen chemicaliën waarop de ABM-klassenindeling van toepassing is, moeten voldoen aan ABM-klasse B of C.

Uitlaatemissies voertuigen

1.1.1 Contractvervoer / Voertuigen voldoen ten minste aan emissieklasse 6 - Contractvervoer

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Eis
- **Criterium code:** 010.002
- **Onderwerp:** Uitlaatemissies voertuigen

De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen, zowel LDV (light duty vehicle, <3.500 kg) als HDV (heavy duty vehicle, >3.500 kg), voldoen ten minste aan emissieklasse 6.

Indien de opdrachtnemer gedurende de contractperiode de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen vervangt of voertuigen inzet aanvullend op het reeds bestaande wagenpark, voldoen deze voertuigen tenminste aan emissieklasse 6.

Zuinig rijden en opleiding personeel

1.1.2 Contractvervoer / Verplichte training 'Het Nieuwe Rijden' voor chauffeurs met B-rijbewijs

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Eis
- **Criterium code:** 010.010
- **Onderwerp:** Zuinig rijden en opleiding personeel

Alle chauffeurs met B-rijbewijs van voor 2008 die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zullen worden ingezet, hebben een training gevolgd van "Het Nieuwe Rijden" of een daarmee gelijkwaardige training die op zuinig rijgedrag gericht is. Chauffeurs die over een rijbewijs afgegeven na 1 januari 2008 beschikken, hebben al rijgedrag volgens "Het Nieuwe Rijden" aangeleerd en hoeven de training niet te volgen.

Uitlaatemissies mobiele werktuigen

1.1.3 Mobiele werktuigen en Bouwlogistiek - Uitbesteding / Mobiele werktuigen voldoen tenminste aan basiseisen voor emissies

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Eis
- **Criterium code:** 040.001
- **Onderwerp:** Uitlaatemissies mobiele werktuigen

De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten niet-stationaire en stationaire mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende eisen:

Materieel	Vermogen	Eis
Licht materieel	<19 kW	geen eis
Licht materieel	19 – 37 kW	Stage IIIa
Licht materieel	37 – 56 kW	Stage IIIb
Middelzwaar materieel	56 – 130 kW	Stage IV met roetfilter*
Zwaar materieel	130 – 560 kW	Stage IV met roetfilter*
Specialistisch materieel 1)	>130 kW	geen eis
Zeer zwaar materieel	>560 kW	geen eis
Stationair materieel 2)		gelijk aan eisen niet-stationair

1. De categorie specialistisch materieel betreft materieel dat in ieder geval wordt gekenmerkt door:
 - zwaar materieel met forse vermogens (>130kW);
 - lange levensduur (vaak >15 jaar);
 - kleine afzetmarkt, weinig vraag;
 - weinig/geen beschikbaarheid van schoon/ zero emissie materieel.
1. Stationair materieel zijn onder meer generatoren, pompen en torenkranen.

De Stage-normen voor mobiele werktuigen met verbrandingsmotor zijn vastgelegd in de verordening (EU) 2016/1628.

Uitlaatemissies voertuigen

1.1.4 Mobiele werktuigen en Bouwlogistiek - Uitbesteding / Voertuigen voldoen tenminste aan basiseisen voor emissies

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Eis
- **Criterium code:** 040.014
- **Onderwerp:** Uitlaatemissies voertuigen

De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen voldoen tenminste aan de volgende eisen:

Voertuigtype	Brutogewicht	Eis
N1 -bestelauto's	Maximaal 3.500 kg	Euro 6
N2 - lichte vrachtauto's	Maximaal 12.000 kg	Euro VI
N3 - zware vrachtauto's	Maximaal 16.000 kg	Euro VI

Dit betreft alle voertuigen die bij het uitvoeren van de activiteiten ten behoeve van de opdracht worden ingezet. Dit omvat ook de mobilisatie en demobilisatie van het benodigde materieel en mobiele werktuigen naar en van de bouwplaats.

Onder het brutogewicht wordt verstaan: de som van de massa van het lege voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW). Dit wordt ook wel aangeduid als de toegestane maximale massa.

Onderhoud

1.1.5 Mobiele werktuigen en Bouwlogistiek - Uitbesteding / Aantoonbaar onderhoud gebruikte mobiele werktuigen

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Eis
- **Criterium code:** 040.007
- **Onderwerp:** Onderhoud

Voor de in te zetten mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig onderhoud is gepleegd met aandacht voor de aspecten:

- toepassen correcte machine-instellingen op basis van fabrieksspecificatie;
- uitvoeren van periodieke materieelkeuring;
- voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma.

Minder milieubelastende smeerolie, hydraulische vloeistoffen (en vetten)

1.1.6 Gemalen / Minder milieubelastende smeeroliën, hydraulische vloeistoffen en vetten

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Eis
- **Criterium code:** 037.004
- **Onderwerp:** Minder milieubelastende smeerolie, hydraulische vloeistoffen (en vetten)

Smeermiddelen (smeerolie, hydraulische vloeistoffen en vetten) met volledig verlies en gedeeltelijk verlies dienen te voldoen aan de criteria 1 t/m 4 voor de toekenning van de EU-milieukeur voor smeermiddelen Besluit (EU) 2018/1702.

Smeermiddelen met accidenteel verlies dienen ook te voldoen aan de criteria 1 t/m 4 voor de toekenning van de EU-milieukeur voor smeermiddelen Besluit (EU) 2018/1702. Het advies van de leverancier (van de voer- en/of werktuigen) prevaleert evenwel bij het gebruik van smeermiddelen met accidenteel verlies, ook als deze daarmee niet voldoen aan de gestelde eisen.