

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 40.952

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
103110								Bestekpost gewijzigd			
103110	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: parkeervakken Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: zwart	m2	1.238,00	V
		3						9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op het werk opslaan (ca. 75 m2) en verwerken volgens bestekspostnr. 505320. Hele stenen pakketteren en formatteren in elleboogverband volgens bestekpostnr. 103130 Onbruikbaar materiaal (ca. 1163 m2) afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702140	ton		186,08 R
103130								Bestekpost toegevoegd			
103130	831799							Pakketteren bestonstraatstenen keiformaat Betreft: hele stenen pakketteren en formatteren in elleboogverband vrijgekomen volgens bestekpostnr. 103110	m2	75,00	V
4014								Bestekpost toegevoegd			
4014								<u>Uit ontgraving t.b.v. groenvakken (ernstig verontreinigd)</u>			
401410								Bestekpost toegevoegd			
401410	220101							Grond ontgraven uit ontgraving plantstrook vak V02 Situering: grondwerk t.p.v. vak V02 Betreft: grondverbetering groenstroken Veiligheidsklasse: Rood Niet vluchtig Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekpostnr. 701030 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingsdiepte van 0,00 m tot 0,80 m minus maaiveld Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	5,00	V
		1									
			9								
					1						
					1						
401420								Bestekpost toegevoegd			
401420	220101							Grond ontgraven uit ontgraving plantstrook vak V03 Situering: grondwerk t.p.v. groenstrook vak V03 Betreft: grondverbetering groenstroken Veiligheidsklasse: Rood Niet vluchtig Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekpostnr. 701030 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingsdiepte van 0,00 m tot 0,80 m minus maaiveld Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	11,00	V
		1									
			9								
					1						
					1						
401430								Bestekpost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
401430	220101						Grond ontgraven uit ontgraving plantstrook vak V04 Situering: grondwerk t.p.v. groenstrook vak V04 Betreft: grondverbetering groenstroken Veiligheidsklasse: Rood Niet vluchtig Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekpostnr. 701030 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingsdiepte van 0,00 m tot 0,70 m minus maaiveld (ontgraven tot op de veenlaag) Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	9,00 V	
401440							Bestekpost toegevoegd			
401440	220101						Grond ontgraven uit ontgraving plantstrook vak V05 Situering: grondwerk t.p.v. groenstrook vak V05 Betreft: grondverbetering groenstroken Veiligheidsklasse: Rood Niet vluchtig Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekpostnr. 701030 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingsdiepte van 0,00 m tot 0,80 m minus maaiveld Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	7,00 V	
401450							Bestekpost toegevoegd			
401450	220101						Grond ontgraven uit ontgraving plantstrook vak V06 Situering: grondwerk t.p.v. groenstrook vak V06 Betreft: grondverbetering groenstroken Veiligheidsklasse: klasse industrie Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekpostnr. 701050 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingsdiepte van 0,00 m tot 0,80 m minus maaiveld Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00 V	
701030							Bestekpost gewijzigd			
701030	220201						Grond vervoeren. Betreft: zand (ernstig verontreinigd) vrijgekomen uit werk Incl. eventuele tussendepots en laden Grondsoort: zand, ernstig verontreinigd Vervoeren naar: een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer Zie herkomst van de betreffende grondsoort (theoretisch profiel van ontgraving) in bijlage 9A t/m 9C.	m3	75,50 V	
701050							Bestekpost toegevoegd			
701050	220201						Grond vervoeren. Betreft: zand (ernstig verontreinigd) vrijgekomen uit werk Incl. eventuele tussendepots en laden Grondsoort: zand, klasse industrie Vervoeren naar: een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekpostnr. 401450	m3	10,00 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 06 VERPLICHTINGEN AANNEMER

- 07 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeers-aanduidingen, A.N.W.B.-borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie. De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden verrekend via een stelpost. Uitzondering voor verrekenen op de stelpost zijn de in bestekpostnrs. 108110 en 602050 genoemde ANWB-bebording.

01 26 SOCIAL RETURN

01 26 01 SOCIAL RETURN: 3% - REGELING

- 01 Social Return
De gemeente heeft als doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Onder Social Return wordt verstaan het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ingevuld door het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen werkzoekenden. Social Return maakt onderdeel uit van deze overeenkomst die door middel van dit bestek in de markt wordt geplaatst.
- 02 Doelstelling
Doelstelling van Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor WWB gerechtigden, klanten van het UWV-werkbedrijf zoals WW-, Wajong, en WIA gerechtigden, WSW- geïndiceerde, en eventueel voortijdige schoolverlaters. De Opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het aantrekken van werkzoekenden.
De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen monitort deze doelstelling en kan eventueel helpen bij het vinden van personeel.
- 03 Definities in het kader van deze Social Return-paragrafen:
1. Werkloos-werkzoekende: iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. De werkloos-werkzoekende heeft een WWB-, een WW-, een WIA of een Wajong-uitkering of geen uitkering.
 2. Duurzame reguliere arbeidsplaats: het aanbieden van minimaal een contract van zes (6) maanden.
 3. Stage: een instrument voor een klant om te leren werken en vakken te ontwikkelen.
 4. Leerwerkstage: een klant doet met behoud van de bijstandsuitkering werkervaring op en leert vaardigheden in een bepaald vakgebied.
 5. Leerwerkbaan (beroepsbegeleidende leerweg (bbl)): De klant is in dienst van de werkgever en volgt daarnaast een opleiding. Naast het werk volgt de klant één of twee dagen in de week een opleiding. De betreffende werkgever is een door de brancheorganisatie erkend leerbedrijf.
 6. Aanneemsom: het totaal van het bedrag waarvoor u heeft ingeschreven op onderhavig bestek.
 7. Loonkosten: de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de werknemer.

01 26 02 ALGEMEEN

- 01 De aannemer is verplicht minimaal 3% van de loonsom (exclusief BTW) te besteden aan minimaal één van de volgende mogelijkheden:
- het inzetten van werkloos-werkzoekenden (reguliere baan);
- het bieden van stages;
- het bieden van een leer/werk baan (BBL), indien sprake is van een erkend leerbedrijf;
- (externe) scholing, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature(baan).
Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan.
- 02 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van 1 of meer van de in lid 01 genoemde mogelijkheden
- 03 Indien Opdrachtnemer zijn Social Return-verplichting als bedoeld in lid 01 niet volledig nagekomen is, is de Opdrachtgever bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet is nagekomen.
De grootte van het boetebeding wordt als volgt vastgesteld:
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden en/of het bieden van een leerwerkbaan niet (volledig) nakomt, dient het resterende bedrag van de 5% betaald te worden.
Het boetebeding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het - ondanks aantoonbare pogingen van de opdrachtnemer - niet gelukt is om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit is ter beoordeling van de opdrachtgever en samenspraak met de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen.
- 04 Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01 genoemde mogelijkheden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
- de inschaling van de in lid 01 genoemde mogelijkheden geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of -

- indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever;
 - voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn;
 - voor een leerwerkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten van de opleiding;
 - kosten gemaakt in het kader van scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing wordt gegeven of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven.
- 05 Voor de Social Return verplichting van de Opdrachtnemer geldt dat deze naar haar aard blijft voortduren totdat de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen schriftelijk verklaard heeft dat de Opdrachtnemer de met de opdracht gepaard gaande Social Return verplichting volledig is nagekomen.
- 06 Alle mondelinge en schriftelijk communicatie loopt via de budgethouder of de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen.