
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 93509086

AANBESTEDER/: Gemeente Tilburg
OPDRACHTGEVER

PROJECT: Vergroenen 4 straten binnenstad

PROJECTNUMMER: 93509086

Ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

BESCHRIJVING
INSCHRIJFLEIDRAAD
Geen wijzigingen

DEEL 1 ALGEMEEN
Geen wijzigingen

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS
Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- par. 04. Bijlagen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING
Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
514320, 515100, 515160, 515210

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
515140

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN
Geen wijzigingen

TEKENINGEN
Geen wijzigingen. Voor de wijzigingen op tekening voortkomend uit de gewijzigde plantlijst worden na aanbesteding als werktekening verstrekt.

BIJLAGEN:
De volgende bijlagen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- Bijlage 9 Verkeer:
het document 'Vergroening binnenstad doorstroming en bereikbaarheid, d.d. 18-5-2026' is gewijzigd
- Bijlage 13: Plantlijst

De volgende bijlagen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
- Bijlage 21 Randvoorwaarden SEB

INSCHRIJVINGSSTAAT
De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 2-6-2026

Bijlagen:

- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 1;
- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.1;
- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.2;
- gewijzigde en aanvullende bijlagen 9, 13 en 21;
- gewijzigde inschrijvingsstaat.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)
- Bijlage 02 Afwijkingsformulier:
 - Afwijkingsformulier 2024.xlsx
- Bijlage 03 - Polis_Bouw-_en_Montage_verzekering_2026.pdf
 - Schadeverzekering Zakelijk Algemeen- Voorwaarden.pdf
 - Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis.pdf
- Bijlage 04 Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf
- Bijlage 05 Bouw & Reststoffen:
 - B&R PIF Product.xlsx
 - B&R Paspoort Vormgegeven Bouwstoffen V3.xlsx
 - B&R PvA Toepassen V3.xlsx
 - B&R PvA Verwijderen V6.xlsx
 - B&R Verificatie Formulier.xlsx
- Bijlage 06 Bomen - groen eisen:
 - NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def.pdf
 - Quicksan
- Bijlage 07 Revisie eisen:
 - Revisie Riolering en Water 2025.zip
- Bijlage 08 Riolering:
 - Protocol-Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25-10-2022.pdf
- Bijlage 09 Verkeer:
 - Vergroening binnenstad doorstroming en bereikbaarheid.pdf, d.d. 18-5-2026
 - Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V15.pdf
 - Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf
- Bijlage 10 V&G-plan:
 - Veiligheids- en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I-SZW
- Bijlage 11 Specificatie verplaatsbare boombakken POC
- Bijlage 12 Specificaties ondergrondse groeiplaatsen NUS
- Bijlage 13 Plantlijst, d.d. 2-6-2026
- Bijlage 14 Grondbalans
- Bijlage 15 Plantsoenhekwerk Vormgeving binnenstad
- Bijlage 16 Grondwaterstanden
- Bijlage 17 Gegevens Proefsleuven K&L, oktober 2025
- Bijlage 18 Tekeningen werkzaamheden derden (nutsbedrijven)
- Bijlage 19 Bodemonderzoek (volgt na aanbesteding)
- Bijlage 20 Bemalingsadvies (volgt na aanbesteding)
- Bijlage 21 Randvoorwaarden SEB

De volgende bijlage zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- KLIC-gegevens vanuit KLIC-orientatiemelding zijn verwerkt op bestekstekeningen zie par. 01 (UO 26 t/m UO 30)

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
514320	514203		Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk Plantlijst: Meerstammig bomen / solitaire heester (met kluit) Leverantie t.b.v. bestekspostnr. 514230 - 514240 Conform plantlijst in bijlage - Maat 300/350 - in plantvak - Maat 300/350 - in boombakken - Maat 350/400 - in boombakken - Maat 400/450 - in boombakken - Maat 500/600 - in boombakken Plantmateriaal moet voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting .1. Leveren op de plaats van verwerking	EUR		N	
515100	515204		Planten bomen. Situering: Volgens uitvoeringstekening UO-21 en UO24 T.p.v. Heuvelstraat 33 Betreft: Boom in vast meubilair Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210 Periode van planten : In overleg met de directie 2. Bomen met kluit - Maat 35-40 conform plantlijst .9. In vast meubilair In groeiplaats zonder irrigatiesysteem .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .1. Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr. .9. Verankering aanbrengen volgens bestekspostnr. 515160 Irrigatiesysteem volgens hfst. 38	st	1,00	V	
515140	515204		Planten bomen. Situering: Volgens uitvoeringstekening UO-21 en UO24 T.p.v. Heuvelstraat 33 Betreft: Boom in vast meubilair Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210 Periode van planten : In overleg met de directie 2. Bomen met kluit - Maat 40-50 conform plantlijst .9. In vast meubilair In groeiplaats zonder irrigatiesysteem .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .1. Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr. .9. Verankering aanbrengen volgens bestekspostnr. 515160 Irrigatiesysteem volgens hfst. 38	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
515160	515401		Aanbrengen ondergrondse boomverankering. Situering: conform uitvoeringstekeningen Betreft: Ondergrondse verankering van de nieuwe boomkluit in het irrigatiesysteem T.b.v. te planten bomen volgens bestekspostnr. 515100 - 515110 - 515120 - 515130 - 515140	st	7,00	V	
		1.	Verankering: 2 stuks stalen wapeningsnetten per plantvak, afmetingen 3 x 2 m ø 10- 150 x 150 mm, deze dienen aangebracht te worden voorafgaand aan aanbrengen NUS bomenzand 500 Leveren en aanbrengen 3 sjarbanden per boom Sjarbanden (spanbanden), 2 delig 50 mm - 4 ton: - Rateldeel: 0,50 m sjarband 50 mm met spitschaak - Losdeel: 8,50 m sjarband 50 mm met spitschaak - Breekkracht: 4000 daN - Sjarcapaciteit: 2000 daN Sjarbanden vast maken aan de wapeningsnetten. Gedurende aanvulling bomenzand sjarbanden naar maaiveld toe leiden i.v.m. toekomstige aanplant nieuwe bomen .9. Boom met groeiplaatsconstructie 5 stuks Boom zonder groeiplaatsconstructie 2 stuks	st			7,00 L
515210	515203		Leveren bomen. 1. Bomen voor stedelijke toepassing .9. Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk Plantlijst: BOMEN (met draadkluit) Leverantie t.b.v. bestekspostnr. 515100 - 515110 - 515120 - 515130 - 515140 Conform plantlijst in bijlage - 1e orde, maat 35-40, dk 3 x V, hoogstam - 2e orde, maat 35-40, dk 3 x V, hoogstam - 2e orde, maat 40-50, dk 3 x V, hoogstam - 2e orde, maat 45-50, dk 3 x V, hoogstam - 2e orde, maat 500/600, dk 3 x V, meerstammig Plantmateriaal moet voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting .1. Leveren op plaats van verwerking	EUR		N	
				st			1,00 L
				st			3,00 L
				st			1,00 L
				st			1,00 L
				st			1,00 L