

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek	Kunt u het bestek in formaat rsx beschikbaar maken?	Ja. Het bestek is als rsx bestand bijgevoegd aan de documenten in TenderNed.
2	4103	4103Er is sprake van nazorg voor sierplantsoen en heesters voor hoe lang ? En voor de post leveren houden we daar een vaste prijs voor aan zodat het voor een ieder hetzelfde is gezien er geen plantlijst beschikbaar is?	Nazorg is gedurende 36 maanden. Dit is aangepast in de besteksversie n.a.v. NVI 1.
3	Post 310410	310410Staat de keuze voor de boomsoorten vast ? Of staat opdrachtgever open voor alternatieven die goed toepasbaar en leverbaar zijn ?	Indien gevraagde soorten aantoonbaar niet leverbaar zijn staat Aanbestedende Dienst open voor vergelijkbare alternatieven. Dit gaat altijd in overleg.
4	Post 310410	Bijlage 4 bedoeld u hiermee 1.4 ? En er is geen uitsplitsing van de bomen gemaakt ? Kan dat worden aangeleverd.	Bijlage 4 van het bestek is bijlage 1.4 in de aanbestedingsdocumenten.
5	Algemeen, bijlage 1.4 Lijst te leveren bomen;	Deze lijst bevat opnames van bomenkap, stobben en inboet. Echter geen lijst met de te leveren bomen. Kan de OG de juiste lijst verstrekken?	Bijlage 4 van het bestek is bijlage 1.4 in de aanbestedingsdocumenten. In bijlage 1.4 van de aanbestedingsdocumenten: in het derde tabblad met de naam 'inboet fase 5' is de lijst met de te leveren bomen opgenomen. De soorten staan in de kolom 'boomsoort inboet' (kolomnummer 129).
6	Bestek, Deel 2, Post 410310	De plantlijst voor de leverantie heesters ontbreekt. Kan de OG deze toevoegen?	Op dit moment is niet bekend welke heesters besteld moeten worden. Bij opname wordt bepaald welke soort en hoeveelheid nodig is.
7	Bestek, Deel 2, Post 410320	De plantlijst voor de leverantie vaste planten ontbreekt. Kan de OG deze toevoegen?	Op dit moment is niet bekend welke vaste planten besteld moeten worden. Bij opname wordt bepaald welke soort en hoeveelheid nodig is.
8	3 – Bepalingen	3 – Bepalingen Binnen bepaling 01 25 03 wordt gevraagd om inzet van ETW-gecertificeerde medewerkers. Kan aanbestedende dienst toestaan dat ter zake deskundige medewerkers worden ingezet voor de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst, mits bij de start van de eerste deelopdracht binnen de raamovereenkomst een ETW'er de eerste dag aanwezig is voor de opstart en begeleiding van de werkzaamheden. Wij zijn ervan verzekerd dat wij de kwaliteit van onze medewerkers minimaal gelijkwaardig is aan dat van een ETW'er.	Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. Gelijkwaardige alternatieven zijn toegestaan, maar inschrijver dient aan te tonen hoe deze kwaliteit wordt verzekerd.
9	3 – Bepalingen	3 – Bepalingen Onder bepaling 51 54 04 "RAW-raamovereenkomst: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden" wordt verwezen naar een inboetregeling van € 500,- per boom na 3 jaar. Kan aanbestedende dienst deze clausule laten vervallen, aangezien deze regeling disproportioneel wordt geacht ten opzichte van de opdrachtomvang en risicoverdeling?	Deze bepaling blijft ongewijzigd. Dit is standaard opgenomen conform de RAW systematiek. De inboetverplichting ligt bij de opdrachtnemer, het is niet onredelijk dat bij overname van deze verplichting door opdrachtgever, deze daar een vergoeding voor vraagt. Deze kosten had de opdrachtnemer immers zelf ook gehad.
10	Bestekspost 410340	Bestekspost 410340 Kan aanbestedende dienst verduidelijken wat wordt verstaan onder "nazorg na oplevering van de werkzaamheden" en op welke onderhoudsperiode (aantal maanden) deze nazorg betrekking heeft? Daarnaast verzoeken wij aanbestedende dienst een separate bestekspost op te nemen voor het watergeven, inclusief een duidelijk omschreven frequentie en periode van uitvoering.	De nazorg na aanplantwerkzaamheden is omschreven in de RAW Standaard, in de besteksposten voor nazorg in dit bestek en in deel 3 van dit bestek. Er wordt geen separate bestekspost opgenomen voor het watergeven, dit is onderdeel van de nazorgposten.
11	Bestekspost 410330	Bestekspost 410330 Kan aanbestedende dienst verduidelijken wat wordt verstaan onder "nazorg na oplevering van de werkzaamheden" en op welke onderhoudsperiode (aantal maanden) deze nazorg betrekking heeft? Daarnaast verzoeken wij aanbestedende dienst een separate bestekspost op te nemen voor het watergeven, inclusief een duidelijk omschreven frequentie en periode van uitvoering.	Zie antwoord op vraag nummer 10.
12	Bestekspost 410320	Bestekspost 410320 Binnen bestekspost 410320 wordt de leverantie van 100 stuks sierplantsoen gevraagd. Kan aanbestedende dienst hiervoor een bijlage verstrekken waarin de hoeveelheden, soorten en plantmaten van het te leveren sierplantsoen duidelijk zijn gespecificeerd? Daarnaast vernemen wij graag wat exact wordt verstaan onder "nazorg na oplevering van de werkzaamheden" en op welke onderhoudsperiode (aantal maanden) deze nazorg betrekking heeft.	Zie antwoord op vraag nummer 10.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
13	Bestekspost 410310	Bestekspost 410310 Binnen bestekspost 410310 wordt de levering van 1.000 stuks sierplantsoen gevraagd. Kan aanbestedende dienst hiervoor een bijlage verstrekken waarin de hoeveelheden, soorten en plantmaten van het te leveren sierplantsoen duidelijk zijn gespecificeerd? Daarnaast vernemen wij graag wat exact wordt verstaan onder "nazorg na oplevering van de werkzaamheden" en op welke onderhoudsperiode (aantal maanden) deze nazorg betrekking heeft.	De soorten te leveren sierplantsoen zijn op dit moment nog niet bekend. Inschrijver dient met zijn inschrijving rekening te houden met diverse soorten beplanting geschikt voor de openbare ruimte. De nazorg na aanplantwerkzaamheden is omschreven in de RAW Standaard, in de besteksposten voor nazorg in dit bestek en in deel 3 van dit bestek. Het betreft een nazorgperiode van 36 maanden. (Zie ook het antwoord op vraag nummer 10.)
14	Bestekspost 320010	Bestekspost 320010 Kan aanbestedende dienst voor het watergeven een separate bestekspost opnemen, inclusief een duidelijk omschreven frequentie en periode van uitvoering?	Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met dit voorstel. Het watergeven is een belangrijk onderdeel van de besteksposten voor nazorg. We nemen hier geen separate besteksposten voor op. (Zie ook het antwoord op vraag nummer 10.) Het watergeven is daarnaast onderdeel van de gunningscriteria. Het is voor inschrijvers mogelijk om op deze wijze zich te onderscheiden.
15	Bestekspost 310410	In bestekspost 310410 wordt verwezen naar bijlage 4 voor de te leveren bomen. Er is echter uitsluitend een bijlage 1.4 "Lijst te leveren bomen" opgenomen. Uit deze bijlage is niet eenduidig op te maken welke bomen geleverd dienen te worden. Kan aanbestedende dienst een aanvullende bijlage verstrekken waarin per locatie de hoeveelheden, soorten en plantmaten van de te leveren bomen duidelijk zijn opgenomen?	Zie het antwoord op vraag nummer 5.
16	Bestek, Aanpassingen na Nvl	Zou u de eventuele wijzigingen na Nvl willen aanleveren via een NSX en een RSX?	Het gewijzigde bestek zal worden bijgevoegd aan aanbestedingsdocumenten. Het bestek wordt aangeleverd in RSX en NSX formaat.
17	Bestek, 01 Tekeningen	Hier wordt gesproken over een tijdelijke inlog in Geovisia. De inlog is echter niet verstrekt. Kunt u dit als nog doen?	Dit is onjuist opgenomen in het bestek. De inlog voor Geovisia wordt enkel verstrekt aan de winnende ondernemer. Dit wordt bijgewerkt in het bestek.
18	Bestek, Algemeen, Omgevingswet	Met de invoering van de omgevingswet moeten alle graafwerkzaamheden (dit geldt ook voor spitten) door de aannemer gemeld worden via het DSO. Onze ervaring is dat de omgevingsdienst vraagt naar historisch vooronderzoek ten aanzien van de bodemkwaliteit alvorens toestemming te geven voor graafwerkzaamheden. Hoe heeft u hiermee rekening gehouden bij de voorbereiding van deze werkzaamheden en aanbesteding? Mogen wij er vanuit gaan dat u dit heeft voorbereid en afgestemd met de omgevingsdienst en dat u de benodigde informatie kunt leveren als hierom gevraagd wordt?	Bij de voorbereiding is rekening gehouden met de verplichtingen uit de Omgevingswet, waaronder de meldingen via het DSO. De verantwoordelijkheid voor het doen van meldingen en het voldoen aan bodemgerelateerde eisen ligt bij de aannemer. Voor zover beschikbare bodeminformatie aanwezig is, wordt deze gedeeld. Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen of aanvullend (historisch) bodemonderzoek en afstemming met de omgevingsdienst noodzakelijk is. Er is geen generieke afstemming met de omgevingsdienst gedaan. De opdrachtnemer dient rekening te houden met eventuele aanvullende eisen, doorlooptijden en kosten, waarbij deze kosten geacht worden te zijn verdisconteerd in de kosten voor werkvoorbereiding.
19	Bestek, Deel 2, Post 100010 t/m 100040	Wat bedoelt u met 'open' groeiplaatsen?	groeiplaatsen die niet zijn afgedekt met verhardingen
20	Bestek, Deel 2, Post 2000	In de besteksposten verwijst u naar 2003. Dit moet naar onze mening 2004 zijn. Klopt dat?	Dit klopt en is aangepast in het bestek.
21	Bestek, Deel 2, Posten 200010 t/m 200050 en 200310 t/m 200350	Hier staat dat de stobbe uiterlijk 1 week na het verwijderen van de boom verwijderd moet worden. Dit lijkt hetzelfde te zijn als de posten bij 2000. Kunt u toelichten wat het verschil is?	Dit klopt en is aangepast in het bestek.
22	Bestek, Deel 2, Post 301110	In deze post wordt verwezen naar bestekspost 30120. Ons inziens wordt hier post 300010 bedoeld. Kan dit aangepast worden?	Dit klopt en is aangepast in het bestek.
23	Bestek, Deel 2, Post 301120	In deze post wordt verwezen naar bestekspost 30110. Ons inziens wordt hier post 301110 bedoeld. Kan dit aangepast worden?	Dit klopt en is aangepast in het bestek.
24	Bestek, Deel 2, Post 302020	In deze post wordt verwezen naar bestekspost 301010. Ons inziens wordt hier post 300010 bedoeld. Kan dit aangepast worden?	Dit klopt en is aangepast in het bestek.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
25	Bestek, Deel 2, Post 310410	In de omschrijving wordt vermeld dat de leverantie bomen volgens bijlage 4 dient te worden aangeboden. Bijlage 4 is echter het standaardformat Referenties. Bijlage 1.4 is de lijst te leveren bomen. Kan de OG de omschrijving aanpassen?	Dit gaat om een omschrijving in het bestek en niet in de aanbestedingsdocumenten. De bijlagen van het bestek zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten als 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5. Bijlage 4 van het bestek is bijlage 1.4 in de aanbestedingsdocumenten. De omschrijving wordt niet aangepast.
26	Bestek, Deel 2, Post 320010, 410330 en 410340	Hier is een verwijzing naar deel 3 gemaakt met aanvullende bepalingen ten aanzien van de nazorg: o.a. watergeven, onderhoud, inboet, snoei. Met de grote hoeveelheid aan uit te voeren werkzaamheden gedurende de nazorgperiode is de post onmogelijk kosten homogeen opgebouwd en strijdig met de RAW systematiek en daarmee geen goede basis voor de calculatie en verrekening. Kunt u deze bestekpost opsplitsen in meerdere kosten homogene besteksposten?	Aanbestedende dienst neemt deze suggestie niet over. Nazorg omvat altijd een bundeling van werkzaamheden. Hierom zal de post niet worden gesplitst.
27	Bestek, Deel 2, Post 410310 en 410320	Kunt u toelichten wat u hier precies onder nazorg verstaat aangezien ervoor nazorg ook posten in het bestek zijn opgenomen (410330 en 410340)?	Zie het antwoord op vraag nummer 10.
28	Bestek, Deel 2, Post 410330 en 410340	Is op deze posten (net als bij de bomen) een groeigarantie van toepassing?	Ja, zie ook de Standaard RAW Bepalingen artikel 51.44.03.
29	Bestek, Deel 2, Post 430110 en 430210	Wij gaan ervan uit dat u hier bijlage 1.3 bedoeld i.p.v. bijlage 3. Is dit juist?	Zie antwoord op vraag nummer 25.
30	Bestek, Deel 2, Post 450310	Kan de ON ervan uit gaan dat de ploeg 8 uur per dag ingezet wordt?	Ja, hier kunt u van uitgaan.
31	Bijlage 1.3, Eisen opnamen bomen in Geovisia	Kunt u toelichten wat u precies van de ON verlangt met deze bijlage? Klopt onze aanname dat de ON alleen de rood omcirkelde velden moet invullen?	Dit klopt. Dat wat rood is omcirkeld moet worden ingevuld. Daarnaast dient ook de voorbereiding inboet ingevuld te worden.
32	Offerteaanvraag, pag. 17, kwaliteitsborging	De gevraagde certificeringen betreffen op persoon uitgegeven certificeringen. U schrijft echter dat de inschrijver moet voldoen. Bedoelt u hier dat de inschrijver beschikt over een VCA** certificering en dat het planten, snoeien en kappen van bomen door een gecertificeerde ETW-er uitgevoerd moet worden en dat deze documenten op aanvraag aangeleverd moeten worden en te herleiden zijn naar de betrokken medewerker die het werk uitvoert? Dit heeft u ook beschreven in 1.25.02 en 1.25.03 van deel 3.	Ja, dit wordt bedoeld.
33	Bestek, 03 Kwaliteitsborging	Wilt u een post aan het bestek toevoegen voor het opstellen van een kwaliteitsplan zoals de regel voorschrijft?	Aanbestedende dienst is hiertoe niet bereid. Het opstellen van de plannen dient verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.
34	Bestek, deel 3, 62 14 01	De benoemde korting is ongelimiteerd, wilt u hier een maximum korting aan toevoegen?	Niet akkoord. Dit betreft de verkeersveiligheid van zowel werknemers als weggebruikers. Bovendien is het een 'kan' bepaling, wat betekent dat we dit kunnen uitvoeren indien het wordt geconstateerd. Dit wordt niet automatisch doorgevoerd. Elke korting moet daarnaast ook voldoen aan algemene eisen van redelijkheid en billijkheid.
35	Bestekposten 420110 & 420130	Deze bestekposten zijn aangeduid in 'keer', moet dit niet 'stuks' zijn aangezien het 'per boom' betreft?	Aanbestedende dienst is het hier niet mee eens en zal de suggestie dan ook niet overnemen.
36	Bestek, deel 3, 01 22 03	Wilt u voor het opstellen van een plan voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (F&F) een post in het bestek opnemen?	Nee, het opstellen van de plannen dient verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.
37	Bestek, deel 3, 01 17 07	Wilt u voor het opstellen van een plan van aanpak voor vrijkomende materialen een post in het bestek opnemen?	Nee, het opstellen van de plannen dient verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. Ook is dit een gunningscriterium.
38	Bestekpost 450310	De leverantie van 2,00 m3 straatzand ontbreekt in de hoeveelheid ter inlichting, wilt u dat nog aan de post toevoegen?	Ja, dit is aangepast in het bestek.
39	Bestekpost 450320	U spreekt hier over inzet van maandag tot en met zondag, echter hebben zaterdag en zondag en andere kostensoort. Wilt u voor zaterdag én zondag en aparte bestekpost in het bestek opnemen of wilt u de tekst aanpassen van maandag t/m vrijdag? Er daarmee ook van uitgaande dat het binnen de uren van 07:00 tot 18:00 ingezet kan worden.	Ja, de inzet is maandag tot en met vrijdag. Dit is aangepast in het bestek.
40	Bestek, deel 3, 51 54 04 nazorg na oplevering	Kunt u voor de nazorg na oplevering een EUR post opnemen voor de inboet van €500,- per boom?	Nee, dit is niet mogelijk.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
41	Bestekpost 410310 & 410320	U heeft in deze post voor het aanplanten van sierplantsoen ook "inclusief nazorg NA oplevering van de deelopdracht" opgenomen terwijl dit bestek ook een nazorg post (410330 & 410340) heeft. Wilt u daarom of deze regel uit de post verwijderen, of een verwijzing maken naar posten 410330 & 410340? Anders dient de aannemer dit dubbel in te prijzen.	De verwijzing is opgenomen in het bestek.
42	Bestekposten onder 4101	In de bestekposten missen de hoeveelheden ter inlichting van het af te voeren materiaal. Wilt u deze nog toevoegen?	Er staan oppervlaktes benoemd in het bestek. Hoeveelheden ter inlichting kan Aanbestedende Dienst niet toevoegen.
43	Bestekpost 310310	Kunt u aangeven met welke hoogte wij dienen te rekenen? Aangezien de GLG zowel hoog, als laag kan liggen?	Er wordt gerekend met gemiddeld 75 cm.
44	Bestekpost 310210	Uit welk type hout dient dit te bestaan?	Onbehandeld hout.
45	Bestekpost 310010	U heeft in deze post voor het aanplanten van bomen ook "inclusief nazorg NA oplevering van de deelopdracht" opgenomen terwijl dit bestek ook een nazorg post (320010) heeft. Wilt u daarom of deze regel uit de post verwijderen, of een verwijzing maken naar post 320010? Anders dient de aannemer dit dubbel in te prijzen.	De verwijzing is opgenomen in het bestek.
46	Bestekpost 301120	Wilt u de specificaties van de hulpstukken in de post opnemen? Deze ontbreken nog.	Ja, dit is aangepast in het bestek.
47	Bestekpost 301110	Wilt u toevoegen welk type drain u verwacht dat de aannemer aanbrengt? Dit is nog niet in de post opgenomen.	Ja, dit is aangepast in het bestek.
48	Bestekposten 301010 en 301020	Wilt u de kwaliteitseisen omtrent draineerzand en bomenzand toevoegen aan deel 3? Deze ontbreken namelijk.	De kwaliteitseisen voor bomenzand staan beschreven in de RAW Standaard 51.06.03.
49	Bestekpost 300020	U benoemd de bestekpost als zijnde grond vervoeren, echter ontbreekt er simpelweg een post voor het afvoeren van vrijgekomen grond. Wilt u hiervoor een bestekpost toevoegen?	De post grondvervoeren betreft het afvoeren van van de grond.
50	Bestek, 03 Kwaliteitsborging	U benoemd: Naast bovenstaande punten dienen per deelopdracht ook de in deel 3 genoemde plannen van aanpak (zie daarvoor 01.17.07, 01.22.03) opgenomen te worden in 1 overkoepelend op te stellen kwaliteitsplan waaruit tevens blijkt hoe aan de eisen uit het Handboek Bomen 2026 wordt voldaan. Hiervoor dient voor de verschillende werkzaamheden verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het Handboek Bomen 2026. Welke betreffende hoofdstukken doelt u op in HBB?	De tekst is aangepast in het bestek.
51	Bestek, 03 Kwaliteitsborging	U geeft aan: Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis. Dit is echter ongemaximaliseerd en daarmee disproportioneel. Wilt u hier een maximum aan toevoegen?	Zie antwoord op vraag nummer 34.
52	Leidraad, 3.3.2.2. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	Dienen de gevraagde kerncompetenties ook een minimale waarde in € te hebben?	Nee, dit is niet nodig.
53	Leidraad, 2.7 Indien inschrijving	In de tabel geeft u onder 3.3.2. aan dat u certificaten wenst te ontvangen voor basisveiligheid en VOL-VCA, een hoogwerker certificaat en een ETW-certificaat. Van wie en/of hoeveel personen verwacht u deze te ontvangen?	Aanbestedende dienst wilt de certificaten ontvangen van de personen die werkzaamheden uitvoeren in kader van deze opdracht.
54	Bestek, deel 3, 01 25 03	Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat. Geldt dit ook voor de plantwerkzaamheden?	Ja, dit geldt ook voor plantwerkzaamheden.
55	Bestekpost 500130	Dit betreft inzet rijdende afzetting op gebiedsontsluitingswegen; echter is het afhankelijk van de gereden snelheid op deze wegen of dit met of zonder botsabsorber dient te gebeuren. Kan opdrachtgever een aparte post opnemen voor inzet van de botsabsorber?	Nee, dit is niet mogelijk.
56	Bestekpost 410340	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden; is dit qua periode vergelijkbaar met de bomen dus 36 maanden en inclusief inboetgarantie?	Ja.
57	Bestekpost 410330	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden; is dit qua periode vergelijkbaar met de bomen dus 36 maanden en inclusief inboetgarantie?	Zie antwoord op vraag nummer 56.
58	Bestekpost 410320	Het assortiment van het vaste planten ontbreekt. Kan opdrachtgever deze aanleveren in de zo genoemde leverlijsten?	zie antwoord op vraag nummer 7.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
59	Bestekpost 410310	Het assortiment van het sierplantsoen ontbreekt. Kan opdrachtgever deze aanleveren in de zo genoemde leverlijsten?	Zie antwoord op vraag nummer 13.
60	Bestekpost 300020	De hoeveelheid ter inlichting ontbreekt in de post, wilt u deze toevoegen?	De hoeveelheid betreft de 'Hoeveelheid resultaatsverplichting'.
61	Bestekpost 300020	Van welke bodemkwaliteit volgens de omgevingswet mogen we uitgaan van de vrijkomende grond?	De bodemkwaliteit is terug te vinden in de bodemkwaliteitskaart: https://oddrenthe.kaartviewer.nl/?@Bodem informatie
62	Bestekpost 100040	Grootte locatie >10 bomen. Binnen welke straal (m1) staan deze bomen bij elkaar?	Dit is niet aan te geven en daarom aangepast in het bestek.
63	Bestekpost 10030	Grootte locatie 6-10 bomen. Binnen welke straal (m1) staan deze bomen bij elkaar?	Dit is niet aan te geven en daarom aangepast in het bestek.
64	Bestekpost 100020	Grootte locatie 2-5 bomen. Binnen welke straal (m1) staan deze bomen bij elkaar?	Dit is niet aan te geven en daarom aangepast in het bestek.
65	Bestek, 01 Tekeningen	Hier wordt aangegeven dat inschrijvers een tijdelijke inlog van geovisia ontvangen, kunt u deze nog met ons delen?	Zie antwoord op vraag nummer 17.
66	Bestek, H1 voorbereiding	Binnen het onderzoek moeten we diverse gegevens aanleveren ter onderbouwing van het advies. Wordt hiervoor ruimte beschikbaar gesteld binnen het paspoort van Geovisia of wenst opdrachtgever een separaat adviesrapport?	Hiervoor wordt ruimte beschikbaar gesteld binnen het paspoort van Geovisia
67	Bijlage 1.4	In post 310410 wordt naar deze lijst te leveren bomen verwezen. Dit document klopt niet. Kunt u de juiste leverlijst aanleveren?	De lijst klopt. In de kolom boomsoort inboet staat de soorten aangegeven. Zie ook het antwoord op vraag nummer 5.
68	Bijlage 1.4	Bijlage 1.4 is een overzichtslijst uit Geovisia gaan we vanuit. Klopt het dat deze aantallen niet overeenkomen met de aantallen in het bestek?	Dit is juist. De fictieve hoeveelheden in het bestek zijn afgerond.
69	Beoordelingsteam	Kunt u aangeven uit hoeveel en met welke functies het beoordelingsteam bestaat?	Het beoordelingsteam bestaat uit 3 personen. Een medewerker beheer, een toezichthouder en een contractmanager
70	Nota van inlichtingen	Gezien de korte termijn van publicatie tot het stellen van vragen, ziet u nog een mogelijkheid om een tweede vragenronde toe te voegen in de planning?	Ja, dit is mogelijk. We hebben een extra vragenronde toegevoegd. Deze loopt van 2 juni tot en met 5 juni. De antwoorden worden gepubliceerd op 11 juni.
71	Ondertekening	Is het ook akkoord om daar waar gevraagd rechtsgeldig te ondertekenen om te ondertekenen door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV(PKI overheid certificaat of EU Qualified certificaat)?	Nee, dit is niet toegestaan. Enkel een natte handtekening wordt geaccepteerd.
72	Planning	Kunt u i.v.m. het publiceren van deze tender ten tijde van de afgelopen feestdagen de deadline voor indienen met 1 week verruimen om een ieder voldoende de tijd te geven om een kwalitatief goede inschrijving te doen?	Nee, dit is niet mogelijk.
73	Kwaliteitsborging	Gaat de opdrachtgever ook akkoord met een ander hoogwerkerscertificaat? of is IPAF/SOG een harde eis?	Een aantoonbaar gelijkwaardig certificaat is ook toegestaan.
74	Bestekspost 410310 en 410320	Is er een lijst met te leveren beplanting?	Zie antwoord op vraag nummer 7.