Algemene informatie

Aanbesteding: Renovatie drukriool
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2026-4004
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
PVE 5.3.2.

Vraag:
5.3.2 Bij de levering van de besturingsunit hoort tevens levering en plaatsing van de niveaubesturing op basis van een druksensor type Gople-5-10 in RVS 316 voorzien van keramische cel van 1,6 cm en PUR kabel.

Vraag: Is hier ook “of gelijkwaardig” van toepassing?

Antwoord:
Hier is gelijkwaardigheid ook van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
2

Onderwerp:
PVE 5.3.2.

Vraag:
5.3.2 punt 5 Front Binnenkast. Grafisch 2,4"-OLED-scherm

Vraag: mag er ook een grotere touchscreen HMI worden toegepast.

Antwoord:
Als het touchscreen niet groter is als de binnenkast en deze er vast is op gemonteerd

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
3

Onderwerp:
PVE 5.3.2.

Vraag:
5.3.2 punt 4 Front Binnenkast. 4 tiptoetsen ten behoeve van de bediening of resetten

Vraag: mag er ook een grotere touchscreen HMI worden toegepast waarin deze toetsen geïntegreerd zijn?

Antwoord:
Als het touchscreen niet groter is als de binnenkast en deze vast op de binnenkast zit gemonteerd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
4

Onderwerp:
PVE 5.3.2.

Vraag:
5.3.2 punt 2 Binnenkast. Deur binnenkast is kunststof en middels 4 schroeven afgesloten:

Vraag: Mag er gebruik gemaakt worden van een metalen binnenkast met een scharnierende deur en een sleutel vergrendeling?

Antwoord:
Er mag geen metalen binnenkast gebruikt gaan worden. dan is de buitenkant van de besturing ten aller tijde aanrakingsveilig.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
5

Onderwerp:
PVE 5.3.2.

Vraag:
5.3.2 punt 1 Binnenkast: De afmetingen van de binnenkast (237x248 mm. en 98 mm. diep).

Vraag: Mag er afgeweken worden van de specifieke Wasys Puma afmetingen met als voorwaarde dat de toegepaste schakelkast in de buitenopstellingskast past?

Antwoord:
Er mag van afgeweken worden De kleinste buitenkast is 550 x 430 x270 . Maar dan moet er nog een mini installatiekast bij gemonteerd worden (voor de voorbeveiliging conform pve) en er voldoende ruimte overblijft om alles aan te sluiten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
6

Onderwerp:
PVE 5.3.2

Vraag:
5.3.2: In het PvE zijn specificaties opgenomen die zijn afgeleid van het Wasys Puma-product.

Vraag: Gelet op het gelijkheidsbeginsel wordt voorgesteld de specifieke productverwijzing te laten vervallen, zodat een gelijk speelveld voor alle aanbieders ontstaat.

Antwoord:

Rijksoverheid

De product verwijzing naar puma mag weg. De minimale functionele eisen blijven. Voor een ander product staat er of gelijkwaardig in.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
7

Onderwerp:
PVE 5.3.5

Vraag:
5.3.5 er wordt gesproken over een voedingskast met een afgaande groep met een installatieautomaat 16A, in 5.3.1 wordt gesproken over een installatiekast bij het minigemaal met een 16A aardlekautomaat.

Vraag: Dit is niet selectief ten opzichte van elkaar. Is hier bewust voor gekozen?

Antwoord:
Deze mag bij het minigemaal vervangen worden voor een C10/30mA aardlekautomaat. Die ook als hoofdschakelaar gebruikt mag worden dan kan de lastscheider(hoofdschakelaar) komen te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
8

Onderwerp:
PVE 5.3.1 er wordt gesproken over een aparte mini installatiekast.

Vraag:
Is het toegestaan een complete schakelkast te leveren waarin dit geïntegreerd is?

Rijksoverheid

Antwoord:
Dit is niet toegestaan omdat men op lokatie de besturing zo moet kunnen vervangen en daarvoor lokaal de spanning moet kunnen uitzetten. Is niet mogelijk als deze is geintegreerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Rijksoverheid