

Beschrijvend Document

ten behoeve van de Europees
openbare aanbesteding

[13-05-2026]

[K003-Dienstvoertuigen]

curio

Inhoudsopgave

1.	Achtergrondinformatie	3
1.1	Curio	3
1.2	Relevante organisatorische context	3
1.3	Relevante toekomstige ontwikkelingen	4
1.4	Huidige situatie	4
2.	Opdrachtomschrijving	5
2.1	Doelstelling	5
2.2	Gewenste situatie	5
2.3	Prestatie onderdelen	5
2.4	Omvang	5
2.5	Out of scope	5
2.6	Samenwerking met derden	5
2.7	Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling	5
3.	Programma van eisen	7
3.1	Uitvoeringseisen	7
4.	Financieel	9
4.1	Vergoeding	9
4.2	Facturatie	9
4.3	Indexering	9
5.	Overige zaken	11
5.1	Op- en afschalen	11
5.2	Nadere opdrachtverstrekking	11

1. Achtergrondinformatie

1.1 Curio

Curio is dé beroepsopleider van de regio West-Brabant en verzorgt VMBO- en MBO-onderwijs voor circa 22.000 leerlingen en studenten. Bij Curio werken totaal circa 2.300 medewerkers. Een compleet overzicht van ons onderwijsaanbod en onze locaties is terug te vinden op: www.curio.nl.

Onze visie

Curio wil leerlingen en studenten een goede toekomst bieden. Weten waar je talenten liggen en hoe je jezelf ontwikkelt, is in de banen van de toekomst belangrijker dan ooit.

Curio biedt daarom onderwijs waarin leerlingen en studenten centraal staan. We moedigen ze aan om te ontdekken en prikkelen hun nieuwsgierigheid. We leiden ze op tot zelfbewuste deskundigen in hun vakgebied. Zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van morgen. Curio laat leerlingen en studenten groeien.

Onze ambitie

Goed voorbereid en zelfverzekerd de toekomst in. Dat gunnen we al onze leerlingen en studenten. We streven er naar om leerlingen en studenten toekomstbestendig onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat flexibel is. Met opleidingen die aansluiten op de wensen van leerlingen en studenten én de ontwikkelingen in de regio. Waar leergemeenschappen Curio met de omgeving en de beroepspraktijk verbinden. En waar de leerbehoefte en de voortdurende ontwikkeling van onze leerlingen en studenten centraal staan.

We maken het mogelijk dat de inwoners van West-Brabant een leven lang kunnen leren. We zijn een logische gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Wij zijn de beroepsopleider van de regio: wij laten leerlingen en studenten groeien. Wij zijn Curio.

Onze kernwaarden

Curio is nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust. Dat zijn onze kernwaarden. Ze geven aan wie we als organisatie zijn en hoe we ons gedragen. Daarnaast zijn het waarden die we onze leerlingen en studenten meegeven. We leren ze om nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust te zijn. Zo helpen we ze te groeien. Wat houden deze waarden concreet in? Wat vragen ze van ons?

NIEUWSGIERIG

We zijn nieuwsgierig. We willen weten wat er in onze omgeving gebeurt. We moedigen onze leerlingen en studenten ook aan om verder te kijken. Om nieuwe dingen te leren. Om nieuwsgierig te zijn naar de mensen en ondernemingen om hen heen.

DESKUNDIG

We zijn deskundig in het geven van beroepsonderwijs. We leiden onze leerlingen en studenten deskundig op tot vakmensen die klaar zijn voor de toekomst. Onze leerlingen en studenten worden gezien en erkend als deskundige professionals met toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt.

ZELFBEWUST

Als zelfbewuste medewerkers staan we voor Curio en ons beroepsonderwijs. We weten wat we doen. We zijn ons bewust van onze invloed op de omgeving. Deze zelfbewuste houding dragen we over op onze leerlingen en studenten. We maken ze zelfbewust zodat ze stevig in hun beroepspraktijk staan met de juiste houding en verwachtingen.

Instellingsplan

Voor meer informatie over Curio raadpleegt u ons instellingsplan op onze website:

https://www.curio.nl/media/szkkswqb/13923034-curio-instellingsplan_a4-v21_digital.pdf

1.2 Relevante organisatorische context

Curio is als onderstaand georganiseerd.

Onderwijs

Curio voedsel, groen en gastvrijheid

Curio techniek en technologie

Curio zorg en welzijn

Curio economie en ondernemen

Curio start

Curio vmbo

Ondersteuning

Curio student en onderwijs

Curio medewerker en organisatie

Curio finance en control

Curio huisvesting en facilitaire zaken

Curio it

Curio bestuursbureau

De behoefte aan nieuwe dienstvoertuigen (vervanging of uitbreiding) wordt binnen Curio bij de dienst huisvesting en facilitaire zaken gesignaleerd en wordt middels een investeringsaanvraag in werking gesteld. Investeringsaanvragen worden op de begroting geplaatst en na een geaccordeerde begroting gaat de betreffende manager met de school de exacte wensen inventariseren. Over het budget heeft de dienst huisvesting en facilitaire zaken de regie. Hierdoor streeft Curio naar gelijkheid, uniformiteit en het gemak van uitwisselbaarheid.

1.3 Relevante toekomstige ontwikkelingen

De relevante toekomstige ontwikkelingen binnen Curio zijn onder andere onderwijsinnovatie (o.a. extended reality, gepersonaliseerd leren). Nieuwe ontwikkelingen krijgen in vogelvlucht hun intrede binnen het onderwijs zoals het bezoeken van externe locaties waaronder bedrijven in de eigen regio waar de leerlingen en/of studenten van Curio een kijkje in de praktijk krijgen. Hiervoor heeft Curio naast goederenbusjes ook kleine personenbusjes nodig.

1.4 Huidige situatie

Momenteel heeft Curio geen contract in koopt zij haar dienstvoertuigen rechtsreeks bij de regionale dealer.

2. Opdrachtschrijving

2.1 Doelstelling

Curio wenst een leverancier die meedenkt, adviseert en bemiddelt in het kiezen van de gewenste dienstvoertuigen met de eventuele bijbehorende opties. Advies dient te passen bij de dynamische leeromgeving en de bovenstaande kernwaarden van Curio.

2.2 Gewenste situatie

Curio wenst een contract waarbij de gewenste dienstvoertuigen (goederen- en personenbusjes) middels inschrijving op deze aanbesteding worden aangeboden en voldoen aan de uitvoeringseisen gesteld in paragraaf 3.2. De aanschaf is vaak ter vervanging en in sommige gevallen ter uitbreiding van het (bestaande) wagenpark.

2.3 Prestatie onderdelen

De prestatieonderdelen betreffen:

- Leveren van goederenbusjes t.b.v. het vervoer van middelen en personen conform prijzenblad.
- Leveren van personenbusjes t.b.v. het vervoer van personen conform prijzenblad.
- Eventueel leveren van personenwagens t.b.v. het vervoer van personen. Deze optie is niet uitgewerkt in het prijzenblad, omdat hier waarschijnlijk geen gebruik van gemaakt zal gaan worden. De 4 (vier) aanwezige personenauto's van directieleden zijn nog jong (tussen 2 en ½ jaar). Indien vervanging noodzakelijk is, zal Inschrijver elk willekeurig merk en type moeten kunnen leveren tegen de actuele consumentenprijs.
- Adviseren t.b.v. de exacte keuze in bijkomende opties (anders dan) conform het prijzenblad.
- Ondersteuning in relatie tot het Curio beeldboek, m.n. het vullen/actueel houden van de productencatalogus.

2.4 Omvang

Zie bijlage.

2.5 Out of scope

Niet tot de opdracht behoort:

- Motorvoertuigen t.b.v. het praktijkonderwijs. Deze nemen geen deel aan het verkeer.
- (Zelfrijdend) werkmaterieel.

2.6 Samenwerking met derden

Voor het leveren van de gevraagde Prestatie kan het voorkomen dat afstemming benodigd is met andere leveranciers; denk hierbij aan:

- Leveranciers voor het inbouwen van een kilometerregistratiesysteem of andere opties die niet door Inschrijver geleverd kunnen worden.
- Leveranciers die de dienstvoertuigen bestickerd met het logo en/of ontwerp van Curio.

2.7 Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling

Opdrachtgever

Opdrachtgever positioneert zichzelf in een regierol. Opdrachtgever laat zich adviseren en informeren door Leverancier en neemt de besluiten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor informatiedeling binnen Curio.

Leverancier

Leverancier positioneert zichzelf in een adviserende en uitvoerende rol. Leverancier biedt eigenaarschap en vakkundigheid. Leverancier is verantwoordelijk voor het leveren van overeengekomen en naar alle redelijkheid te verwachten kwaliteit. Communicatie naar Opdrachtgever en de rondom of in haar panden aanwezige personen is respectvol, representatief, duidelijk en concreet onderbouwd.

Bij onverhoopte problemen en/of klachten en wanneer de gevraagde Prestatie niet dreigt te worden gehaald of aantoonbaar niet gehaald wordt, hebben zowel Opdrachtgever als Leverancier de verplichting elkaar te informeren.

In de oplossing dient een pad te worden gekozen, waarbij het onderwijs van Opdrachtgever altijd de eerste aandacht verdient.

3. Programma van eisen

3.1 Uitvoeringseisen

De uitvoeringseisen bestaan uit algemene eisen en eisen betreft onderhoud.

	Algemene eisen
1.	De basisuitvoering tot 3500 kg dient binnen dezelfde modelserie geschikt te kunnen zijn voor het vervoeren van 8 personen (inclusief chauffeur) en goederen. Het voertuig is "af fabriek", van het meest actuele modeltype.
2.	Minimaal 4 voertuigen dienen dit kalenderjaar geleverd te worden. Indien u kunt leveren voor 20 december 2023, kunt u een fictieve korting behalen van € 2.000,-. Geef uw leverdatum op in uw aanbieding.
3.	Het voertuig is als volgt uitgevoerd 8 persoons-uitvoering: <ul style="list-style-type: none">• De hemelbekleding in de chauffeursruimte dient door te lopen in de passagiersruimte;• Voorzien van bagageruimte waarin ten minste twee kratten met de afmetingen van 60x40 cm naast elkaar geplaatst kunnen worden;• Opstelling stoelen en banken van voor naar achter is 2, 3, 3.
4.	Voertuigen kunnen worden uitgevoerd in een 5-persoonsuitvoering (stoelopstelling 2, 3) met gescheiden laadruimte.
5.	Voertuigen kunnen optioneel worden uitgevoerd in een 2-persoonsuitvoering, met gescheiden laadruimte.
6.	Alle aangeboden voertuigen dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde geldende (Nederlandse) wetgeving. Het GVW is <3,5 Ton.
7.	Het dashboard display van het voertuig is uitgevoerd in de Nederlandse taal.
8.	Het voertuig is voorzien van een bluetooth telefooninstallatie welke minimaal 6 merk onafhankelijke mobiele telefoons kan opslaan.
9.	De voertuigen zijn voorzien van een "af fabriek" radio-navigatiesysteem inclusief updates voor de periode dat het voertuig eigendom is van de Opdrachtgever. Uitgaande van een eigendomstermijn van 10 jaar. Een Apple Carplay / Android auto systeem is toegestaan.
10.	Alle voertuigen zijn voorzien van volledige elektrische aandrijving.
11.	Elk afgeleverd voertuig is voorzien van het volgende standaard afleverpakket bestaande uit ten minste de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none">• Verkeersveiligheidsvesten, aantal overeenkomstig het aantal zitplaatsen in het voertuig;• 2x contactsleutels origineel;• 2x lifehammer (gemonteerd bij bestuurder en bijrijder);• 1x set uitneembare rubber vloermatten voor en achter beveiligd tegen schuiven;• 1x volle accu;• 1x gevarendriehoek;• 3x kentekenplaat (waarvan 1x witte plaat) inclusief tenaamstelling;• 1x laadkabel mode 2 (dus incl. stroombegrenzer) en 1 laadkabel mode 3, lengtes minimaal 5 meter;• 1x bandenreparatie set indien geen reservewiel wordt geleverd.
12.	Elk voertuig is voorzien van een automatische of handmatige klimaatregeling.
13.	Elk voertuig is voorzien van een 12V DC-aansluiting en een USB-connector (USB-C) voorin in de nabijheid van de bestuurder. Elk voertuig is voorzien van een 12V DC-aansluiting en een USB-connector (USB-C) voorin in de nabijheid van de bestuurder.
14.	Het voertuig dient geschikt te zijn voor het aansluiten van Optische en Geluidsignalen (OGS) en randapparatuur (o.a. mobilfoon, portofoon en extern navigatiesysteem met voertuiglocatiebepaling GPS). Het voertuig dient hiervoor te beschikken over een continu 12V aansluitpunt of de inschrijver geeft aan waar dit aansluitpunt zit. De inschrijver geeft aan waar de contactspanning +15 kan worden weggehaald. Het aansluitpunt is geschikt voor een sporadische piekbelasting voor 30 minuten maximaal 30Ah van 12V 15Ah bij het rijden.
15.	Elk voertuig is voorzien van centrale portiervergrendeling (met afstandsbediening) op alle portieren.

16.	Elk voertuig is voorzien van cruise-control.
17.	Elk voertuig is standaard voorzien van all-weather banden, standaard M+S plus sneeuwvloksymbool. Een eventueel meegeleverd reservewiel dient eveneens te zijn voorzien van een all-weather band, standaard M+S plus sneeuwvloksymbool.
18.	Elk voertuig is voorzien van één in hoogte en lengte verstelbare bestuurdersstoel en in een hoogte verstelbaar stuur.
19.	Elk voertuig is voorzien van elektrisch bedienbare ramen links en rechts vóór.
20.	Elk voertuig is voorzien van stuurbechrachting.
21.	Door Opdrachtnemer moet bij aflevering de volgende documentatie in de Nederlandse taal worden geleverd: <ul style="list-style-type: none"> • Een bedieningshandleiding incl. gebruikersonderhoud, mag digitaal worden aangeleverd; • Een bedieningshandleiding van elk bij het voertuig geleverde component, waarvoor redelijkerwijs een aparte gebruiksaanwijzing benodigd is; • Aansluitschema van de eventuele op- en aanbouw van het voertuig.
22.	Elk voertuig is voorzien van parkeersensoren aan de achterzijde, een camerasysteem als alternatief wordt geaccepteerd.
23.	Het motorvermogen bedraagt minimaal 100 kW, de minimale actieradius [WLTP] bedraagt minimaal 310 km en heeft een oplaadvermogen van tenminste 11kW AC en 100kW DC.
24.	Inschrijver biedt minimaal 2 jaar volledige fabrieksgarantie of 100.000 km op het gehele voertuig.
25.	De garantie op het accupakket is minimaal 7 jaar of 150.000 km waarbij de minimale State of Health (SOH) 70% bedraagt.
26.	Voertuig is voorzien van aluminium treeplanken onder elke schuifdeur. Treeplanken zijn afgewerkt met zwart kunststof en/of rubber anti-slip.
27.	Elk voertuig is voorzien van elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels.
28.	Voertuigen kunnen worden geleverd met een KIWA-SCM klasse 3 gecertificeerd alarmsysteem, een certificaat maakt deel uit van de levering.
29.	De voertuigen kunnen worden voorzien van een trekhaak met aanhangwagen-aansluiting. Het trekgewicht is 750 kg ongeremd en 1.000 kg geremd.
30.	Voertuigen zijn in verschillende lengteversies verkrijgbaar (bijv. 'Long/L2', 'Extra long/L3').
31.	Inschrijver biedt aanbestedende dienst de mogelijkheid om oud dienstvoertuig in te nemen tegen een marktconforme prijs.
	Eisen betreft onderhoud
32.	Inschrijver sluit met Opdrachtgever een onderhoudsovereenkomst af welke uitgevoerd kan worden met één of meerdere dealers binnen de regio West-Brabant.
33.	Opdrachtgever behoudt het recht voor het onderhoudscontract jaarlijks op te zeggen.
34.	Wanneer onderhoud en reparatie plaatsvindt bij uitvoerende dealers is een haal- en brengservice kosteloos beschikbaar.
35.	Preventief onderhoud inclusief APK vindt plaats op afspraak op basis van een jaarplanning van de Opdrachtnemer. De afspraak vindt plaats binnen 15 werkdagen nadat er contact is geweest.
36.	Storingen en reparaties vinden plaats op afspraak en worden op een zo'n kort mogelijke termijn in overleg met Opdrachtgever uitgevoerd.
37.	Inschrijver informeert Opdrachtgever direct wanneer een voertuig na diagnose langer dan twee werkdagen buiten gebruik is. Inschrijver geeft een indicatie van de tijdsduur en de reparatiekosten aan Opdrachtgever.
38.	In geval van pech biedt de Opdrachtnemer 24/7 kosteloos pechhulp aan binnen Benelux.
39.	Schadeherstel kan onder voorwaarden van Focwa/Bovag erkende schadeherstel bedrijven worden uitgevoerd.

4. Financieel

4.1 Vergoeding

De vergoeding voor Leverancier voor de te leveren Prestatie:

Producten:

- Dienstvoertuigen A t/m D: conform ingevulde prijzen op het Prijzenblad;
- Niet genoemde voertuigen: marktconform conform nadere overeenkomst
- Prijzen zijn altijd inclusief BPM, BTW, volle accu, transport, levering op locatie en eventuele overige afleveringskosten.

Dienstverlening: kosteloos, dat betekent dat onder andere (maar niet uitsluitend) voor de onderstaande zaken geen vergoeding gevraagd mag worden:

- Advies;
- Inzet monteur t.b.v. reparaties die vallen onder de garantie (buiten de garantie middels marktconforme tarieven en een offerte);
- Overige aangeboden dienstverlening zoals pechhulp.

4.2 Facturatie

1. Facturatievorm: de factuur dient als één PDF-bestand per e-mail aangeleverd te worden. Het facturatie e-mailadres is factuur@curio.nl;
2. Facturatie geschiedt vooraf in de week voor levering van het dienstvoertuig.
3. De factuur omvat minimaal de volgende informatie (indien dit ontbreekt wordt de factuur niet in behandeling genomen):
 - Opdrachtnummer/bestelnummer van de Opdrachtgever;
 - NAW-gegevens Leverancier;
 - IBAN-nummer Leverancier;
 - Kamer van Koophandel nummer Leverancier;
 - Factuurdatum;
 - Beschrijving geleverde prestatie;
 - Factuurbedrag (totaal) excl. BTW;
 - BTW-bedrag;
 - Factuurbedrag (totaal) incl. BTW;
 - Bij preventief onderhoud: Sub-totaal per locatie excl. BTW;
 - Bij preventief onderhoud: Sub-totaal per locatie incl. BTW.

Opdrachtnemer dient mogelijk nog aanvullende informatie, door Opdrachtgever te bepalen, op te nemen op de factuur. Dit kan na gunning nog worden aangevuld. Indien de factuur niet voldoet aan door de Opdrachtgever gestelde eisen of niet correct is heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de betaling op te schorten totdat Opdrachtgever een juiste factuur ontvangen heeft.

4.3 Indexering

De overeengekomen prijzen en/of tarieven uit het Prijzenblad zijn vast en onveranderlijk tot 31-12-2026.

Na deze periode mogen de prijzen, na overleg en schriftelijk akkoord van Opdrachtgever, éénmaal per jaar geïndexeerd worden volgens de CPI 071000 Aankoop van voertuigen en voor onderhoud SA17 Diensten i.v.m. vervoer (2015=100). De indexering is beperkt tot maximaal de jaarmutatatie in het voorafgaande kalenderjaar/ in de voorgaande periode van oktober tot en met september. Opdrachtnemer deelt zijn voorstel voor de nieuwe prijzen voor de dienstverlening steeds van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de prijsaanpassing in dient te gaan, mee aan Opdrachtgever. Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever kan de prijsaanpassing worden doorgevoerd met de

overeengekomen datum van het opvolgende jaar. Een inhaalslag van niet of niet tijdig doorgegeven prijsverhogingen is niet van toepassing. Prijsverlagingen worden ALTIJD doorgevoerd (ook met terugwerkende kracht indien dit niet tijdig is doorgegeven door Opdrachtnemer).

NB:

- Facturen die worden gestuurd met nieuwe prijzen en/of tarieven waarop nog geen akkoord is gegeven worden afgekeurd;
- Indexeringsvoorstellen waarin de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn, worden afgewezen;
- Ook in het geval dat toepassing van de indexering zou leiden tot een prijs en/of tariefverlaging dient Leverancier dit tijdig kenbaar te maken. In dat geval zal de Leverancier diens prijzen en/of tarieven dienovereenkomstig verlagen;
- Standaardbrieven van Leverancier waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat Opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

5. Overige zaken

5.1 Op- en afschalen

Het schema van vervanging is geen garantie. Door niet voorziene omstandigheden kan het aantal meer of minder worden. De afgegeven prijzen zullen hierbij geldig blijven en er zullen geen boetes bij een lagere afname gefactureerd mogen worden.

5.2 Nadere opdrachtverstrekking

De aanschaf van dienstvoertuigen is onderhavig aan nadere opdrachtverstrekking. Deze nadere opdrachtverstrekking zal in de basis het door Curio afgeven van een bestelnummer (B-nummer) aan Opdrachtnemer betreffen. De waarde van de nadere opdracht is gebaseerd op (a) de inhoud van of het Prijzenblad of (b) een separate offerte. Over een verdere invulling van deze wijze van nadere opdrachtverstrekking maken Curio en Opdrachtnemer nadere afspraken.