

Eisen lichtmaststickers/labels

Labels dienen van hoge kwaliteit te zijn en de volgende technische eigenschappen te hebben:

- Toepassing: Lastige ondergronden zoals vuilafstotend plastic, licht vette ondergronden, geschilderde ondergronden, poedercoating, geschuurd aluminium en overige lastige ondergronden.
- Geschikt voor gladde en gestructureerde oppervlakken.
- Buitengebruik: Weerbestendig, gemiddeld 7 tot 10 jaar.
- Lijm: permanent, duurzaam, hoge kleefkracht,
- Aanbrengtemperatuur: tussen 10°C en 28°C.
- Gebruikstemperatuur: Tussen -40°C en 80°C.
- Oppervlak aanvullend beschermen tegen UV straling met een UV oppervlakte behandeling of UV filterlaminaat.

Standaardsticker / label

- Toepassen op lichtmasten (**niet op klassieke masten**)
- Afmeting b x h 115 mm x 75 mm
- lettertype Arial Black
- Kleur achtergrond RAL 7047
- Straatnaam: Tekengrootte 24
- Mastnummer (altijd 3 tekens): Tekengrootte 60, positie gecentreerd
 - Lettercode voor mastnummer en koppelteken alleen weergeven wanneer nodig
 - Lettercode achter mastnummer en koppelteken alleen weergeven wanneer nodig
- Netcode Tekengrootte 35, positie links uitgelijnd
 - A: Amersfoortnet
 - S: Stedinnet
 - AS: Gemeentelijknet vanuit moedermast gevoed
- Tekst: storing melden: Tekengrootte 13
- Tekst: Noteer a.u.b.: Tekengrootte 13
- Tekst: Straatnaam: Tekengrootte 14
- Tekst: Mastnummer: Tekengrootte 14
- Tekst: www.amersfoort.nl: Tekengrootte 16
- Afbeelding: logo Amersfoort en QR code: b x h 65 mm x 26 mm
- QR-code: www.amersfoort.nl/melding-openbare-ruimte



Sticker/label groot rondwegen en dubbelbaans wegen

- Toepassen op lichtmasten op rondwegen, ringwegen en wegen met twee rijstroken per rijrichting.
- Afmeting b x h 170mm x 120 mm
- lettertype Arial Black
- Kleur achtergrond RAL 7047
- Straatnaam: Tekengrootte 48
- Mastnummer (altijd 3 tekens): Tekengrootte 140
 - Lettercode achter mastnummer alleen weergeven wanneer nodig
- Netcode Tekengrootte 100
 - A: Amersfoortnet
 - S: Stedynet
- Tekst: storing melden: Tekengrootte 18
- Tekst: Noteer a.u.b.: Tekengrootte 18
- Tekst: Straatnaam: Tekengrootte 18
- Tekst: Mastnummer: Tekengrootte 18
- Tekst: www.amersfoort.nl: Tekengrootte 18
- Afbeelding: logo Amersfoort en QR code: b x h 80 mm x 35 mm
- Website: Tekengrootte 16
- QR-code: www.amersfoort.nl/melding-openbare-ruimte



Sticker/label klein klassieke masten en tunnelbakken

- Toepassen op klassieke masten en tunnelbakken.
- Afmeting b x h 30 mm x 95 mm
- lettertype Arial Black
- Kleur achtergrond RAL 7047
- Tekst: Straatnaam: Tekengrootte 18
- Mastnummer (altijd 3 tekens): Tekengrootte 40
 - Lettercode achter mastnummer alleen weergeven wanneer nodig
- Netcode Tekengrootte 20
 - A: Amersfoortnet
 - S: Stedinnet
- Tekst: Mastnummer: Tekengrootte 40
- Tekst: www.amersfoort.nl: Tekengrootte 12
- Afbeelding: logo Amersfoort en QR code: b x h 75 mm x 30 mm
- QR-code: www.amersfoort.nl/melding-openbare-ruimte

