

Bijlage 7

Productbeschrijvingen Jeugdhulp met Verblijf

Regio Utrecht West | Inkoopdocument 2027–2030

Deze bijlage bevat de productbeschrijvingen die de basis vormen voor de dialoog en de geschiktheidseisen. De productbeschrijvingen zijn leidend voor de uitvoering van de raamovereenkomsten.

1. Pleegzorg

Varianten

- Pleegzorg voltijd
- Pleegzorg deeltijd
- Netwerkpleegzorg voltijd
- Netwerkpleegzorg deeltijd
- Crisispleegzorg

Omschrijving

Wanneer jeugdigen ondanks intensieve ambulante zorg en logeren toch niet thuis kunnen blijven wonen, kunnen ze terecht in een pleeggezin. Pleegzorg is voor alle jeugdigen beschikbaar. Ook voor jeugdigen die nu nog (te) vaak worden geplaatst in een gezinshuis of residentiële instelling. Pleegzorg biedt jeugdigen een leef- en gezinsomgeving buiten hun oorspronkelijke opvoedsituatie, indien nodig tot het 21e levensjaar van een jeugdige. In overleg met en na accordering van het lokaal team kan dit onder de voorwaarden van de verlengde jeugdhulp worden verlengd tot het 23e levensjaar.

Soms is Pleegzorg tijdelijk, soms voor langere tijd. Binnen een jaar wordt in samenspraak met het lokaal team en ouders en na accordering van het lokaal team een opvoedingsbesluit genomen. Daar waar de jeugdige geen uitzicht meer heeft op terugkeer naar het gezin van herkomst is het doel een continue, stabiele en veilige opvoedingssituatie te bieden waar de jeugdige optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft en zo 'gewoon' mogelijk kan opgroeien.

Vanaf het moment dat duidelijk is dat de jeugdige geen uitzicht meer heeft op terugkeer naar het gezin van herkomst, wordt dan ook direct gewerkt aan het verhelderen van het perspectief van de plaatsing. Binnen Pleegzorg heeft plaatsing in een netwerkpleeggezin de voorkeur boven plaatsing in een bestandspleeggezin. Daarnaast heeft plaatsing in de buurt van de ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en in het geval van meerdere kinderen plaatsing binnen één en hetzelfde pleeggezin de voorkeur. De inzet van hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Binnen het product Pleegzorg zijn er verschillende varianten, de Aanbieder kan alle varianten leveren:

- Voltijdpleegzorg: 4 Etmalen per week, voor een kortere of langere periode
- Deeltijdpleegzorg: er is sprake van deeltijd als een jeugdige 156 of minder nachten per jaar wordt opgevangen. Dit komt overeen met 3 nachten of minder per week. Kan worden ingezet als aanvulling voor jeugdigen die thuis wonen, maar waar de zorg en opvoeding voor de ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zwaar valt. Deze deeltijdpleegzorg kan ook worden ingezet voor jeugdigen die in een groep wonen of ter ontlasting van een voltijd pleeggezin, bijvoorbeeld in het weekend. Het kan dus incidenteel gewenst zijn om deeltijdpleegzorg tegelijkertijd in te zetten met voltijdpleegzorg, ervan uitgaande dat de deeltijdpleegzorg niet dezelfde locatie is als de voltijdpleegzorg. Dit betekent concreet dat het per jeugdige mogelijk is om meer dan 7 etmalen pleegzorg per week te factureren.
- Crisis pleegzorg: Kan worden ingezet indien voor de jeugdige door een acute verslechtering in de (pleeg)gezinssituatie de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Een crisis is een extreme situatie: een (pleeg)gezin belandt door een of meerdere uitlokkende factoren van een 'kwetsbare toestand' in 'totale ontredde'ring'. Als een situatie zo ernstig is dat een jeugdige acuut uit huis moet worden geplaatst, wordt een jeugdige in een crisispleeggezin ondergebracht. Crisisopvang is per definitie kortdurend en duurt in principe maximaal vier weken. Verlenging is alleen mogelijk in overleg met en na accordering van het lokaal team. Crisis pleegzorg geniet de voorkeur boven een residentiële crisisplek.

Tijdens voltijdpleegzorg of deeltijdpleegzorg kan, indien noodzakelijk, behandeling worden toegevoegd via een aparte beschikking. Deze behandeling kan, uitsluitend in overleg met en na accordering van het lokaal team worden ingezet. Behandeling tijdens crisis pleegzorg is niet mogelijk. Behandeling kan dan ook pas starten als de crisis pleegzorg is opgeheven.

Eisen

Personele inzet

De begeleiding wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde professional op aantoonbaar HBO- niveau, waarbij indien nodig een gedragswetenschapper beschikbaar is voor overleg en advies.

Aanvullende eisen

- Voor iedere jeugdige in Pleegzorg is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen Aanbieder, de jeugdige, (pleeg-)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de Verwijzer en het lokaal team;
- Van de Aanbieder wordt verwacht dat deze passende ondersteuning, begeleiding voor de jeugdige, (pleeg-)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd biedt: deze begeleiding zit opgenomen in het product Pleegzorg (en daarmee ook in het tarief van het product Pleegzorg);
- Een eventuele behandeling voor de jeugdige loopt via een aparte beschikking die, na accordering van het lokaal team, afgegeven wordt door het lokaal team;
- Daarnaast worden pleegouder(s) ondersteund draagkracht te behouden en te vergroten. Van de Aanbieder wordt tevens verwacht dat deze de jeugdige en pleegouder(s) tijdig begeleidt bij de voorbereiding op zelfstandigheid en nazorg biedt. De mate en intensiteit van het contact met en

hulp aan jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en pleegouders hangt af van de aard en de ernst van de problematiek, de hulpvragen en de pleegzorgvariant;

- Daarnaast draagt Aanbieder zorg voor het actief werven van pleeggezinnen. Pleeggezinnen worden gescreend, geselecteerd, getraind en gematched met jeugdigen. Zowel het pleeggezin als de jeugdige worden begeleid door de Aanbieder, ook wordt nazorg geboden;
- Tevens draagt Aanbieder zorg voor betaling van de wettelijk vastgestelde pleegzorgvergoeding aan het pleeggezin. De pleegoudervergoeding is wettelijk vastgesteld en wordt door de Aanbieder uitgekeerd aan de pleegouder(s). Wat betreft de vergoeding voor bijzondere kosten, dient de Aanbieder deze conform de actueel geldende wet- en regelgeving beschikbaar te stellen voor noodzakelijke kosten die de pleegouder(s) maken;
- De Aanbieder is aangesloten bij het samenwerkingsverband Pleegzorg Nederland;
- De Aanbieder werkt volgens de richtlijnen Pleegzorg en Netwerkpleegzorg;
- De Aanbieder werkt volgens het kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Bijzondere kosten

Naast de reguliere pleegzorgvergoeding die alle pleegouder(s) ontvangen, bedoeld voor dagelijks onderhoud (zoals bijvoorbeeld kleding en voeding) bestaat de mogelijkheid kosten te declareren via de regeling bijzondere kosten, zoals opgenomen in de handreiking Tarifiering en Inkoop Pleegzorg (2023) deze kosten vallen onder het component bijzondere kosten. Dat de bijzondere kosten onderdeel uitmaken van het tarief voorkomt onduidelijkheid, ingewikkelde procedures, administratieve lasten en wachttijden. Dit zorgt dat pleegouders zonder drempels of ingewikkelde procedure een beroep kunnen doen op de bijzondere kosten bij de pleegzorgaanbieder. Deze kunnen de bijzondere zorgkosten aan de pleegouder verstrekken. In de opbouw van het tarief is hier een bedrag per jaar per kind voor opgenomen (handreiking Tarifiering en Inkoop Pleegzorg, 2023). Als er aantoonbaar sprake is van buitengewoon hogere bijzondere kosten, bijvoorbeeld in het geval extra kosten voor een pleegkind met een beperking of een life event, gaan pleegzorgaanbieder en gemeente hierover in gesprek. In zowel vrijwillig- en gedwongen kader geldt dat ouder(s) altijd in eerste instantie een verantwoordelijkheid hebben voor de kosten omtrent dergelijk levensonderhoud.

2. Residentiële Jeugdhulp

Varianten

- Residentiele zorg licht
- Residentiele zorg midden
- Residentiele zorg zwaar

Omschrijving

Binnen de Residentiële Jeugdhulp leven jeugdigen, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Zij verblijven in een behandel- en leefgroep en worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Het verblijf is gericht op de behandeling van specifieke (gedrags)problemen, waarbij verblijf noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met veiligheid) en kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week, voor een korte of langere periode.

De behandel- en leefgroep biedt de jeugdige een veilige, stabiele pedagogisch positieve omgeving, wanneer dat in de thuissituatie, een (pleeg)gezin of een gezinshuis niet mogelijk is. De voorziening richt zich op het bieden van professionele ondersteuning en hulpverlening aan deze jeugdigen en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, naar gelang hun behoefte, achtergrond en de mate van beschadiging die jeugdigen hebben opgelopen in hun thuissituatie.

Bij behandel- en leefgroepen gaat het om verzorging, opvoeding, behandeling, veiligheid en aandacht voor en ontwikkeling van de jeugdige. In de behandel- en leefgroep zijn een groot deel van de dag medewerkers op de groep aanwezig. Hiernaast wordt standaard groepsbehandeling geleverd aan de jeugdigen in de groep. Naast groepsbehandeling die standaard wordt geleverd bij een behandel- en leefgroep vindt soms individuele behandeling plaats. Aangezien de intensiteit van deze individuele behandeling verschilt, kan dit aanvullend worden beschikt.

Bij het product Residentiële Jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen intensiteiten. Welke wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Residentiële Jeugdhulp Licht kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit. De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- Het bieden van een veilige vervangende opvoedsituatie gericht op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van een jeugdige;
- Toewerken naar zelfstandig wonen, gezinshuis, (pleeg)gezin of terugkeer naar eigen omgeving/oorspronkelijke opvoed- en of thuissituatie;
- Het verminderen/hanteerbaar maken van de gedragsproblematiek van de jeugdige;
- Het herstellen en/of verbeteren van de relatie tussen de jeugdige en zijn systeem.

Doelgroep

Het betreft jeugdigen met gedragsproblemen en/of opvoedproblemen, al dan niet met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. In de thuissituatie van de jeugdige leidt dit tot zodanige problemen dat het thuis wonen niet (langer) verantwoord is. Een ambulante traject, Pleegzorg of Gezinshuis wordt gezien de zwaarte en/of urgentie van de problematiek (nog) niet haalbaar geacht.

Complexiteit

- De jeugdige kan zich op grond van de problematiek niet handhaven in de thuissituatie;
- De jeugdige is in staat (redelijk) zelfstandig te functioneren en volgt regulier of passend onderwijs of zinvolle dagbesteding;
- De jeugdige heeft geen hulp nodig bij de ADL;
- De relatie met de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd is enigszins verstoord en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zijn overbelast.

Resultaat:

Uiteindelijke doel van de zorg is dat de jeugdige kan terugkeren naar de eigen gezinssituatie, een lichtere vorm van zorg of zelfstandig wonen.

De jeugdige en/of ouders ervaren minder problemen bij opgroeien, in de opvoeding en in het gedrag. De jeugdige leert met problemen omgaan en/of deze zijn hanteerbaar door het verblijf in de residentiële zorg (24/7).

Zwaarte

Bij het product Residentiële Jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen 'licht, midden en zwaar'. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

Licht:

Het betreft jeugdigen met gedragsproblemen en/of opvoedproblemen, al dan niet met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. In de thuissituatie van de jeugdige leidt dit tot zodanige problemen dat het thuis wonen niet (langer) verantwoord is. Een ambulante traject, Pleegzorg of Gezinshuis wordt gezien de zwaarte en/of urgentie van de problematiek (nog) niet haalbaar geacht.

- De jeugdige kan zich op grond van de problematiek niet handhaven in de thuissituatie;
- De jeugdige is in staat (redelijk) zelfstandig te functioneren en volgt regulier of passend onderwijs of zinvolle dagbesteding;
- De jeugdige heeft geen hulp nodig bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL);
- De relatie met de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd is enigszins verstoord en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zijn overbelast.

Midden:

Het betreft jeugdigen met matige tot ernstige gedragsproblemen en/of opvoedproblemen, al dan niet met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

- In de thuissituatie van de jeugdige leidt dit tot zodanige problemen dat het thuis wonen niet (langer) verantwoord is.
- Een ambulant traject, pleegzorg of gezinshuis wordt gezien de zwaarte en/of urgentie van de problematiek (nog) niet haalbaar geacht;
- De jeugdige kan zich op grond van de problematiek niet handhaven in de normale thuissituatie;
- Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico's voor de jeugdige zelf en voor zijn omgeving;
- De jeugdige heeft geen, of enige structurerende begeleiding nodig bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL);
- De jeugdige is in staat (redelijk) zelfstandig te functioneren en volgt regulier of passend onderwijs of zinvolle dagbesteding;
- De relatie tussen jeugdige en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd is grotendeels verstoord.

Zwaar:

Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatrische problematiek of een psychische stoornis en/of ontwikkelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten gevolge van opgroei- en opvoednood. De jeugdige loopt door deze problematiek vast op alle leefgebieden en kan daarom niet aan regulier onderwijs of reguliere vrijetijdsbesteding deelnemen.

- De jeugdige kan zich op grond van de problematiek niet handhaven in de normale thuissituatie;
- Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico's voor de jeugdige zelf en voor zijn omgeving;
- De jeugdige heeft ondersteunende en structurerende begeleiding nodig;
- De jeugdige is beperkt in het zelfstandig functioneren en volgt aangepast onderwijs of zinvolle dagbesteding;
- De relatie tussen jeugdige en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd is ernstig verstoord;
- Er is weinig perspectief op terugkeer naar de thuissituatie;
- Toezicht, sturing en nabijheid is gedurende het grootste deel van de dag noodzakelijk.

Eisen

Personele inzet

Ondersteuning en begeleiding vindt plaats door pedagogisch medewerker(s)/ groepsbegeleider(s) conform SKJ-/BIG-eisen en de norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd.

Voor de groepsbehandeling wordt een multidisciplinair team ingezet, bestaande uit SKJ geregistreerde aantoonbaar HBO-/Universitair/Postmaster geschoolde professionals, waaronder tenminste een

gedragwetenschapper (master SKJ) en systeemtherapeut en GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist (postmaster).

Verder heeft iedere jeugdige in de behandelgroep een individuele mentor. De inzet van deze mentor valt onder het tarief van Residentiële Jeugdhulp en wordt niet gezien als aanvullende individuele behandeling.

Groeps grootte

Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen behandel- en leefgroepen. Het aantal jeugdigen, hun achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat binnen de behandel- en leefgroepen. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 8 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Inzet/duur/intensiteit

Gemiddeld wordt naast begeleiding en ondersteuning in de behandelgroep 6 uur groepsbehandeling per week geleverd.

Aangezien de intensiteit van een eventueel aanvullende individuele behandeling verschilt, kan dit, na accordering van het lokaal team, door het lokaal team aanvullend worden beschikt. De norm hiervoor is 0 tot 1 uur per week. Individuele begeleiding of groepsbegeleiding is onderdeel van dit product en is derhalve verdisconteerd in het tarief en kan daarom niet apart worden beschikt.

Het uitgangspunt is dat een plaatsing in een behandel- en leefgroep maximaal 12 maanden duurt. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

Aanvullende eisen

- Aanbieder volgt bij <http://richtlijnenjeugdhulp.nl/>; een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’,
- Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, <http://richtlijnenjeugdhulp.nl/>;
- Aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld HKZ/ISO);
- De jeugdige beschikt over een eigen kamer, tenzij dit tegen de wens van de jeugdige is;
- Ook 's nachts moet de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling;
- Voor iedere jeugdige in verblijf residentieel is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen Aanbieder, de jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de verwijzer en het lokaal team;
- Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het

voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team;

- Een verwijzing naar en inzet van residentiële zorg vindt altijd in overeenstemming met het lokaal team plaats.

Crisisopvang Residentieel (Crisiszorg Residentieel)

Omschrijving

Als de aard van de crisis noodzaak aanleiding geeft tot opname in een instelling wordt residentiële crisis hulp ingezet. Deze residentiële opname is zo kort als mogelijk.

Crisiszorg Residentieel wordt alleen ingezet als:

- specialistische ambulante hulp (voorkomen uithuisplaatsing); of
- plaatsing in crisispleegzorg; of
- plaatsing in een gezinshuis niet mogelijk is.

Crisiszorg Residentieel biedt verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding.

Crisiszorg Residentieel duurt maximaal 28 kalenderdagen met als doel stabiliseren van een crisis zodat de jeugdige weer terug naar huis kan of naar een lichtere vorm van (gezinsgerichte) hulp.

Aanvullend op dit product wordt specialistische behandeling geleverd met een maximum van 1800 minuten binnen deze 28 dagen.

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

Doelen

- De jeugdige komt in een veilige gestructureerde setting tot rust en is zich bewust van zijn/haar gedrag/handelen;
- Terugkeer naar de thuissituatie of andere vervolgplek (onder andere pleeggezin) is het uitgangspunt;
- Er is gewerkt aan contactherstel met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd of familie en de opbouw van een sociaal netwerk;
- Een onderbouwd plan over voortzetting van vervolghulp al dan niet met verblijf is door Aanbieder samen met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en jeugdige en zijn professioneel netwerk gemaakt.

Doelgroep

Crisis is een extreme situatie: een (pleeg)gezin belandt van een 'kwetsbare toestand' in 'totale ontredde'ring'. De problemen worden vaak verergerd door allerlei bijkomende problemen, zoals een verslaving, gebrek aan sociale ondersteuning, financiële en materiële problemen. De situatie is zo ernstig dat de jeugdige acuut uit huis moet worden geplaatst en er geen andere mogelijkheid is dan de jeugdige op te nemen binnen een instelling.

Eisen — Personele inzet

Ondersteuning en begeleiding van Aanbieder conform SKJ- of BIG-registratie en de norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. Deze ondersteuning en begeleiding vallen binnen dit product. Voor aanvullende behandeling wordt een multidisciplinair team ingezet, bestaande uit SKJ- of BIG-geregistreerde HBO- of WO- of WO+-geschoolde professionals, waaronder tenminste een gedragswetenschapper SKJ- of BIG-geregistreerd, systeemtherapeut, GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist.

3. Gezinshuizorg

Varianten

- Gezinshuis
- Gezinshuis Plus

Omschrijving

Een Gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem waar gezinshuisouder(s) volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste jeugdige, die tijdelijk of langdurig is aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. De gezinshuisouder(s) zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in het gezin dat zich richt op stabilisatie en normalisatie, zodat in een rustige en veilige omgeving kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van de jeugdige. Het verblijf in het Gezinshuis draagt bij aan het oplossen of verkleinen van de ontstane problemen van de jeugdige, zodat een terugkeer naar huis, doorstroom naar zelfstandig wonen of een lichtere vorm van jeugdhulp (al dan niet op langer termijn) mogelijk wordt. De inzet van hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken. In geval van een crisisplaatsing geldt dat het regulier gezinshuistarief van toepassing is.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee producten. Het gezinshuis en het gezinshuis plus. Onderscheid tussen de twee producten is te vinden in de FTE en capaciteit verhouding, waarbij Gezinshuis Plus een hogere intensiteit van begeleiding heeft. Het gezinshuis staat dan ook gelijk aan de voormalige VF3, VF4, VF5, LVG1 terwijl de Gezinshuis Plus gelijk staat aan de voormalige LVG2 en LVG3.

Bij gezinshuis plus is er sprake van een zeer kleinschalige woonvoorziening (maximaal 3 jeugdigen in het gezin) met stabiele begeleiding voor de jongeren door ervaren gezinshuisouders (alle gezinshuisouders dienen uitgebreide ervaring te hebben als gezinshuisouder). Gezinshuis plus is een vorm van residentiële zorg voor jongeren met forse gedragsproblematiek. Anders dan bij een normaal gezinshuis is het belangrijkste doel in een gezinshuis plus: het voorkomen of verkorten van een gesloten traject. In het voortraject moet dan ook duidelijk de overtuiging bestaan dat, - indien geen alternatieve zwaardere woonvoorziening dan een normaal gezinshuis geboden wordt -, er een zeer groot risico bestaat op een residentiele (gesloten) plaatsing. De gezinshuisouders werken intensief samen met een specialistisch team, onder wie een systeembegeleider, een gedragswetenschapper en pedagogisch medewerkers. Tevens heeft een gezinshuis plus de capaciteit om, - zonder extra zorgtoekenning -, de jongere 24 uur begeleiding te bieden indien hij of zij bijvoorbeeld (op dat moment) niet naar school (kan) gaan.

Doelen

- Het bieden van een veilige en liefdevolle plek;
- Het verminderen van de gedragsproblematiek van de jeugdige;
- De relatie tussen jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en eventuele andere belangrijke personen herstellen en/of verbeteren;
- Indien mogelijk worden (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd weer in staat gesteld de opvoeding op zich te nemen, waardoor de jeugdige terug kan keren naar het (pleeg)gezin;

- De jeugdige wordt vanuit het gezinshuis voorbereid op zelfstandigheid;
- Verblijf in een residentiële instelling wordt voorkomen.

Doelgroep

Jeugdige die vrijwillig of gedwongen uit huis geplaatst is en waarbij opvang in het netwerk of (pleeg)gezin niet voldoende is. De problemen van een jeugdige in een Gezinshuis variëren sterk maar zijn over het algemeen complex en meervoudig, waardoor deze jeugdige tijdelijk of langdurig is aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. De jeugdige kan, indien passend, tot zijn 21e jaar in een Gezinshuis verblijven en onder voorwaarden van de verlengde jeugdhulp tot zijn 23e jaar.

Eisen

Personele inzet

Minimaal één van de gezinshuisouders is professioneel opvoeder. Deze gezinshuisouder heeft aantoonbaar HBO-werk- en -denkniveau en heeft een SKJ-registratie (of werkt onder supervisie van een SKJ-geregistreeerde professional). Bij voorkeur heeft de gezinshuisouder een relevant diploma, zoals Social Work of Pedagogiek. De eventueel tweede aanwezige gezinshuisouder beschikt over aantoonbare pedagogische kwaliteiten verkregen door ervaring of opleiding. De gezinshuisouder(s) zijn als vaste opvoeders 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig binnen het gezin.

De gezinshuisouder(s) worden ondersteund in het uitvoeren van hun werk door een multidisciplinair team met daarin tenminste:

- Een geregistreerd gedragswetenschapper. De geregistreerd gedragswetenschapper wordt gemiddeld 1 uur per week per jeugdige ingezet voor de matching, monitoring van het behandelplan en de ontwikkeling van de jeugdige, en is (mede)verantwoordelijk voor juiste hulp aan jeugdige. De geregistreeerde gedragswetenschapper maakt deel uit van het multidisciplinaire team.
- Een pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker wordt gemiddeld 1 uur per week per jeugdige ingezet. De pedagogisch medewerker is een verbindende factor, bijvoorbeeld richting (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, en richt zich onder andere op het opbouwen en onderhouden van betekenisvolle relaties tussen (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, gezinshuisouders en jeugdige. De pedagogisch medewerker heeft een relevante opleiding afgerond op het gebied van jeugdzorg op minimaal MBO-4 niveau. De pedagogisch medewerker maakt deel uit van een multidisciplinair team. Indien de Aanbieder zelfstandig een contract aangaat met gemeenten, dienen de gezinshuisouder(s) te allen tijde in het bezit te zijn van een SKJ-registratie.

Groepsgrootte

Kleinschaligheid is het uitgangspunt van een Gezinshuis. Het aantal jeugdigen, hun achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat in het Gezinshuis. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 8 kinderen (inclusief eigen thuiswonende kinderen), waarvan maximaal 6 in huis geplaatste kinderen en 2 gezinshuisouders. Hiervoor geldt het uitgangspunt: 'pas toe of leg uit'.

Het is belangrijk broertje(s) en zusje(s), indien passend en veilig, bij elkaar te laten verblijven, waardoor dit een reden kan zijn af te wijken van de eerder genoemde grootte van een gezinshuis. Hiervoor dient door gezinshuisouder(s) en het multidisciplinair team van Aanbieder, in overleg met en na accordering van het lokaal team, de afweging gemaakt te worden. Indien een gezinshuisouder alleenstaand is, dienen maatwerkafspraken gemaakt te worden met de gemeente over in ieder geval de omvang van het Gezinshuis en de benodigde ondersteuning. Uitgangspunt is 1 gezinshuisouder op 3 jeugdigen. Voorbeeld: indien 1 gezinshuisouder zorgt voor 4 jeugdigen dan zal de extra ondersteuning door een tweede gezinshuisouder of een pedagogisch medewerker bekostigd moeten worden uit het vaste etmaal tarief om een minimale kwaliteitsstandaard te garanderen.

Wanneer door de complexiteit van de in huis geplaatste jeugdigen de door de gezinshuisouder te verlenen begeleidingsintensiteit per jeugdige hoger is dan het uitgangspunt van 1 gezinshuisouder op 3 jeugdigen dan kan in overleg met en na accordering van het lokaal team een toeslag per kind worden toegekend. De hoogte van deze toeslag is weergegeven in het tarievenblad.

Het product Gezinshuis is inclusief:

- De basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven, zoals verzorging, een eigen slaapkamer (tenzij dit niet in het belang of tegen de wens van de jeugdige is), voeding, zorg en veiligheid;
- Begeleiding en ondersteuning van de jeugdige door de gezinshuisouder(s);
- Vervanging voor verlof, ziekte en vakantie van de gezinshuisouder(s);
- Eventuele ondersteuning die geboden wordt aan de gezinshuisouder(s) door de Aanbieder of een andere partij;
- Inzet van en ondersteuning door een multidisciplinair basisteam;
- Indien van toepassing: supervisie van een SKJ-geregistreerde professional aan gezinshuisouder(s).

Het product Gezinshuis omvat niet:

- Behandeling of ondersteuning van de jeugdige die niet door de gezinshuisouder(s) wordt uitgevoerd. Per jeugdige dient op maat bepaald te worden wat nodig is, op basis van de complexiteit van de problematiek. Hierbij hanteert Aanbieder een norm van 0 tot 3 uur individuele behandeling per week.
- Op onderwijs gerichte dagactiviteit als jeugdige voor langere tijd niet in staat is onderwijs te volgen ten gevolge van zijn/haar problematiek. In overleg en na accordering van het lokaal team kan hiervoor een aparte beschikking worden afgegeven. De norm hiervoor is 1 dagdeel per etmaal met een maximum van 4,5 dagdelen per week.
- Training van de ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten behoeve van het terugkeer perspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan in overleg met en na accordering van het lokaal team, door het lokaal team een beschikking worden afgegeven. De norm hiervoor is 1 tot 2 uur per week.
- Zak- en kleedgeld voor de jeugdige. Dit dient bekostigd te worden door de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige. Indien het een plaatsing in het gedwongen kader betreft, kan dit, indien nodig, bekostigd worden door de betrokken Gecertificeerde Instelling vanuit de regeling Bijzondere Pupilkosten.

Aanvullende eisen

- Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria opgenomen in hoofdstuk 5 van het document Kwaliteitscriteria Gezinshuizen: ‘Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinshuizen’;
- Aanbieder beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan ISO 9001 voor de zorg, specifiek voor gezinshuizen. Voorbeelden zijn: het Keurmerk Gezinshuizen van de Rudolphstichting, het kwaliteitskeurmerk van Improve 360 of het Certificaat van het Keurmerkinstuut of gelijkwaardig;
- Aanbieder zorgt voor werving, selectie, professionalisering en begeleiding van de gezinshuisouder(s) en bewaakt de kwaliteit van de zorg;
- Aanbieder volgt de laatste onderzoeken en inhoudelijke ontwikkelingen binnen gezinshuizen en voert dit door in zijn werkwijze;
- Aanbieder houdt bij de matching tussen jeugdige, (pleeg)ouders/verzorger(s) en/of voogd en Gezinshuis rekening met factoren als perspectief en doel van de plaatsing en leeftijd, geslacht, gedrag en ontwikkeling van de jeugdige. Ook heeft Aanbieder bij de matching aandacht voor de cultuur, achtergrond en levensovertuiging van de jeugdige en/of diens (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd;
- Voor iedere jeugdige in het Gezinshuis is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen de jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de verwijzer, het lokaal team, de gezinshuisouder(s) en een gedragswetenschapper;
- Indien een verwijzing plaatsvindt via een externe verwijzer en de externe verwijzer het noodzakelijk acht dat een aanvullende beschikking wordt afgegeven, is Aanbieder verplicht hierover af te stemmen met het lokaal team van de desbetreffende gemeente en dient het lokaal team hier akkoord op te geven.
- Een verwijzing naar en inzet van gezinshuiszorg vindt altijd in overeenstemming met het lokaal team plaats.