Nota van Inlichtingen

Project Bouw Multifunctioneel poppodium 2027
Onderwerp Beantwoording van vragen van inschrijvers, deel 2
Opsteller M. Keijzer
Datum 18-5-2026

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
29	68.00	Lucht "LBK2 afhankelijk van de retourluchttemperatuur wordt door middel van een stooklijn de gewenste inblaastemperatuur bepaald". Dit wijkt af van uitgangspunt vaste toevoerluchttemperatuur in hoofdstuk 61 en afwijkend met uitgangsspecificatie LBK hoofdstuk 61 Hoe hiermee om te gaan?	Op basis van een stooklijn wordt voor LBK 2 centraal de toevoertemperatuur berekend. De naverwarmers/ koelers per ruimten zorgen vervolgens voor de gewenste inblaastemperatuur in de ruimte.
30	68.00	Lucht "LBK2 afhankelijk van de retourluchttemperatuur wordt door middel van een stooklijn de gewenste inblaastemperatuur bepaald". Dit wijkt af van uitgangspunt vaste toevoerluchttemperatuur in hoofdstuk 61 en afwijkend met uitgangsspecificatie LBK hoofdstuk 61 Hoe hiermee om te gaan?	zie antwooord vraag 29
31	68.00	Koeling "LBK 1 GKW afsluiter wordt middels 0-10 volt aandrijving op basis van de temperatuurregeling naar de berekende stand gestuurd. De afsluiter regelt op de gewenste en gemeten aanvoertemperatuur. " Dit wijkt af van PI-schema. Hoe hiermee om te gaan?	Zie aangepast schema bij nota WS01 d.d. 19-5-2026. Temperatuurregeling door middel van driewegkleppen op groepen verwarming en koeling LBK1
32	68.00	Verwarming "LBK 1CV afsluiter wordt middels 0-10 volt aandrijving op basis van de temperatuurregeling naar de berekende stand gestuurd. De afsluiter regelt op de gewenste en gemeten aanvoertemperatuur. " Dit wijkt af van PI-schema. Hoe hiermee om te gaan?	Zie aangepast schema bij nota WS01 d.d. 19-5-2026. Temperatuurregeling door middel van driewegkleppen op groepen verwarming en koeling LBK1
33	61.00	Mag er afgeweken worden van de gevraagde Teclit LM200 isolatie t.b.v de inpandige luchttoevoerkanalen?	Bestek aanhouden

34	61.00	Zichtbare kanalen en isolatiedelen dienen zwart afgewerkt te worden. Graag aangeven op welke ruimte dit betrekking heeft.	Deze ruimtes zijn beschreven in afwerkstaat interieur van de architect. Samenvattend betreft dit de ruimtes: 0.06, 2.02, 0.16, 0.17a+b, 0.24, 0.23, 0.26, 0.27, 1.04, 1.12, 1.15 a+b, 2.01
35	61.00	LBK 1 dient geregeld te worden op basis van CO2 Wat is de maximale toegestane CO2 waarde?	Setpoins worden in uitvoeringsfase in overleg vastgesteld
36	61.00	LBK 1 dient geregeld te worden op basis van CO2 en koel/verwarmingsvraag. Inblaas wordt voorzien middels luchtdoeken. Hoe om te gaan met veriabel debiet in combinatie met luchtdoeken?	Gegeven dat bij een lager luchtdebiet de luchtslangen "slap" hangen is bekend en geen probleem. Let op bij popzaal extra bevestigingen omschreven voor de luchtslangen.
37	60.00	Vloerverwarming/vloerkoeling Graag aangeven op welke ruimtes dit betrekking heeft.	Zie bestekstekeningen verwarmings- en koelinstallatie waar tekstueel per ruimte is aangegeven waar vloerverwarming/ koeling voorzien moet worden. Op principeschema is de vloerverwarming ook aangegeven.
38	60.00	Zichtbare leidingdelen en appendages dienen zwart afgewerkt te worden. Graag aangeven op welke ruimtes dit betrekking heeft.	Zie beantwoording bij vraag 34
39	60.00	Opwekking is passief distributie is passief 2 van de 3 gebruikers modules zijn passief Hoe hiermee om te gaan?	Zie aangepast schema bij nota WS01 d.d. 19-5-2026.
40	60.00	Opgesteld vermogen wijkt af van gevraagd afgenomen vermogen. Hoe hiermee om te gaan?	Uitgaan van opgesteld vermogen voor de opwekking. In afgifte systeem te maken met gelijktijdigheid
41	60.00	In het bestek en op het PI-schema staan afwijkende temperatuur trajecten ten opzichte van het document Poppodium Oefenbunker Park Strijthagen Landgraaf Energieprestatie. Welke is leidend?	Bestek + schema's zijn leidend
42	60.00	In het bestek wordt een 4-pijps distributiesysteem beschreven. In het document Poppodium Oefenbunker Park Strijthagen Landgraaf Energieprestatie wordt gesproken van een 2-pijps distributiesysteem. Welke is leidend?	4 pijpssysteem.

43	30.33.11-b	Bestek 30 minuten brandwerende deur dikte 54 mm, kozijnstaat deurdikte 40 mm wat aan te houden, standaard zijn de deuren 30+ brandwerend 40 mm dik?	In de kozijnstaat architect wordt geen deurdikte voor brandwerende deuren omschreven. De 54 mm dikte in het bouwkundig mag cfrm. standaard bestekstekst van Berkvens Berkopal HPL 30 min. brandwerend gewijzigd worden in 40 mm; hierbij ook rekening te houden met de eisen voor rookwerendheid cfrm. brandveiligheidsrapportage.
44	30.32.12-b	In het bestek staat oppervlaktebehandeling van de aluminium gevelkozijnen geanodiseerd moet zijn, terwijl op de afwerkstaat exterieur en de kozijnstaten gemoffeld in kleur staat aangegeven. Wij gaan er vanuit de gemoffeld in kleur juist is correct?	Correct, aanhouden “gemoffeld in kleur”.
45	22.83.13-a	RC waarde kantplank is volgens bestek 3,70 m2K/W op details RC waarde 4,70 m2K/W, wat aanhouden?	Rc waarde van detail (4,70 m2K/W) aanhouden.
46	21.83.10-b	Met hoeveel m1 dienen wij rekening te houden? Wij kunnen dit niet terugvinden in het genoemde rapport van Peutz.	Zie gewijzigde tekening "2504_TO.610 schema - vloerafwerkingen_ wijziging A 22.05.2026” voor posities.
47	21.83.10-a	Met hoeveel m1 dienen wij rekening te houden? Wij kunnen dit niet terugvinden in het genoemde rapport van Peutz.	Zie gewijzigde tekening "2504_TO.610 schema - vloerafwerkingen_ wijziging A 22.05.2026” voor posities.
48	21.50.10-b	Hier staat: "de in de afwerkstaat van de architect aangegeven wanden met “W02” v.z.v. ingelegde lat als lijn voeg in gestort beton, waaronder ‘canvas’ is voor Oefenbunker & gebruikers voor eigen invulling." Wat wordt hier precies mee bedoeld en met hoeveel m1 ingestorte lat dienen wij rekening te houden?	Lat wordt geplaatst in bekisting in de popzaalwand aan buitenzijde op as 4 & as G. Voor lengte lat totaal 55 strekkende meter aanhouden. In te storten lat aanhouden van 20 x 40 mm. Zie gewijzigde tekening "2504_TO.351 wandaanzicht fragment - popzaal_wijziging A 22.05.2026” voor positie en principe van belijning in schoonwerk betonwand.
49	10.31.10-a	Wij gaan ervan uit dat het slopen van de BMX baan buiten onze werkzaamheden valt aangezien dit ook buiten het werkterrein gelegen is, is dit juist?	Dat is correct

50	E Bestek - Pag. 4	In het bestek – Elektrotechnische Installaties wordt op pagina 4 vermeldt: "De meest recente tekeningen van Demo en bijbehorende demarcatielijst van Demo zijn van toepassing voor dit bestek." De stukken waarnaar verwezen wordt maken geen onderdeel uit van de aangeleverde documentatie. Enkel het document 'Bestekteksten Poppodium Landgraaf def_Demo_20260416' is aangeleverd. Wij verzoeken u de demarcatielijst en de meest recente tekeningen van Demo Productions te delen.	Demo Productions is gevraagd om deze tekeningen te verstrekken. Deze zijn echter niet voor het einde van de maand gereed. U kunt zich begin juni wenden tot Demo Productions
51	NVI Vraag 27	In de eerste Nota van Inlichtingen, vraag 27, geeft u aan dat een aanbieding voor de podiumtechniek kan worden vervaardigd na contact met Demo Productions. Zoals eerder aangegeven zijn de benodigde voorzieningen voor de podiumtechniek niet geïntegreerd in het ontwerp. Ook zijn er door de constructeur geen bouwkundige of constructieve voorzieningen ten behoeve van de podiumtechniek opgenomen. Hoe dienen wij hier als gegadigde mee om te gaan? Kunt u als aanbestedende dienst een stelpost opgeven voor de benodigde bouwkundige en constructieve voorzieningen ten behoeve van de theatertechniek, zodat dit voor alle partijen op gelijke wijze kan worden meegenomen?	Voor zover mij bekend is het ontwerp van de podiumtechniek afgestemd met alle adviseurs, en zijn alle benodigde voorzieningen geintegreerd in het ontwerp. Een stelpost is dus niet nodig. Nota bene: u bent verantwoordelijk voor het leveren van een complete aanbieding, dus controleer aub goed de beschikbare stukken, en meld zonodig bij de aanbieding uw opmerkingen.