

Algemene informatie

Aanbesteding: Stellingen LOC Noord
Aanbestedende Dienst: Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Referentie: ITR-1001015
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 EV-3 - FE-9/FE-10 FE-20 - EEMI-11-12

Vraag:

EV3:

Wij werken bij dergelijk grote projecten meestal met buitenlandse montage teams, volgens mij was de vraag ook tijdens de informatie bijeenkomst naar voren gekomen. Echter weet ik dat deze teams wel een vergelijkbare VCA certificering hebben, alleen dan van het land van herkomst (Tsjechie/Bulgarije), is dit afdoende. Of moeten deze montage teams ook een NL VCA certificaat behalen? Of is de supervisie van de opdrachtnemer met een VCA* certificaat en de projectleider voldoende?

FE9-FE10

In FE-9, wordt duidelijk vermeld kunststof beschermers, geldt dit ook voor FE-10(mijn advies om dit wel te doen, ipv staal), alleen staal zal iets goedkoper zijn.

FE20:

(Staat beschreven dat: Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de stellingen voorzien van in-rack sprinklers worden gerealiseerd in nauwe samenspraak en afstemming met de aannemer en onderaannemers van de aannemer.)

Opdrachtnemer plaatst zelf geen sprinkler, dit wordt niet door ons gedaan maar door een door de aannemer(of Enexis) aangestelde partner?

EEMI-11-12:

Geldt dit voor binnen en het buitenterrein?

Antwoord:

EV3:

Montage medewerkers dienen individueel VCA-gecertificeerd te zijn (minimaal VCA-basis) of te beschikken over een aantoonbaar gelijkwaardige certificering.

De voorman / projectleider is VCA-VOL gecertificeerd of heeft de beschikking over een aantoonbaar gelijkwaardige certificering. Zie ook EV-4 voor gestelde eisen aan de voorman.

FE-10

Ook voor FE-10 geldt dat er kunststof dient te worden toegepast. Deze kunststof kopse kantbeveiliging moet aantoonbaar voldoen aan de relevante geldende normen (waaronder EN 15512 en EN 15620) en geschikt zijn voor de optredende impactbelastingen, passend bij het type en het gebruik van het aanwezige intern transportmaterieel.

FE-20

Het klopt dat Opdrachtnemer zelf geen sprinkler plaatst. De in-rack sprinklers worden door een onderaannemer van de aannemer aangebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig afstemmen van de realisatie van de bouw van de stellingen en het plaatsen van de in-rack sprinkler met de aannemer en diens onderaannemers.

EEMI-11-12:

Dit geldt voor zowel binnen als het buitenterrein.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Verduidelijking van de criteria

Vraag:

1. Wordt de plattegrond ook beschikbaar gemaakt in een dwg formaat?
2. Welke hergebruikte componenten moeten verplicht opnieuw worden geïntegreerd en welke mogen worden vervangen indien tijdens demontage conditie- of compatibiliteitsproblemen worden vastgesteld.
3. Wie draagt het risico en de kosten indien hergebruikte componenten na demontage beschadigd, onvolledig, niet-conform of ongeschikt blijken te zijn.
4. Verstrek alstublieft per herbruikbare installatie:
 - merk / fabrikant
 - systeemtype / serie
 - afmetingen
 - draagvermogens
 - huidige inspectiestatus
5. Bevestig alstublieft of afwijkingen tussen de tekeningen, de feitelijke bouwkundige situatie en de sprinklerinstallatie voor risico van de opdrachtnemer blijven, of als wijzigingen aan opdrachtgeverszijde zullen worden behandeld.
6. Wat zijn de acceptatiecriteria voor conforme oplevering, inclusief of goedkeuring door derden vereist is voor definitieve acceptatie.
7. Komen wachttijd, her-mobilisatie of inefficiënties veroorzaakt door vertragingen van derden voor vergoeding in aanmerking.
8. Staan de aangeboden hoeveelheden vast voor biedingsvergelijking en hoe worden hoeveelhedaafwijkingen na gunning commercieel verrekend.

9. Wat is de exacte afbakening tussen de vaste-aanneemsomscope en de staalgeïndexeerde scope, inclusief welke posten wel of niet onder het staalverrekeningsmechanisme vallen.
10. Wordt het toegangsmaterieel, hijsvoorzieningen en logistieke ondersteuning op locatie door Enexis verzorgd, of volledig door de opdrachtnemer moeten worden opgenomen.
11. Zijn de SLA-responstijden en de bijbehorende reis-, nood- en stand-bykosten vanaf dag één na overdracht volledig inbegrepen.

Antwoord:

1. Ja, deze is geüpload bij de aanbestedingsdocumenten.
2. Volledige stellingen worden integraal meeverhuisd. Er vindt geen integratie plaats tussen bestaande en nieuwe componenten. Hierdoor is het niet van toepassing om onderscheid te maken tussen verplichte herintegratie of vervanging op basis van conditie- of compatibiliteitsproblemen.
3. Indien hergebruikte componenten na demontage beschadigd, onvolledig, niet-conform of ongeschikt blijken te zijn, zullen partijen in onderling overleg treden om de verdeling van de bijbehorende risico's en kosten vast te stellen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de oorzaak van de geconstateerde gebreken.
4. Leverancier: Dexion
Type: betreft draagarmstelling (configuratie: draagarmstelling buiten) en zwaarlaststellingen (configuratie: haspelstelling groot buiten)
Zie gespecificeerde configuratie voor afmetingen en draagvermogens
Huidige inspectiestatus: goedgekeurd
5. Na gunning zal in overleg met de opdrachtnemer en de installateur van de sprinklerinstallatie een afstemmingsoverleg plaatsvinden om risico's zoveel mogelijk te mitigeren. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij afwijkingen tussen tekeningen en de feitelijke situatie tijdig signaleert en meldt. Afwijkingen die hadden kunnen worden voorkomen op basis van de verstrekte informatie of bij een zorgvuldige voorbereiding, blijven voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Afwijkingen die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en niet uit de aanbestedingsdocumenten konden worden afgeleid, worden beschouwd als een wijziging.
6. Zie Programma van Eisen
7. Inschrijver dient er bij het opstellen van zijn inschrijving rekening mee te houden dat werkzaamheden plaatsvinden in een omgeving waarin ook andere partijen actief kunnen zijn. Kosten als gevolg van wachttijd, hermobilisatie en inefficiënties die voortvloeien uit normale afstemming met derden en de uitvoering binnen een dergelijke projectomgeving, worden geacht in de inschrijfprijs te zijn inbegrepen en komen niet afzonderlijk voor vergoeding in aanmerking. Uitsluitend indien en voor zover sprake is van aantoonbare, door Opdrachtgever opgedragen wijzigingen of omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer liggen en die niet redelijkerwijs voorzienbaar waren, kan verrekening plaatsvinden.
8. De Inschrijving dient te voldoen aan alle eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten en is volledig gebaseerd op het ontwerp. De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de totale inschrijfprijs. Het door opgegeven aantal KG staal wordt uitsluitend gebruikt ter verificatie en maakt geen onderdeel uit van de beoordeling. Hoeveelheidsafwijkingen in het opgegeven aantal KG staal worden na gunning niet commercieel verrekend. Inschrijver is verantwoordelijk voor een correcte en volledige prijsstelling passend bij de uitvraag. Voor de afstemming met de aannemer is een fictief aantal uren opgenomen. Indien het werkelijke aantal uren in de uitvoering afwijkt, zal verrekening plaatsvinden op basis van het door inschrijver opgegeven uurtarief.
9. Het staal gerelateerde deel omvat uitsluitend de kosten van staal en staalbewerkingen ten behoeve van de stellingen. Het prijzenblad is opgedeeld in een vast deel en staal gerelateerd deel.
10. Nee, deze dienen door de opdrachtnemer te worden verzorgd.
11. De opgegeven uurtarieven in het prijzenblad zijn all-in tarieven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

3

Onderwerp:

DWG Tekening

Vraag:

Kunnen de plattegronden ook als DWG beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:

Ja, Bijlage - Plattegrond DWG is aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aantallen tekening PDF

Vraag:

De aantallen stellingen in "Gebied 3 Bulkgebied palletstelling "binnen"" komen niet overeen op pagina 1 van de plattegrond (18 dubbele rijen) en pagina 2 (10 dubbele rijen, 4 optionele rijen en een leeg vlak) welke dienen wij aan te houden?

Antwoord:

De aantallen op pagina 2 zijn juist. Kortom de volgende aantallen dienen te worden aangehouden: 10 dubbele rijen én in de optionele scope 4 dubbele rijen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

9 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Presentatie

Vraag:

Graag ontvangen wij de presentatie van 28-05-2026

Antwoord:

De presentatie van de informatiebijeenkomst is aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Specs te verhuizen stellingen

Vraag:

De specs mbt de te verhuizen stellingen staan niet in het aanbestedingsdocument. Zou u deze nog met ons kunnen delen inclusief de besproken tekeningen?

Antwoord:

Ter verduidelijking is 'Bijlage – plattegrond meeverhuizen vanaf huidige locatie' toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Draagkracht gaaslegborden / persroosters

Vraag:

Graag ontvangen wij nog een terugkoppeling op de vraag of de gevraagde draagkracht van de gaaslegborden en persroosters gebaseerd is op het gewicht TUSSEN de liggers of op basis van gewicht op minimaal 1 ligger?

Antwoord:

zie verslag van de informatiebijeenkomst

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

9 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Reserveonderdelen

Vraag:

Graag ontvangen wij nog jullie specificatie voor aantallen spareparts op basis van verbruik in de afgelopen jaren.

Antwoord:

De aantallen zijn niet beschikbaar. In plaats daarvan graag een geadviseerd spare parts pakket aanbieden in het tabblad Spare Parts. Graag aangeven waar het pakket uit bestaat inclusief aantallen en prijzen. Daarnaast willen we ook graag prijzen en MOQ zien voor eventuele nabestellingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Hoeveel dagen per week kan er op locatie gewerkt worden tijdens installatie? Is het toegestaan om 6 dagen te werken?

Antwoord:

Werken op zaterdag is toegestaan. In EV-9 en EV-10 wordt specifiek ingegaan op het werken buiten werktijden van de aannemer en Enexis. Daarnaast geldt dat er sprake is van een zorgvuldige afstemming en communicatie met Enexis en de aannemer. Tevens is er sprake van correcte registratie van de mensen die voor de Opdrachtnemer op de locatie werkzaam zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jun 2026

Percelen:

P1 Stellingen LOC Noord