Vormgeving komportalen

Bestaande asfalthoogte handhaven

Molgoot 5 strekken betonstraatsteen kf. kleur heidepaars in beton

Komportaal + H01

Komportaal + H02+A01 60zb

Breijbaan

Spoorlijn Weert-Roermond

Aansluiten op spoorwegovergang

4 dagen spoor uit dienst in 2026 (25-06 t/m 29-06)

Molgoot 5 strekken betonstraatsteen kf. kleur heidepaars in beton

Straatkolk handhaven

RWS band 110/220x250mm

Komportaal + H02+A01 60zb

Komportaal + H01

Hoogte nameten !

Herstraten straatbaksteen kleur rood/bruin

Herstellen grind (tuin)

Straatpot brandkraan op hoogte brengen

Zand/grind (eigen weg)

Herstraten straatbaksteen kleur rood/bruin

Aansluiten op bestaande asfalthoogte

Siergrind

Blad 1

Blad 2

Carport

Herstraten straatbaksteen halfsteensverband met natuursteenrand

Hoogte nameten !

Nu geen verharde oprit

Blad 1

Blad 2

Herstraten betonstraatstenen elleboogverband

Afwatering richting greppels

Schrikhek BB18 dubbel klasse 3 2x

Kielspit maken

Afwatering richting kielspit

Herstraten straatbaksteen halfsteensverband

Oprit van siergrind

Bestaande straatkolk inpassen

Herstraten betonstraatstenen elleboogverband

Hoogte nameten !

Blad 2

Blad 3

Blad 3

Blad 4

Verklaring

- Bestaande hoogte in m. t.o.v. n.a.p.
- Bestaande boom met diameter en hoogte in m. t.o.v. n.a.p.
- Asfaltboring met dikte in cm
- Locatie proefsleuf
- Datakabel
- Laagspanning
- Middenspanning
- Waterleiding
- Asfaltverharding
- Asfaltverharding met rode coating
- Bestrating van betonstraatstenen keiformaat kleur grijs in elleboogverband (eventueel hergebruik huidige verharding)
- Grasbetontegel 600x400x120mm
- Aanbrengen teelaarde, inzaaien met grasmengsel
- Opsluitband 200x250mm met dubbele strek van betonstraatstenen keiformaat kleur grijs op stelspecie met steunrug van beton
- Opsluitband 150x250mm op stelspecie met steunrug van beton
- RWS band 110/220x250mm met dubbele strek van betonstraatstenen keiformaat kleur grijs op stelspecie met steunrug van beton
- Nieuwe hoogte in m. t.o.v. n.a.p.
- Plateaudrempel +12cm Markering uitvoeren in thermoplast
- Schampblokken 650x450x400mm Aanbrengen op een gewapende betonvloer en voorzien van steunrug van beton (conform standaard detail Gemeente Weert)
- Freeslijn, (trap)frezen
- Verkanting rijbaan
- Werkgrens
- Verkeersbord handhaven
- Verkeersbord verwijderen
- Nieuw te plaatsen verkeersbord

Normaalprofiel A-A

Schaal 1:50

600x400x120mm grasbetonsteen op straatlaag van 60mm met steunrug van beton
35 mm SMA NL11-B
50 mm AC 16 bind
70 mm AC 22 base
Afslemmen naad
Uitvullen bermen met te leveren teelaarde, inzaaien met grasmengsel
verbreding fundering dik 200mm menggranulaat 0/31,5
Ca. 50-100 mm uitvullen/herprofileren menggrannulaat 0/16

0	13-05-2026	Plateau Koekoeksweg en Wolfsvenweg toegevoegd	TDB		EC		EC				
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.			

Ontwerpwerkzaamheden weginfra en riolering

Onderdeel
Situatietekening Breijbaan blad 1 van 4

Opdrachtgever
Gemeente Weert

Fase
Uitvoeringsontwerp

Projectnummer
WEE206

Formaat
A0

Tekeningnummer
2026-0528

Schaal
1: 200

Behorende bij doc. nr.

Roermond
Schootsestaat 8, 6049 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hinthem 152-E, 5246 AK Rosmalen
Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten