



Verklaring

	Deklaag SMA-NL 118, dik 35mm
	Tussenlaag AC16-bind, dik 50mm
	Onderlaag 2x AC22 Base, dik 60mm
	Aanbrengen rode coating
	Aanbrengen printbeton
	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm
	Aanbrengen Trilox stenen
	Aanbrengen betonstraatstenen keilformaat, kleur antraciet
	Aanbrengen opsluifband 100x200mm
	Aanbrengen opsluifband 200x250mm in betonspecie
	Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250mm in betonspecie
	Aanbrengen gestortte RWS-band 110/220x250mm
	Storten betonband, 300mm breed
	Eindverloopband 40/120x250mm
	Eindverloopband 110/220x250mm
	Combikolk
	Straatkolik klasse D600
	Inzaaien bermen
	Aanbrengen betongranulaat
	Herzstralen
	Aanbrengen onderbrokenstreep van thermoplast 1-1, 100mm dik
	Aanbrengen onderbrokenstreep van thermoplast 1-3, 100mm dik
	Aanbrengen doorgetrokkenstreep van thermoplast, 100mm dik
	Aanbrengen 0.5-0.5 blokmarkering
	Aanbrengen 0.5-0.5 driehoeksmarkering
	Aanbrengen vlakmarkering van thermoplast
	Verkanting f.b.v. afwatering
	Bestaande lichtmast
	Kernboring inclusief nummer
	Bestaande hoogte
	Nieuwe hoogte
	Bestaande boom

Ontwerpwerkzaamheden weginfra en riolering

Onderdeel: **Situatietekening Lozerweg blad 1 van 3**

Opdrachtgever: **Gemeente Weert**

Fase: **Uitvoeringsontwerp**

Formaat: **A0**

Schaal: **1: 200**

Projectnummer: **WEE206**

Tekeningnummer: **2026-0551**

Behorende bij doc. nr.:

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

Rosmond
Schiedaard 6 666-00-0000
Postbus 14 6600 AA Rosmond

1e-herengemboch
Hereng 15-16 6600-00-0000
Postbus 2200 6600-00-0000

kragten

0 13-05-2026

Versie	Datum	Omschrijving	TDB	Opsteller	Par	EC	Verificatie	Par	Validatie	Par
--------	-------	--------------	-----	-----------	-----	----	-------------	-----	-----------	-----

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24