



Verklaring

- Asfalt opbouw
Deklaag SMA-NL 1B, dik 35mm
Tusselaag AC16 bind, dik 50mm
Onderlaag AC22 Base, dik 70mm
- Rode coating op asfaltverharding
- Aanbrengen betonstraatsstenen
kei formaat, kleur antraciet
- Aanbrengen betontegels 300x300x45mm
- Aanbrengen Trilac stenen
- Aanbrengen grasbetontegels
v-pas 400x400mm
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- Aanbrengen opsluitband 200x250mm
incl. 2 streklagen B55 kei formaat
- Betonverharding incl. schangblokken
- Inzaaien bermen
- Herstraten
- Verkanting t.b.v. afwatering
- Monster ID XL
- Locatie asfalt boring
- Bestaande Lichtmast
- Nieuwe hoogte
- Bestaande hoogte
- Bestaande boom

0	13-05-2026		TDB	EC	EC
versie	datum	omschrijving	opsteller	par	verificatie

Ontwerpwerkzaamheden weginfra en riolering

Onderdeel: **Situatietekening Kruispeelweg blad 4 van 4**

Opdrachtgever: **Gemeente Weert**

Fase: **Uitvoeringsontwerp**

Projectnummer: **WEE206**

Takennummer: **2026-0564**

Schaal: **1: 200**

Behorende bij doc. nr.:

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl