

	Nota van inlichtingen bestek 2026-WEE208-RO-01 Vragen en antwoorden		
Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Planning aanbestedingsprocedure	Gezien de omvang van de stukken willen wij u verzoeken om de datum voor het indienen van de vragen voor de nota inlichtingen te verplaatsen naar 11 juni a.s. en daarmee het verstrekken van de nota van inlichtingen uiterlijk op 17 juni a.s.	De gemeente gaat de termijnen voor de nota van inlichtingen niet wijzigen.
2	AutoCad-bestanden	Graag zouden wij de dwg-bestanden (AutoCad) van de tekeningen ontvangen. Indien mogelijk vooruitlopend op de nota van inlichtingen, zo snel als mogelijk.	De DWG bestanden zijn ondertussen toegevoegd bij de documenten.
3	Transportheffing	De Wet Vrachtwagenheffing (WVH) is van invloed op de transportkosten. In verband met Europese regelgeving voor tolheffing moet de wet worden gewijzigd, het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. In de voortgangsbrief van 3 juni 2025 meldt het Ministerie van IenW dat de invoering van de vrachtwagenheffing is gepland op 1 juli 2026. Omdat de invoering van de vrachtwagenheffing van invloed is op de transportkosten voor het project, en de gevolgen hiervan nog niet inzichtelijk zijn verzoeken wij u, ten behoeve van een level playing field, te bevestigen of de inschrijvers in hun aanbieding moeten uitgaan van de invoering van de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026, dan wel de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen van de wijziging Wet Vrachtwagenheffing tijdens de uitvoering als bestekwijziging / Wijziging OG worden verrekend zodra duidelijk is wanneer de heffing definitief in werking treedt en duidelijk is wat de financiële gevolgen zullen zijn."	Opdrachtnemer dient rekening te houden met de actuele regelgeving, er hoeft geen rekening te worden gehouden met mogelijke toekomstige regelgeving. Indien wijzigingen plaatsvinden zal op dat moment worden bepaald hoe hier mee om te gaan.
4	Indexering	Opdrachtgever geeft aan dat een indexeringsregeling niet van toepassing is. Wij verzoeken aanbesteder over het hele werk de indexeringsregeling toe te passen omdat het risico van prijswijzigingen op dit moment, met de ontwikkelingen in de wereld, redelijkerwijs niet mogelijk is in te schatten.	Indexeringsregeling is niet van toepassing. Het werk dient in 2027 te zijn afgerond.
5	bestekpost 211470	Deze post omschrijft zowel betonstraatstenen standaard keiformaat als H-profielstenen. Tevens geeft de verwijzing naar bestekpost 242360 aan dat sprake is van standaard keiformaat betonstraatstenen. Wij verzoeken de opdrachtgever te bevestigen welk type bestrating van toepassing is en, indien H-profielstenen zijn bedoeld, de bestekspost en hoeveelheden hierop aan te passen.	Dit dienen H-profiel stenen te zijn. Posten 211470, 242360 en 242370 worden gewijzigd.
6	bestekpost 182010, 282010, 382010, 482010, 582010	Gezien het karakter van de raamovereenkomst en het ontbreken van een concrete herstopopgave zijn aard, omvang en samenstelling van de uit te voeren werkzaamheden vooraf niet bepaalbaar. De post omvat uiteenlopende werkzaamheden, waaronder grondwerk, herstel van gazon en beplanting, alsmede herstel van banden, muurtjes en elementenverhardingen. Hierdoor is geen sprake van een kostenhomogene post als bedoeld binnen de RAW-systematiek en ontbreekt voor inschrijvers een voldoende objectieve basis voor een marktconforme prijsbepaling. Daarnaast is de omvang van het risico voor inschrijvers niet bepaalbaar, waardoor geen sprake is van een eenduidige en transparante uitvraag.	
7	Bestek post 243520	Inschrijver verzoekt opdrachtgever de uitvoeringswerkzaamheden, evenals de leveranties, via een stelpost in de deelopdracht te laten verrekenen.	De bestekpost is vervallen. In deel 3 is een lid opgenomen dat dit op regiebasis zal worden uitgev
8	Warm Mix Asfalt	Er wordt een AC16 gevraagd met een laagdikte van 60mm. Voor deze laagdikte is het kwalitatief beter om een AC 22 toe te passen i.v.m. vroegtijdige vervorming van de tussenlaag. Kan OG het mengsel aanpassen naar AC22?	Wordt niet aangepast.
9	3.5.3 Kortingen	In deel 3 van het bestek wordt Warm Mix Asfalt uitgesloten omdat asfalt niet onder 130 graden verwerkt mag worden. Kan OG aangeven of WMA-mengsel zijn toegestaan?	WMA asfalt wordt niet in dit bestek toegepast.
10	3.5.3 Kortingen	In paragraaf 3.5.3 van de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat bij het niet nakomen van een belofte direct een korting wordt toegepast en dat deze korting bij eerste aanzegging direct verbeurd wordt verklaard.	
11	3.5.3 Kortingen	Wij constateren dat deze systematiek afwijkt van de gebruikelijke werkwijze binnen UAV 2012, waarbij in beginsel eerst sprake is van een constatering van een tekortkoming, gevolgd door een ingebrekestelling en een redelijke hersteltermijn alvorens sancties worden toegepast. Tevens merken wij op dat de verplichtingen uit het interview na gunning contractueel bindend zijn, waardoor het direct toepassen van kortingen zonder voorafgaande herstelmogelijkheid mogelijk niet in lijn is met een evenwichtige uitvoering en samenwerking.	
12	3.5 Interview	Wij verzoeken Aanbestedende Dienst te bevestigen dat: - vóór het toepassen van kortingen altijd eerst sprake is van een constatering van een afwijking, gevolgd door een ingebrekestelling; - de opdrachtnemer vervolgens de gelegenheid krijgt om de afwijking binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 24 uur, conform de leidraad) te herstellen; - pas indien herstel uitblijft, de betreffende korting wordt toegepast.	Akkoord, er zal eerst een ingebrekestelling worden toegepast en vervolgens heeft de aannemer 24 de tijd om te herstellen. Indien het dan nog niet voldoet volgt een korting.
13	3.5 Interview	Krijgt de opdrachtnemer de mogelijkheid om deze matrix voorafgaand aan contractvorming te verifiëren?	Ja, deze mogelijkheid krijgt de aannemer.
14	3.5 interview	Op welke wijze worden interviewbeloftes vertaald naar de contractmatrix?	Schriftelijk via Excel door de beoordelingscommissie
15	3.5 interview	Welke elementen wil gemeente Weert zien tijdens het voorstellen van het bedrijf bij de voorstelronde?	Korte presentatie over het bedrijf, projecten en projectteam
16	Leidraad par 3.5	Kunnen de beoordelingscriteria per interviewvraag nader worden gespecificeerd (bijvoorbeeld thema's of beoordelingsaspecten)?	Nee
17	Post 445220	Kunt u al aangeven wat de aard en strekking van de interviewvragen zal zijn (bijvoorbeeld gericht op competenties, vak kennis, omgevingskennis, samenwerking met opdrachtgever en tussen functionarissen, dan wel op inhoudelijke kennis van het specifieke contract)?	Nee
18	Posten 145123, 245123, 345123 en 545123	Kunnen de interview vragen voorafgaand aan het interview beschikbaar worden gesteld aan inschrijvers? Dit is van belang om inschrijvers in staat te stellen zich inhoudelijk goed voor te bereiden, dit draagt bij aan een evenwichtige beoordeling op inhoud in plaats van op improvisatievermogen, hetgeen de objectiviteit en vergelijkbaarheid van de beoordelingsprocedure ten goede komt.	Nee
19	Bestek Perceel 2 - 382010 / 482010 / 582010	In paragraaf 3.5.3 is opgenomen dat per gebeurtenis een korting van € 1.000,- wordt opgelegd bij het niet nakomen van interviewbeloftes, zonder dat een maximum aan het totaalbedrag van deze kortingen is gesteld. Kan de aanbestedende dienst aangeven welk maximum geldt voor het totaal aan te verbeuren kortingen, dan wel motiveren waarom geen maximum wordt gehanteerd, mede in het licht van proportionaliteit?	Er is geen maximum vastgesteld. Indien de aannemer zich houdt aan de contacteisen zullen er geboetes uitgedeeld worden.
20	TenderNed - aanmelding/inschrijving tabblad	Conform de omschrijving dient deze band van 80 strekkende meter machinaal aangebracht te worden. Echter gezien de grootte en scherpe bochten is dit kwalitatief gezien niet optimaal om dit machinaal aan te brengen, evenals dat deze uitvoeringsmethode financieel onaantrekkelijk is voor deze hoeveelheid. Wij adviseren om deze banden in prefab uit te voeren.	Deze banden dienen machinaal aangebracht te worden conform bestekpost 445220
21	Bestek Perceel 1 - 146110	Conform de omschrijving dient er een sterkteklasse C 31,5 mm toegepast te worden. Ons inziens zou dit korrelafmeting D(max) 31,5 mm moeten betreffen en dient de sterkteklasse nog aangeduid te worden. Gelieve de omschrijving van deze bestekposten hierop aan te passen	Wordt aangepast. Korrelafmeting 31,5 mm sterkteklasse C35/45.
22	Bestek Perceel 2 - 382010 / 482010 / 582010	Conform de omschrijving dient er een wapeningsnet Ø8mm toegepast te worden. Echter ontbreken er aanvullende gegevens zoals hart op hart afstanden van de staven of de gewichtsklasse per m2. Gelieve de omschrijving van deze bestekposten hierop aan te passen.	Wordt aangepast
23	Bestek Perceel 1 - 182010 / 282010	Op Tendered is bij het beantwoorden van de gunningscriteria in het onderdeel '1. Kwaliteit 40%' opgenomen dat documenten / BPKV berekening ingediend moet worden. De leidraad spreekt in het kwaliteitscriterium uitsluitend over het interview. Kunt u bevestigen dat bij inschrijving geen documenten ingediend hoeven te worden onder kwaliteit?	Er hoeven geen documenten met betrekking tot kwaliteit ingediend te worden.
24	Bestek Perceel 2 - bestekpost 343430 / 443430 / 543430 / 543530	De leverantie is niet aangegeven. Kunt u deze toevoegen?	Wordt toegevoegd.
25	Bestek Perceel 1 - Sectie 2	Perceel 1 - IJtvoortweg / Hennenstraat uitvoeren in 4 fases. Moeten de fases in zijn geheel uitgevoerd zijn (inclusief deklaag en markering, bebording) voordat er met een volgende fase gestart mag worden?	Opdrachtnemer is vrij om hier een plan van te maken. Dit dient ter goedkeuring ingediend te worden aan de directie.
26	Bestek Perceel 1 - bestekpost 143430 / 143530 / 243430 / 243530	Herstellen van particuliere tuinen. Aangezien er veel onbekend is wat er uitgevoerd moet worden in alle tuinen vragen wij u hier een stelpost voor op te nemen?	Zie antwoord vraag 6
		Herstellen van particuliere tuinen. Aangezien er veel onbekend is wat er uitgevoerd moet worden in alle tuinen vragen wij u hier een stelpost voor op te nemen?	Zie antwoord vraag 6
		Dient er een SMA-NL 11A of 11B geleverd te worden?	11B
		Dient er een SMA-NL 11A of 11B geleverd te worden?	11B

		Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan ontvangen wij graag antwoord op alle onderstaande vragen: 1. - Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder?. 2. - Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn: 1. Besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen; 2. Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen op stelpost opnemen; 3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen; 4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen. De wegbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en dus ook voor de kwaliteit van te treffen verkeersmaatregelen. Bij wet is alleen de wegbeheerder bevoegd verkeersmaatregelen vast te stellen. Een gemeente kan het ontwerpen en plaatsen van verkeersmaatregelen opdragen aan de aannemer, maar dat doet niets af van de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Gaat er iets fout dan is de wegbeheerder juridisch aanspreekbaar en niet de aannemer. Dus graag of de toe te passen verkeersmaatregelen voldoende uitwerken in de voorbereidingsfase (met bijbehorende tekeningen) en deze bij de aanbestedingsstukken vóór inschrijving ter beschikking te stellen of anderszins hier een stelpost voor opnemen in het bestek.	Zijn wel verrekenbare hoeveelheden opgenomen. De aannemer krijgt per fase de verkeersmaatregelen betaald.
27	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 384, 484 en 584		
28	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 184 en 284	Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan ontvangen wij graag antwoord op alle onderstaande vragen: 1. - Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder?. 2. - Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn: 1. Besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen; 2. Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen op stelpost opnemen; 3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen; 4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen. De wegbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en dus ook voor de kwaliteit van te treffen verkeersmaatregelen. Bij wet is alleen de wegbeheerder bevoegd verkeersmaatregelen vast te stellen. Een gemeente kan het ontwerpen en plaatsen van verkeersmaatregelen opdragen aan de aannemer, maar dat doet niets af van de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Gaat er iets fout dan is de wegbeheerder juridisch aanspreekbaar en niet de aannemer. Dus graag of de toe te passen verkeersmaatregelen voldoende uitwerken in de voorbereidingsfase (met bijbehorende tekeningen) en deze bij de aanbestedingsstukken vóór inschrijving ter beschikking te stellen of anderszins hier een stelpost voor opnemen in het bestek.	Zijn wel verrekenbare hoeveelheden per handeling opgenomen. De aannemer krijgt per fase de verkeersmaatregelen betaald.
29	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 32, 42 en 52	De sectie 324, 424 en 524 Werkzaamheden depot komt bij elke straat voor met de hoeveelheid van 300 dagen. Wij verzoeken u om deze posten per straat projectspecifiek te maken met het juiste aantal dagen?	Is een fictieve hoeveelheid. Hoeveelheid is aangepast.
30	Bestek Perceel 1 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 12 en 22	De sectie 124 en 224 Werkzaamheden depot komt bij elke straat voor met de hoeveelheid van 300 dagen. Wij verzoeken u om deze posten per straat projectspecifiek te maken met het juiste aantal dagen?	Is een fictieve hoeveelheid. Hoeveelheid is aangepast.
31	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 30 / 40 / 50	De sectie bijzondere posten (sectie 301, 401 en 501 maatregelen verontreinigde grond) komt bij elke straat voor met de zelfde hoeveelheden. Aangezien deze posten grote invloed hebben op de totale inschrijfsom verzoeken wij u deze posten per straat projectspecifiek te maken met de juiste verontreiniging en het juiste aantal dagen?	De bestekposten zijn aangepast, verontreinigde grond dient rechtstreeks te worden afgevoerd.
32	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 30 / 40 / 50	De sectie bijzondere posten (sectie 301, 401 en 501 maatregelen verontreinigde grond) komt bij elke straat voor met de zelfde hoeveelheden. Aangezien deze posten grote invloed hebben op de totale inschrijfsom verzoeken wij de opdrachtgever om voor deze posten een stelpost op te nemen?	De bestekposten zijn aangepast, verontreinigde grond dient rechtstreeks te worden afgevoerd.
33	Bestek Perceel 1 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 10 en 20	De sectie bijzondere posten (sectie 101 en 201 maatregelen verontreinigde grond) komt bij elke straat voor met de zelfde hoeveelheden. Aangezien deze posten grote invloed hebben op de totale inschrijfsom verzoeken wij u deze posten per straat projectspecifiek te maken met de juiste verontreiniging en het juiste aantal dagen?	De bestekposten zijn aangepast, verontreinigde grond dient rechtstreeks te worden afgevoerd.
34	Bestek Perceel 1 - 2.2 Nadere beschrijving - sectie 10 en 20	De sectie bijzondere posten (sectie 101 en 201 maatregelen verontreinigde grond) komt bij elke straat voor met de zelfde hoeveelheden. Aangezien deze posten grote invloed hebben op de totale inschrijfsom verzoeken wij de opdrachtgever om voor deze posten een stelpost op te nemen?	De bestekposten zijn aangepast, verontreinigde grond dient rechtstreeks te worden afgevoerd.
35	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving	Alle posten behoudens de staartposten bevatten fictieve hoeveelheden. Daarmee is dus ook sprake van een fictieve aanneemsom. Alle bestekposten behorend onder sectie 5 (Perceel 2 - Bieskampweg / Witvennenweg) behoudens de posten onder sectie 50 / 524 / 584 lijken de hoeveelheden te zijn die van tekening 2025-2045 t/m 2025-2048 afkomstig te zijn. Is dit een juiste constatering?	Ja, dat is juist
36	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving	Alle posten behoudens de staartposten bevatten fictieve hoeveelheden. Daarmee is dus ook sprake van een fictieve aanneemsom. Alle bestekposten behorend onder sectie 4 (Perceel 2 - Lozerweg) behoudens de posten onder sectie 40 / 424 / 184 lijken de hoeveelheden te zijn die van tekening 2025-2051 t/m 2025-2053 afkomstig te zijn. Is dit een juiste constatering?	Ja, dat is juist
37	Bestek Perceel 2 - 2.2 Nadere beschrijving	Alle posten behoudens de staartposten bevatten fictieve hoeveelheden. Daarmee is dus ook sprake van een fictieve aanneemsom. Alle bestekposten behorend onder sectie 3 (Perceel 2 - Kruispeelweg) behoudens de posten onder sectie 30 / 324 / 384 lijken de hoeveelheden te zijn die van tekening 2025-2055 t/m 2025-2058 afkomstig te zijn. Is dit een juiste constatering?	Ja, dat is juist
38	Bestek Perceel 1 - 2.2 Nadere beschrijving	Alle posten behoudens de staartposten bevatten fictieve hoeveelheden. Daarmee is dus ook sprake van een fictieve aanneemsom. Alle bestekposten behorend onder sectie 2 (Perceel 1 - Ittervoortweg / Hennenstraat) behoudens de posten onder sectie 20 / 224 / 284 lijken de hoeveelheden te zijn die van tekening 2024-2430 / 2024-2446 en 2024-2579 / 2024-2580 afkomstig te zijn. Is dit een juiste constatering?	Ja, dat is juist
39	Bestek Perceel 1 - 2.2 Nadere beschrijving	Alle posten behoudens de staartposten bevatten fictieve hoeveelheden. Daarmee is dus ook sprake van een fictieve aanneemsom. Alle bestekposten behorend onder sectie 1 (Perceel 1 - Breijbaan) behoudens de posten onder sectie 10 / 124 / 184 lijken de hoeveelheden te zijn die van tekening 2026-0528 t/m 2026-0531 afkomstig te zijn. Is dit een juiste constatering?	Ja, dat is juist
40	Aanbestedingsleidraad, par. 3.1	Conform Tabel 2 Checklist dient de inschrijver een 1. Inschrijvingsbijlet 2. Inschrijvingsstaat (pdf en ZSX formaat) aan te leveren bij inschrijving. Bedoelt de opdrachtgever dat we voor beide percelen (perceel 1 en 2) een Inschrijvingsbijlet en een Inschrijvingsstaat moeten indienen voor inschrijving?	Ja, dat is juist
41	Aanbestedingsleidraad, par. 3.5	Tijdens het interview worden vijf vragen gesteld, welke voor iedere inschrijver hetzelfde zijn. In de praktijk blijkt dat er vaak doorgewraagd zal worden op de initiële vraag. Hoe borgt u dat alle partijen zowel in initiële vragen als de vervolgvragen in dezelfde strekking blijven?	De 5 vragen zijn bekend en worden aan alle aannemers gesteld. Doorvragen is mogelijk. De Consensusleider zal toezien dat deze in dezelfde strekking blijven.
42	Aanbestedingsleidraad, par. 3.5	De twee percelen liggen aan weerszijde van de stad en hebben daarmee geen directe raakvlakken ten opzichte van elkaar. In hoeverre zijn de vragen in het interview algemeen genoeg voor beide percelen, of worden deze toegespitst op de losse percelen?	Er worden algemene vragen gesteld die betrekking hebben op perceel 1 en 2
43	Aanbestedingsleidraad, par. 3.5	U geeft aan dat er tijdens de interviews 5 vragen gesteld worden aan de sleutelfunctionarissen. Kunt u deze vragen op voorhand met ons delen ten behoeven van de voorbereiding, of in ieder geval thema's waaraan gedacht kan worden?	Nee
44	20260513-2026-0542 - Situatietekening Witvennenweg	De werkzaamheden van perceel 2 rondom de Witvennenweg hebben ook raakvlakken met het spoor. Zijn er bij u al treinvrije periodes bekend voor dit traject?	Nee, nog niet bekend
45	20260513-2026-0528 - Situatietekening Breijbaan	In tekening 20260513-2026-0528 - Situatietekening Breijbaan blad 1 van 4 heeft u het over een treinvrije periode in juni 2026. Deze zal verstreken zijn ten tijden van uitvoering. Zijn er al andere treinvrije periodes bekend voor dit stuk van het perceel?	Nee, nog niet bekend

46	Aanbestedingsleidraad, par. 2.3	Momenteel is in de planning slechts één vragenronde opgenomen. Wij stellen voor om een tweede Nota van Inlichtingenronde toe te voegen. Dit geeft inschrijvers de gelegenheid om vragen te stellen over de documenten die momenteel nog lijken te ontbreken (bijlage 3 SROl) en geeft inschrijvers de mogelijkheden vervolgvragen te stellen over de door u gegeven antwoorden in Nvl 1. Kunt u meegaan in dit verzoek?	De planning is aangepast, er is een 2e vragenronde toegevoegd. Aanvullende vragen alleen over d nota van inlichtingen.
47	Aanwezige risico's bodem / ondergrond	Bij de aanbestedingsstukken ontbreekt informatie over archeologie, niet-gesprongen explosieven en asbesthoudende infrastructuur (o.a. leidingen). Kunt u bevestigen of: het projectgebied vrij is van archeologische beperkingen; een vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten beschikbaar is; rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van asbesthoudende leidingen en/of materialen?	Er wordt niet gegraven in ongeroerde grond dus archeologisch en explosieven onderzoek is niet noodzakelijk. Dit geldt ook voor AC leidingen. Het project bestaat voornamelijk uit bovenbouwwerkzaamheden. Indien we een AC leiding tegenkomen die verwijderd dient te worden dit als meerwerk verrekend worden. Ook overige zaken die voorkomen en niet in de raamovereenkomst voorkomen zullen dan als meerwerk worden opgenomen.
48	Asfaltonderzoek	In het bestek wordt gevraagd om een asfaltonderzoek conform CROW 310, terwijl dit mogelijk verwijst naar CROW 210 en er reeds onderzoeken beschikbaar zijn. Kunt u toelichten: welk type onderzoek daadwerkelijk wordt bedoeld; waarom dit noodzakelijk is; van welke omvang c.q. inspanning moet worden uitgegaan?	Dit geldt voor het asfaltonderzoek. Indien het huidige asfaltonderzoek niet geaccepteerd wordt di de acceptant dient er door de aannemer een aanvullende asfaltonderzoek uitgevoerd worden conform de richtlijnen van de CROW 210
49	Rapport bodemonderzoek Hennenstraatje, 140.24.0132-R1	In de conclusie van het rapport is aangegeven dat ter plaatse van proefgat A13 (laag van 10-25 cm-mw, onder asfaltverharding) voor asbest de interventiewaarde van 100 mg/kg,ds wordt overschreden. Nader onderzoek naar de omvang van deze verontreiniging is niet uitgevoerd omdat ter plaatse geen graafwerkzaamheden plaatsvinden. Kunt u bevestigen dat er bij de voorgenomen werkzaamheden inderdaad geen contact met en/of blootstelling aan deze verontreiniging met asbest kan plaatsvinden? Ook niet bij het ter plaatse moeten verwijderen van de asfaltverharding en/of herprofilen van de fundering?	Ter plaatse van de Hennenstraatje wordt het het nieuwe profiel ca 10 cm getild tov van het huidige profiel. Hier hoeft alleen het asfalt verwijderd te worden. Bestaande fundering blijft gehandhaafd wordt uitgevuld. Contact met de aanwezige asbest wordt hiermee voorkomen.
50	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 140310, 240310, 340310, 440310, 540310	Een deel van de bestaande fundering (van menggranulaat) moet worden geherprofileerd. Voor deze handelingen met de fundering is het in het kader van arboveiligheid van belang om aantoonbaar te hebben dat deze fundering geen teer en asbest bevat. Kunt u bevestigen dat van de te herprofilen fundering ook de milieuhygiënische kwaliteit is vastgesteld? In de rapporten van bijlage 1 wordt namelijk geen melding gemaakt van onderzoek van NV-bouwstoffen.	De fundering is onderzocht, onderzoeken zijn toegevoegd. Indien er onderzoeken ontbreken dan de aannemer die zelf uit te voeren.
51	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, deel 2.1, paragraaf 04	Kunt u van de, in de genoemde bodemonderzoeken opgenomen tekeningen, de digitale bronbestanden verstrekken zodat wij de coördinaten voor de classificatie van het asfalt en de grond kunnen overnemen?	De autocad tekening wordt toegevoegd.
52	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, deel 2.1, paragraaf 04	Kunt u van de genoemde bodemonderzoeken de XML-bestanden verstrekken? Het wordt naar verwachting vanaf dit najaar namelijk verplicht om bij het indienen van een DSO-melding de XML-bestanden van bodemonderzoeken bij te voegen.	XML bestanden worden toegevoegd.
53	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, deel 2.1, paragraaf 04	Bij de twee rapporten van perceel 1 is aangegeven dat het definitieve rapport van 18-3-2026 zou zijn. De verstrekte onderzoeksrapporten hebben echter een datum van 3 juni 2024 en 17-12-2024. Kunt u van de rapporten de versies van 18-3-2026 verstrekken?	De laatste versie wordt toegevoegd. (laatste versie is 17-12-2024)
54	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 124010, 224010, 324010, 424010, 524010	U vraagt om het inrichten van een depot voor vrijgekomen funderingsmateriaal. U maakt daarbij onderscheidt in stol en puinhoudend materiaal. Een deel van dit funderingsmateriaal moet als NV-bouwstof met een partijkering worden onderzocht en afgevoerd naar een erkend verwerker. Ons inziens wordt stol als grond beschouwd en niet als bouwstof. Kunt u bevestigen dat voor de stoffundering inderdaad sprake is van een bouwstof? In de rapporten van bijlage 1 wordt namelijk ook geen melding gemaakt van onderzoek van NV-bouwstoffen.	Nee dat kunnen wij niet bevestigen. Stol valt onder grond en geen bouwstof.
55	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 124020, 224020, 324020, 424020, 524020, 124030, 224030, 324030, 424030, 524030	U vraagt om het rapport van de partijkering in 3-voud aan de directie te verstrekken. Wilt u daadwerkelijk analoge rapporten ontvangen of volstaat het aanleveren van de onderzoeksrapporten in pdf?	PDF is voldoende.
56	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 124020, 224020, 324020, 424020, 524020	U vraagt om het afrijzen van 5 partijkeringen. Kunt u aangeven welke analysepakket hierbij moet worden gehanteerd?	Standaardpakket A + Pfas + Asbest
57	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 124030, 224030, 324030, 424030, 524030	U vraagt om het afrijzen van partijkeringen conform protocol 1002. Bij de post 'Start- en acceptatiekosten' is bij de afvoer naar een erkend verwerker echter de volgende zin opgenomen 'Op basis van indicatief onderzoek'. Kunt u aangeven of het uitvoeren van partijkeringen conform 1002 verplicht is of dat partijen ook op basis van andere onderzoeksgegevens mogen worden afgevoerd naar een erkend verwerker?	Is niet verplicht. De vrijgekomen bouwstof mag met een verkennend grondonderzoek vervoerd wc
58	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 124020, 224020, 324020, 424020, 524020	U vraagt om het afrijzen van partijkeringen conform protocol 1001. Bij de post 'Start- en acceptatiekosten' is bij de afvoer naar een erkend verwerker echter de volgende zin opgenomen 'Op basis van indicatief onderzoek'. Kunt u aangeven of het uitvoeren van partijkeringen conform 1001 verplicht is of dat partijen ook op basis van andere onderzoeksgegevens mogen worden afgevoerd naar een erkend verwerker?	Is niet verplicht. De vrijgekomen grond mag met een verkennend grondonderzoek vervoerd worde
59	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 124020, 224020, 324020, 424020, 524020	U vraagt om het afrijzen van 5 partijkeringen. Volgens de post 'Start- en acceptatiekosten' hebben enkele partijen echter een zeer minimale omvang. Een partijkering loont financieel pas vanaf een volume van 50 tot 100 m3. Kunt u aangeven of het uitvoeren van partijkeringen op alle deelpartijen verplicht is of dat de kleine partijen ook op basis van andere gegevens mogen worden afgevoerd naar een erkend verwerker?	Is niet verplicht.
60	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 122210, 222210, 322210, 422210, 522210	Grond van dezelfde kwaliteitsklasse, die niet aaneengesloten ligt op het moment van ontgraven, mag volgens artikel 4.1255 van het Besluit activiteiten leefomgeving niet zonder erkenning volgens de BRL SIKB 9335 in één depot worden opgebulkt c.q. samengevoegd. Kunt u nader toelichten hoe de door u beschreven depotvorming past binnen deze eis van artikel 4.1255 van het Bal?	Ja dat moet naar een BRLSIKB 9335 houder .
61	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 125040, 225040, 325040, 425040, 525040, 525050	Het is gebruikelijk om niet herbruikbare (verontreinigde) grond na ontgraven direct af te voeren naar een erkend verwerker. Kunt u toelichten waarom de matig en sterk verontreinigde grond eerst naar een depot moet worden gebracht en met een partijkering moet worden gekeurd?	Direct afvoeren naar verwerker. Dus depot voor verontreinigde grond is niet van toepassing.
62	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 122210, 222210, 322210, 422210, 522210	In deze posten is aangegeven dat alle vrijgekomen grond per kwaliteitsklasse in een depot moet worden gelegd. Bij de genoemde posten waar de grond vrijkomt, is echter geen kwaliteitsklasse vermeld. Kunt u deze klassen toevoegen (per bestekspost en op tekening) of een grondbalans ter beschikking stellen?	Voor de kwaliteitsklasse zie posten 125, 225, 325, 425 en 525. Verdeling is nu gemaakt conform c onderzoeksrapporten.
63	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 122, 22, 32, 42, 52	Bij deze posten is aangegeven dat voor alle graafwerkzaamheden basishygiëne geldt en dat, wanneer maatregelen van een veiligheidsklasse moeten worden gehanteerd, dit in de onderliggende besteksposten is vermeld. In de posten van het grondwerk is echter nergens een kwaliteitsklasse en/of veiligheidsklasse vermeld. Kunt u nader specificeren bij welke locaties welke veiligheidsklasse van toepassing is (per bestekspost en op tekening)?	Dit wordt later bekeken. Voor nu de benoemde hoeveelheden afrijzen.
64	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 3010, 3011, 3013, 3014, 4010, 4011, 4013, 4014, 5010, 5011, 5013, 5014	Bij deze posten zijn vereiste maatregelen en deskundigheid genoemd voor de veiligheidsklassen oranje vluchtig en oranje niet-vluchtig. Dit terwijl deze veiligheidsklassen verder nergens in het bestek worden genoemd. Kunt u concreet aangeven bij welke locaties deze veiligheidsklassen van toepassing zijn (per bestekspost en op tekening)?	Nee dat kunnen we niet. Het is een inschatting en wordt later exact bepaald.
65	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 1141, 2141, 3141, 4141, 5141	Bij deze posten is aangegeven dat sprake is van de veiligheidsklassen basishygiëne, rood vluchtig en rood niet-vluchtig. Dit betreffen echter veiligheidsklassen die volgens de CROW 400 horen bij werkzaamheden met grond. De betreffende posten gaan echter over het verwijderen van funderingen en halverhardingen (= bouwstoffen)? Kunt u de keuze van de te hanteren veiligheidsklassen nader toelichten?	Het gaat hier om de fundering. De toetsing aan deze bouwstoffen CROW dienen als indicatief beschouwd te worden
66	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 1141, 2141, 3141, 4141, 5141	Bij deze posten is aangegeven dat sprake is van de veiligheidsklassen basishygiëne, rood vluchtig en rood niet-vluchtig. Bij de onderliggende posten 114110 t/m 114140, 214110 t/m 214140, 314110 t/m 314140, 414110 t/m 414140 en 514110 t/m 514140 is echter niet nader gespecificeerd bij welke locaties de genoemde veiligheidsklassen daadwerkelijk van toepassing zijn. Kunt u dit concreet aangeven (per bestekspost en op tekening)?	Nee dat kunnen we niet. Het is een inschatting en wordt later exact bepaald.
67	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 125050, 225050, 325050, 425050, 525050	Kunt u bevestigen dat de milieukundig begeleider in het kader van de BRL SIKB 6000 door u wordt verzorgd?	Ja
68	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 125050, 225050, 325050, 425050, 525050	In deze posten is aangegeven dat sterk verontreinigde grond van de projectlocatie moet worden worden afgevoerd. In het bestek is echter niet beschreven dat de werkzaamheden met grond met gehalten > interventiewaarde bodemkwaliteit moeten worden uitgevoerd door een aannemer die in bezit is van een certificaat voor BRL SIKB 7000, protocol 7005. Kunt u een bestekspost toevoegen voor alle kosten en maatregelen die voortvloeien uit het werken conform de BRL SIKB 7000, protocol 7005?	Deze tekst is toegevoegd.
69	Bestek 20260513_2026-WEE208-RO-01, posten 125050, 225050, 325050, 425050, 525050	In deze posten is aangegeven dat sterk verontreinigde grond van de projectlocatie moet worden worden afgevoerd. In het bestek is echter niet beschreven dat de werkzaamheden met grond met gehalten > interventiewaarde bodemkwaliteit moeten worden uitgevoerd door een aannemer die in bezit is van een certificaat voor BRL SIKB 7000, protocol 7005. Kunt u aangeven bij welke besteksposten onder erkenning van de BRL SIKB 7000 moet worden gewerkt?	Deze tekst is toegevoegd.
70	Algemeen	Kunt u bevestigen dat, afgezien van een meldplicht voor toevalsvondsten, de projectlocatie geen archeologische waarde heeft waar tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden rekening mee moet worden gehouden?	Er wordt niet gegraven in ongeroerde grond dus archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk.

		De hoeveelheid van 350 dagen lijkt wel heel erg veel mede doordat de verrekening pas na 10 werkdagen per fase gaat gelden. Uitgaande dat het aantal dagen werkdagen zijn, zou dat betekenen dat er 70 werkweken extra nodig voor alleen al de Kruispeelweg. Verzoek om het aantal dagen in de lijn van het werkvak aan te passen?	De aantal dagen zijn aangepast.
71	bestek post 484120+484130	Het aantal weken staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal weken naar verhouding aan te passen.	De aantal dagen zijn aangepast.
72	bestek post 484520+484620	Het aantal dagen staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal dagen naar verhouding aan te passen.	De aantal dagen zijn aangepast.
73	bestek post 484530+484630	Het aantal dagen staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal dagen naar verhouding aan te passen.	De aantal dagen zijn aangepast.
74	Tekening Wittevenneweg - Bieskampweg	Op tekening 2026-0542 staat in de linker hoek onderin een verwijzing voor de aansluiting op tekening 2026-1025. Het einde van het werkvak staat op het moment niet goed op de tekeningen weergegeven. Gelieve tekening 2026-1025 te publiceren.	Tekening is aangepast.
75	Tekening Wittevenneweg - Bieskampweg	Op de tekeningen ontbreekt bij ieder blad een normaalprofiel(en). Verzoek om per blad een normaalprofiel aan te leveren zoals bij de tekeningen van Perceel 1.	Profielen worden toegevoegd op de tekeningen.
76	bestek post 512010	Wordt hier niet CROW-publicatie 210 i.p.v. 310 bedoeld?	Ja is aangepast naar 210.
77	bestek post 512310	Is er bij de dikte van de af te frezen teerhoudende asfaltlaag rekening gehouden met de minimale 20mm veiligheidsmarge?	Ja
78	bestek post 521120+521130+521140+523110+530310+530320+530340+530350+531210+531220+531320+53310+533120+533130+533140+533150+533160+537110+537210+589010	Op de tekeningen van de Witvenneweg-Bieskampweg staan nergens kolken aangegeven, ook niet in de legenda. Zijn de genoemde posten wel van toepassing op dit deel van het bestek. Indien niet van toepassing het verzoek om deze te laten vervallen.	Kolken toevoegen op de actuele tekening. Actuele tekeningen worden bij de nota toegevoegd.
79	bestek post 524000+524010	Wordt het aantal dagen bepaald op basis van het aantal depots keer het aantal dagen per depot? (bijvoorbeeld 5 depots à 60 dagen per depot = 300 dagen)	Dit zijn dagen voor alle depots. Dus niet delen door 5. Posten verontreinigde grond zijn aangepast
80	bestek post 524010	In deze post rekening te houden met 2 depots. Moet de hoeveelheid resultaatverplichting dan niet 120 dagen zijn zodat dit in dezelfde lijn zit dan post 524000?	Dit zijn dagen voor alle depots. Dus niet delen door 2. Posten verontreinigde grond zijn aangepast
81	bestek post 526160	Waarvoor is de leverantie van de stampbeton nodig? Bij de posten voor de betonbanden en grasbetontegels dient de leverantie van de benodigde beton in deze posten te worden meegenomen.	Voor eventueel extra beton aan te brengen op aanwijzing van de directie.
82	bestek post 536513+536514	Waarom dient er nog gefreesd te worden voor de putranden volgens het O-Linq Systeem? Normaal gesproken is dit niet van toepassing voor dit systeem.	Bestekpost is aangepast.
83	bestek post 542110	In het kader van de kostenhomogeniteit verzoeken wij u om de straatlaag ten behoeve van grasbetontegels in een aparte post te zetten.	Post wordt gestaffeld in 2 posten: breedte <1 en breedte > 1 m2.
84	bestek post 584120+584130	De hoeveelheid van 350 dagen lijkt wel heel erg veel mede doordat de verrekening pas na 10 werkdagen per fase gaat gelden. Uitgaande dat het aantal dagen werkdagen zijn, zou dat betekenen dat er 70 werkweken extra nodig voor alleen al de Kruispeelweg. Verzoek om het aantal dagen in de lijn van het werkvak aan te passen?	Bestekposten zijn aangepast.
85	bestek post 584520	Het aantal weken staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal weken naar verhouding aan te passen.	Bestekposten zijn aangepast.
86	bestek post 584530	Het aantal dagen staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal dagen naar verhouding aan te passen.	Bestekposten zijn aangepast.
87	bestek post 801010	Welke werkzaamheden vallen onder het 'Vaststellen deelopdracht'.? Is dit bijvoorbeeld enkel het vaststellen van de definitieve hoeveelheden?	Ja dat is enkel voor het vaststellen van de definitieve hoeveelheden.
88	bestek post 880010	Hoe wordt het aantal weken uiteindelijk bepaald/verrekend? Is dit bijvoorbeeld vanaf gunning of vanaf wanneer anders?	Vanaf gunning tot oplevering.
89	Werkaamheden nabij het spoor	"Op tekening Breijbaan, blad 1 is opgenomen dat aangesloten dient te worden op de spoorwegovergang, waarbij de uitvoeringsperiode is vastgesteld van 25-06-2026 t/m 29-06-2026. Gelet op de huidige planning van de aanbesteding is deze periode niet meer haalbaar. Kunt u aangeven of er binnen de looptijd van het contract alternatieve uitvoeringsdata beschikbaar zijn in afstemming met ProRail?"	Afstemming met ProRail dient nog te gebeuren door OG.
90	Werkaamheden nabij het spoor	Indien er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden binnen de beschermingszone van het spoor (Prorail) zal er een vergunning van Prorail moeten zijn. Wij gaan ervan uit dat deze vergunning verzorgd door de Opdrachtgever. Graag ontvangen wij de randvoorwaarden waar wij vanuit moeten gaan bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zoals in deze vergunning opgenomen?	Wordt verzorgd door de gemeente Weert.
91	Werkaamheden nabij het spoor	Aansluitend op de randvoorwaarden die door Prorail gesteld gaan worden, verzoeken wij u om de kosten voor de randvoorwaarden en veiligheidseisen welke voor de werkzaamheden in de nabijheid van het spoor benodigd zijn een stelpost op te nemen aangezien die op voorhand niet in te schatten omdat deze afhankelijk van de nog te stellen voorwaarden van Prorail.	Deze zullen via een stelpost in de deelopdracht verrekend.
92	Verkeersmaatregelen voor extra onderzoeken	In het bestek zijn posten opgenomen voor het uitvoeren van asfaltonderzoeken (posten ..2010). Kunt u aangeven of de kosten voor de benodigde verkeersmaatregelen volledig in deze onderzoeksposten dienen te worden opgenomen, of dat hiervoor aparte bestekposten worden opgenomen?	Deze kosten dienen volledig in de onderzoekskosten meegenomen te worden.
93	Opbrek tekeningen	Zijn er opbrek tekeningen beschikbaar waarop de huidige wegopbouw is weergegeven, inclusief een duidelijke afbakening tot welke diepte de bestaande constructie verwijderd dient te worden?	Ja, deze worden in de Nota toegevoegd.
94	bestek posten 120510, 220510, 320510, 420510, 520510, deel 3	Kunt u specificeren welke kabel en leidingwerkzaamheden in dit project zijn voorzien waarvoor een MOOR melding gedaan dient te worden?	Enkel voor de werkzaamheden voor graven van cunetten / kolkaansluitingen en eventueel andere bijkomende graafwerkzaamheden op aanwys van de directie.
95	bestek posten 143610, 243610, 343610, 543610.	Verzoek om het genoemde standaarddetail CROW toevoegen op de uitvoeringstekeningen.	Wordt voor start uitvoering aangeleverd.
96	bestek posten 342210 t/m 342250, 442210 t/m 442250, 542210 t/m 542250.	Mag er naast een gelijkwaardige leverancier voor Facade Beton ook gelijkwaardige alternatief voor Triloc*-verbandstenen aangeboden worden?	Ja dat kan. Deze dient ter goedkeuring overhandigd te worden aan de directie.
97	bestek Deel 3 par 01 01 07 lid 09	In principe mag er niet gewerkt worden in weekenden en in de avond c.q. nachten. Is het werken tijdens weekenden, avond c.q. nachten is goed overleg wel toegestaan in kader van bijvoorbeeld bereikbaarheid van bedrijven?	Ja, in goed overleg met de directie.
98	Bestek deel 3 par 01 03 03 lid 05	Het genoemde percentage van 15% voor posten algemene kosten, winst & risico en uitvoeringskosten is niet marktconform/kostendekkend. Wij verzoeken u dit percentage enkel te laten gelden voor de algemene kosten en winst & risico.	Niet akkoord. Handhaven.
99	Bestek deel 3 par 01 12 07	Verzoek om voor het ophalen van afvalcontainers per hoofdstuk een aparte bestekspost op te nemen?	Nee
100	Bestek deel 3 par 01 13 08	Voor ieder weekend / vakantiedagen wegvakken opengesteld te worden. Friesvakken moeten op de dag van frezen gevuld worden met asfalt. Hoe zit dit met afgesloten wegvakken voor langere tijd?	Deze bepaling is niet van toepassing voor dit project. Deze bepaling vervalt.
101	bestek deel 3 par 01 26 01 lid 01 en Bijlage 3 - Social return	"In deze paragraaf wordt bij lid 01 gesteld dat "U bent als opdrachtnemer verplicht om 2% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return.". Aangezien dit een zeer kapitaalintensief werk betreft en de werkzaamheden specialistisch zijn, wordt de SROI-invoering zeer lastig op deze opdracht. Daarom het verzoek om 1% van de loonsom te hanteren."	Niet akkoord.
102	bestek deel 3 par 01 50 03 lid 01	Bestekspostnr. 880020 waarnaar verwezen wordt in deze paragraaf ontbreekt in deel 2.2 van het bestek. Graag verwijzing naar de juiste post(en).	Bestekpost is aangepast.
103	Bestek Deel 3 par 82 12 13 lid 03	Op welke locatie(s) is deze eis van toepassing (FCM meting)?	Is niet van toepassing en dit lid vervalt uit deel 3.
104	Bestek Deel 3 par 81 22 06	De bepalingen in leden 08, 09, 11 en 21 hebben betrekking op de temperatuur van het asfalt. Deze bepalingen kunnen enkel van toepassing zijn op Hot-mix asfalt (HMA). Is het toepassen van het inmiddels gangbare Warm-mix asfalt (WMA) wel toegestaan aangezien HMA uitgefaseerd wordt en WMA ook nog eens milieuvriendelijker is?	Nee, is niet toegestaan.
105	Bestek Deel 3 par 83 26	Op welke locatie(s) is deze eis van toepassing (natuursteen bestraling)?	Zie bestekposten herstraten natuursteen.
106	Interview	U geeft aan dat het interview zal zijn met de projectleider, uitvoerder en omgevingsmanager (maximaal 3 personen). Betekend 'maximaal 3 personen' dat het ook is toegestaan om met 2 personen aanwezig te zijn (door onvoorziene omstandigheden)?	Ja, dat mag.
107	Inschrijfbijlet	Verzoek om het inschrijfbijlet als Word-document te verstrekken aangezien dit inschrijfbijlet niet automatisch gegenereerd kan worden.	Deze is toegevoegd.
108	Bestek	Momenteel is er geen post opgenomen om de kosten voor de beloftes die wij doen in het interview welke onderdeel zijn van onze aanpak af te prijzen. Kunt u aangeven hoe inschrijvers hiermee om dienen te gaan?	De gemaakte beloftes zijn voor rekening van de aannemer. Kosten meenemen in de eenheidsprijs
109	Tekeningen Lozerweg	Op de tekeningen ontbreekt bij ieder blad een normaalprofiel(en). Verzoek om per blad een normaalprofiel aan te leveren zoals bij de tekeningen van Perceel 1.	Is aangepast.
110	bestek post 412010	Wordt hier niet CROW-publicatie 210 i.p.v. 310 bedoeld?	Ja 210, is aangepast.
111	bestek post 412310	Is er bij de dikte van de af te frezen teerhoudende asfaltlaag rekening gehouden met de minimale 20mm veiligheidsmarge?	Ja
112	bestek post 412430+412440	Verzoek om op tekening aan te geven waar deze vakken gesitueerd zijn.	Er wordt geen aanvullende tekening opgemaakt. Alle informatie dient uit het uitgevoerde asfalt - grondonderzoek bepaald te worden.
113	bestek post 424000+424010	Wordt het aantal dagen bepaald op basis van het aantal depots keer het aantal dagen per depot? (bijvoorbeeld 5 depots à 60 dagen per depot = 300 dagen)	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
114	bestek post 424010	In deze post rekening te houden met 2 depots. Moet de hoeveelheid resultaatverplichting dan niet 120 dagen zijn zodat dit in dezelfde lijn zit dan post 424000?	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
115	bestek post 426160	Waarvoor is de leverantie van de stampbeton nodig? Bij de posten voor de betonbanden en grasbetontegels dient de leverantie van de benodigde beton in deze posten te worden meegenomen.	Voor eventueel extra beton aan te brengen op aanwijzing van de directie.

116	bestek post 436513+436514	Waarom dient er nog gefreesd te worden voor de putranden volgens het O-Linq Systeem? Normaal gesproken is dit niet van toepassing voor dit systeem.	Bestekpost is aangepast.
117	bestek post 442110	In het kader van de kostenhomogeniteit verzoeken wij u om de straatlaag ten behoeve van grasbetontegels in een aparte post te zetten.	Post is gestaffeld in 2 posten: breedte <1 en breedte > 1 m2
118	Tekeningen Kruispeelweg	Op de tekeningen ontbreekt bij ieder blad een normaalprofiel(en). Verzoek om per blad een normaalprofiel aan te leveren zoals bij de tekeningen van Perceel 1.	Wordt voor start uitvoering aangeleverd.
119	bestek post 312010	Wordt hier niet CROW-publicatie 210 i.p.v. 310 bedoeld?	Ja 210, is aangepast.
120	bestek post 321120+321130+321140+323110+330310+330320+330340+330350+331210+331220+331320+333110+333120+333130+333140+333150+333160+337110+337210+389010	Op de tekeningen van de Kruispeelweg staan nergens kolken aangegeven, ook niet in de legenda. Zijn de genoemde posten wel van toepassing op dit deel van het bestek. Indien niet van toepassing het verzoek om deze te laten vervallen.	Tekening is aangepast en kolken zijn toegevoegd.
121	bestek post 312310+312320	Is er bij de dikte van de af te frezen teerhoudende asfaltaag rekening gehouden met de minimale 20mm veiligheidsmarge?	Ja
122	bestek post 312430	Verzoek om op tekening aan te geven waar deze vakken gesitueerd zijn.	Er is geen aanvullende tekening opgemaakt. Alle informatie dient uit het uitgevoerde asfalt - grondonderzoek bepaald te worden.
123	bestek post 324000+324010	Wordt het aantal dagen bepaald op basis van het aantal depots keer het aantal dagen per depot? (bijvoorbeeld 5 depots à 60 dagen per depot = 300 dagen)	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
124	bestek post 324010	In deze post rekening te houden met 2 depots. Moet de hoeveelheid resultaatverplichting dan niet 120 dagen zijn zodat dit in dezelfde lijn zit dan post 324000?	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
125	bestek post 326160	Waarvoor is de leverantie van de stampbeton nodig? Bij de posten voor de betonbanden en grasbetontegels dient de leverantie van de benodigde beton in deze posten te worden meegenomen.	Voor eventueel extra beton aan te brengen op aanwijzing van de directie.
126	bestek post 342110	In het kader van de kostenhomogeniteit verzoeken wij u om de straatlaag ten behoeve van grasbetontegels in een aparte post te zetten.	Post wordt gestaffeld in 2 posten: breedte <1 en breedte > 1 m2
127	bestek post 384120+384130	De hoeveelheid van 350 dagen lijkt wel heel erg veel mede doordat de verrekening pas na 10 werkdagen per fase gaat gelden. Uitgaande dat het aantal dagen werkdagen zijn, zou dat betekenen dat er 70 werkweken extra nodig voor alleen al de Kruispeelweg. Verzoek om het aantal dagen in de lijn van het werkvak aan te passen?	Bestekspost is aangepast.
128	bestek post 384520	Het aantal weken staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal weken naar verhouding aan te passen.	Bestekspost is aangepast.
129	bestek post 384530	Het aantal dagen staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal dagen naar verhouding aan te passen.	Bestekspost is aangepast.
130	ROK, Deel 1 - 05	Wij zien momenteel extreme prijsstijgingen optreden in de markt, als direct gevolg van de huidige ontwikkelingen in het midden oosten. Hoe de markt zich de komende periode gaat ontwikkelen is, mede i.c.m. de politieke gevoeligheid van prijzen, niet te voorzien. Wij kunnen de gevolgen voor de prijsontwikkelingen en levertijden daarom ook niet overzien. Door het uitsluiten van de indexeringsregeling wordt het risico op prijsstijgingen volledig bij de aannemer gelegd. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de principes van redelijkheid, billijkheid en proportionaliteit. Wij willen u dan ook verzoeken om de indexeringsregeling uit de Standaard RAV Bepalingen wel van toepassing te verklaren. Het aanleveren van de planning en de start van werkzaamheden van perceel 1 en 2 is gekoppeld aan een termijn na definitieve gunning. Omdat sprake is van een Raamovereenkomst gaan we ervan uit dat deze termijnen gelden na het overeenkomen van een deelopdracht. Kunt u dit bevestigen?	Er wordt niet geïndexeerd.
131	ROK, Deel 1 - 09	Wij hebben in Bijlage 3 geen documenten gevonden m.b.t. Social Return. In deel 3 bij 01 26 hebben wij wel bepalingen gezien. Kunnen wij er vanuit gaan dat deel 3 juist is? Wanneer dit niet het geval is dan het verzoek om de juiste documenten te verstrekken.	Nee. Start werkzaamheden is 6 weken na gunning. Deelopdrachten zijn reeds voor 90% bekend.
132	ROK, Deel 2.1 - 04	Kunt u toelichten op welke wijze het maximumpercentage van 15% voor AKWR en uitvoeringskosten tot stand is gekomen? Wij verzoeken u te overwegen deze beperking te laten vervallen zodat voor bestekswijzigingen de percentages uit de inschrijving kunnen worden gehanteerd.	Wordt toegevoegd.
133	ROK, Deel 3 - 01.03.03 lid 05		Nee, 15% blijft gehandhaafd.
134	ROK, Deel 3 - 01.03.03 lid 05	De kosten van het opstellen van de (besteks)afwijking wordt geacht inbegrepen te zijn. Dit is een afwijkende bepaling t.o.v. paragraaf 36 lid 4 UAV 2012. Deze stelt namelijk dat aannemer en opdrachtgever hierover in overleg treden. Wat is de project-specifieke reden dat afgeweken moet worden van de UAV 2012?	Uren opstellen afwijking zit in de 15% opslagkosten.
135	ROK, Deel 3 - 01.12.01 lid 08	"Wanneer aannemer een gegeven opdracht van de directie (ter zake verkeer ter land) niet nakomt kan een korting worden toegepast. Deze korting is te verbeuren zonder ingebrekestelling. Het verbeuren van een korting zonder ingebrekestelling is vanuit de UAV2012 enkel toegestaan bij een te late oplevering. Gezien de afwijking op de UAV 2012 willen we u vragen om nader toe te lichten: - Wat is de projectspecifieke reden om af te wijken van UAV 2012 ten aanzien van het kunnen opleggen van een korting zonder ingebrekestelling? - Op welke wijze wordt deze bepaling gedurende de uitvoering toegepast?"	Akkoord, er zal eerst een ingebrekestelling worden toegepast en vervolgens heeft de aannemer 2x de tijd om te herstellen. Indien het dan nog niet voldoet volgt een korting.
136	ROK, Deel 3 - 01.12.03	Dat de aannemer een verantwoording heeft in het kader van voorkomen van vervulling op openbare wegen door zijn materieel, mag van de aannemer worden verwacht. De aannemer is echter niet de enige gebruiker van de openbare weg. Daarnaast is het 100% voorkomen van (lichte) vervulling onmogelijk. De Standaard 01.12.03 lid 01 gaat over verontreiniging. Met de bepaling in lid 2 van 01 12 03 wordt vervulling gelijk gesteld aan verontreiniging. Vervulling en verontreiniging verschillen echter wezenlijk van elkaar. Er wordt daarom voor de aannemer een verzaaid risico geïntroduceerd op dit punt. Daarbij geldt aanvullend dat het een risico betreft wat niet volledig beheersbaar is. We verzoeken u om deze verzwaaring te laten vervallen. Mocht u hier niet toe over willen gaan, verzoeken wij u toe te lichten hoe met deze bepaling wordt omgegaan tijdens de werkzaamheden.	Bepaling blijft gehandhaafd.
137	ROK, Deel 3 - 01.16.03 lid 08	Is het ook akkoord dat er certificaten worden verstrekt waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de verzekeringseisen?	Ja
138	ROK, Deel 3 - 01.21.05	Alle posten behoudens de staartposten bevatten fictieve hoeveelheden. Daarmee is dus ook sprake van een fictieve aanneemsom. Het koppelen van een bankgarantie van 5% aan een fictieve aanneemsom is onlogisch en brengt onnodige kosten met zich mee. Vanwege het fictieve karakter is het uitgangspunt van de Standaard dat er geen zekerheidsstelling wordt verlangd. Mocht dit vanuit de ROK wel worden verlangd, dan dient deze zekerheidsstelling afgegeven te worden op een deelopdracht. We verzoeken u dan ook om de Standaard van toepassing te verklaren dan wel enkel een zekerheidsstelling te verlangen op een deelopdracht.	Wordt niet aangepast. 5% op de aanneemsom.
139	ROK, Deel 3 - 01.27.05	In lid 1 van bepalingen 01.27.05 en 01.50.01 staan tegenstrijdige bepalingen opgenomen over het schriftelijk informeren van eigenaren/bewoners. Graag uw verduidelijking waar vanuit dient te worden gegaan.	01.50.01 vervalt. 01.27.05 blijft gehandhaafd.
140	ROK, Deel 3 - 01.27.06 lid 04	Hoe gaat u om met de schadevergoedingen wanneer de aannemer de door haar toedoen ontstane schade reeds zelf hersteld?	Als deze na tevredenheid is uitgevoerd vervalt de schadevergoeding.
141	Aanbestedingsleidraad, par 2.5	Inschrijver gaat ervan uit dat inschrijver enkel dient te waarschuwen voor klaarblijkelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden en dat met paragraaf 2.5 van de Aanbestedingsleidraad dus geen verzwaaring van de waarschuwingsplicht beoogd wordt. Is dit uitgangspunt juist?	Dit is juist, er wordt geen verzwaaring van de waarschuwingsplicht beoogd.
142	Aanbestedingsleidraad. 3.5.1 lid 5	Indien u voorgaande vraag met "nee" is beantwoord: Gegadigde dient een contract met fictieve hoeveelheden in hoofdstuk 9 af te prijzen, hieraan mogen geen besteksposten worden toegevoegd. Waar wilt u deze kosten terugzien?	Er wordt aangenomen dat het vraag 144 betreft waarnaar wordt verwezen. De kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn begrepen.
143	Aanbestedingsleidraad. 3.5.1 lid 5	Wij verzoeken u deze zinsnede te laten vervallen daar wij niet weten welke vragen gesteld worden en dit dus ook niet kunnen inculceren	Zinssnede blijft gehandhaafd.
144	Bestek Deel 3 01 26 01	Cf. Deel 3 01 26 01 vraagt u om 2% van de opdrachtwaarde te besteden aan SROI. Dit is voor dit type werk buitenproportioneel. In de huidige markt blijkt het invullen van de SROI zeer moeizaam te zijn i.v.m. beperkt aanbod van personeel. Daarnaast vraagt dit project veel specialistisch en daartoe specifiek opgeleid personeel (m.n. asfalt) en een grote mate van leverantie- en afvoerkosten (stortkosten teevrij en teerhoudend asfalt, afvoeren (NT) fundatiemateriaal, leverantie bouwstoffen & asfalt). Het invullen van SROI wordt daarmee extra bemoeilijkt. Wij verzoeken u ook de SROI-inzet aan te passen naar 5% v.d. loonsom. Kunt u dit verzoek inwilligen?	Nee, 2% van de opdrachtwaarde blijft gehandhaafd.
145	Bestek Deel 3 01 50 02	Zou u voor deze beschrijving een separate bestekspost willen opnemen?	Nee
146	Bestekpost 137110 + 237110 + 437110 + 437120 + 537110	Kunt u hier een type beschrijven, zodat het voor inschrijver mogelijk is om het juiste af te prijzen? Zo niet, dan graag het leveren van de kolk via stelpost te verrekenen.	Er is voldoende informatie benoemd.
147	Bestek Deel 03 01 13 08 lid 02.	Deze bepaling is niet realistisch i.v.m de grootte van de wegvakken, wij verzoeken u deze te laten vervallen.	Bepaling is niet van toepassing en vervalt.

		Aanbestedende dienst geeft aan dat binnen 2 weken na definitieve gunning (perceel 1 of 2) een uitvoeringsplanning gereed moet zijn en binnen 6 weken gestart moet worden met uitvoering. Dit vergt inspanning in een zeer beperkte tijd, en resulteert in werkzaamheden op diverse plekken in de gemeente. Kan de aanbestedende dienst aangeven wat de reden is voor deze planning?	Planning is haalbaar en blijft gehandhaafd.
148	Bestek: 1.09 planning		
149	Aanbestedingsleidraad 3.5 Interview en beoordeling	De antwoorden in het interview leiden tot contractuele verplichtingen. Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe wordt geborgd dat deze antwoorden voldoende objectief, meetbaar en zonder interpretatieverschillen worden beoordeeld?	Zie bovenstaand antwoord.
150	Aanbestedingsleidraad 3.5 Interview en beoordeling	In de beoordeling van het interview wordt gesteld dat er enkel punten worden toegekend aan de 5 vragen. Hoe wordt de voorstelronde meegenomen in uw beoordeling?	Alleen de 5 vragen worden beoordeeld. Voorstelronde wordt niet beoordeeld.
151	Aanbestedingsleidraad 3.5 Interview en beoordeling	Kunt u aangeven wie (welke functionarissen) aanwezig zijn bij de beoordeling van het interview?	Adviseur, wegbeheerder en directievoerder.
152	Aanbestedingsleidraad 3.5 Interview en beoordeling	Is het mogelijk om tijdens het interview elkaar aan te vullen en/of vooraf kort te overleggen alvorens wij ons antwoord geven?	Ja
153	Aanbestedingsleidraad 3.5 Interview en beoordeling	Stelt u nog verdiepende vragen naar aanleiding van onze antwoorden tijdens het interview?	Ja
154	Aanbestedingsleidraad 3.5 Interview en beoordeling	U geeft aan dat er na de 15 minuten introductie ruimte is voor 5 vragen, dit lijkt gering in relatie tot de 45 minuten die hiervoor gepland zijn. Kunt u aangeven hoe dit gesprek eruit ziet?	5 vragen in 45 minuten over het project.
155	Aanbestedingsleidraad 3.5 Interview en beoordeling	Kunt u aangeven welke voorzieningen er in de interview ruimte aanwezig zijn ten behoeve van ondersteuning van onze presentatie? Denk hierbij aan een scherm voor een Powerpoint of flipovers.	Een scherm is aanwezig.
156	Tekening Breijbaan blad 2 van 4 en dwarsprofiel B-B	Bij blad 4,5, 6 van blad 2 van 4 is aan de bovenzijde van de weg de grasbetonstrook niet gearceerd. E.e.a. kan betekenen; Dit is vergeten en moet als nog gearceerd worden (s.v.p. tekening dan aanpassen) of de bestaande grasbetonstrook blijft zitten en dan zou dat in dwarsprofiel B-B beter aangeven moeten worden. Kunt u e.e.a. nakijken?	Is aangepast.
157	Tekening Breijbaan blad 1 van 4	Bij blad 1 van blad 1 van 4 aan de linker kant staat in t.p.v. weg oud / nieuw. Kunt u aangeven hoe inschrijvers e.e.a. in moeten preteren?	De tekst oud/nieuw wordt verwijderd
158	Tekening Breijbaan blad 1 van 4	Bij blad 1 van blad 1 van 4 staat bij het spoor aangegeven "4 dagen uit dienst in 2026 (25-06 t/m 29-06)". E.e.a. ligt voor het tijdstip va inschrijving. Kunt u aangeven in hoeverre er nog een ander tijdstip komt, waarbij het spoor buiten dienst is?	Werkzaamheden aan het spoor dienen door de gemeente Weert gecommuniceerd te worden met proRail.
159	Posten „7010 Faseringskosten	Bij iedere werkvak, bij ieder perceel staan faseringskosten genoemd. Kunnen we aannemen dat het aantal faseringskosten, ook het daadwerkelijk aantal fases zijn per werkvak/hoofdstuk, die aangehouden dienen te worden? En zo ja, kunnen jullie deze fasering aangeven?	Nee, faseringen worden per stuk verrekend. De aannemer mag hierover meedelen.
160	bestek post 212010	Wordt hier niet CROW-publicatie 210 i.p.v. 310 bedoeld?	Ja wordt aangepast naar 210.
161	bestek post 212310	Is er bij de dikte van de af te frezen teerhoudende asfaltlaag rekening gehouden met de minimale 20mm veiligheidsmarge?	Ja
162	bestek hoofdstuk 2124	Verzoek om op tekening aan te geven waar deze vakken gesitueerd zijn.	Zie milieukundig rapport. Er wordt geen aparte tekening gemaakt.
163	bestek post 212430	Bij de situering staat 'opbreken na frezen deklaag teerhoudend'. Volgens welke post wordt de teerhoudende deklaag gefreesd? Of dient de hoeveelheid resultaatverplichting van post 212310 3.200 m2 te zijn i.p.v. 550 m2?	Wordt aangepast, dient inderdaad 3200 m2 te zijn.
164	bestek post 224000+224010	Wordt het aantal dagen bepaald op basis van het aantal depots keer het aantal dagen per depot? (bijvoorbeeld 5 depots à 60 dagen per depot = 300 dagen)	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
165	bestek post 224010	In deze post rekening te houden met 2 depots. Moet de hoeveelheid resultaatverplichting dan niet 120 dagen zijn zodat dit in dezelfde lijn zit dan post 224000?	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
166	bestek post 226160	Waarvoor is de leverantie van de stampbeton nodig? Bij de posten voor de betonbanden en grasbetontegels dient de leverantie van de benodigde beton in deze posten te worden meegenomen.	Voor eventueel extra beton aan te brengen op aanwijzing van de directie.
167	bestek post 241320+241330	Volgens de tekeningen van het Hennenstraatje+Ittervoortweg worden er grasbetontegels 400x600x120mm toegepast terwijl volgens de posten 241320+241330 er voornamelijk 400x400x120mm geleverd dienen te worden. Met welk formaat grasbetontegels dient gerekend te worden?	grasbetontegels 400*400*120 worden vooral toegepast. Wordt op tekening aangepast.
168	bestek post 242110	In het kader van de kostenhomogeniteit verzoeken wij u om de straatlaag ten behoeve van grasbetontegels in een aparte post te zetten.	Post wordt gestaffeld in 2 posten: breedte <1 en breedte > 1 m2
169	bestek post 284120+284130	De hoeveelheid van 350 dagen lijkt wel heel erg veel mede doordat de verrekening pas na 10 werkdagen per fase gaat gelden. Uitgaande dat het aantal dagen werkdagen zijn, zou dat betekenen dat er 70 werkweken extra nodig voor alleen al de Hennenstraatje-Ittervoortweg. Verzoek om het aantal dagen in de lijn van het werkvak aan te passen?	Bestekposten zijn aangepast.
170	bestek post 284520+284620	Het aantal weken staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal weken naar verhouding aan te passen.	Bestekposten zijn aangepast.
171	bestek post 284530+284630	Het aantal dagen staat niet in verhouding tot de uitvoeringsduur van dit werkvak. Verzoek om het aantal dagen naar verhouding aan te passen.	Bestekposten zijn aangepast.
172	bestek post 801010	Welke werkzaamheden vallen onder het 'Vaststellen deelopdracht.'? Is dit bijvoorbeeld enkel het vaststellen van de definitieve hoeveelheden?	Ja, vaststellen van de definitieve hoeveelheden.
173	bestek post 880010	Hoe wordt het aantal weken uiteindelijk bepaald/verrekend? Is dit bijvoorbeeld vanaf gunning of vanaf wanneer anders?	Vanaf gunning tot oplevering.
174	bestek deel 1 par 05	"In de 2e alinea wordt aangegeven dat er géén indexering plaatsvindt. Echter in de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is een relevante aanpassing van de Risicoregeling opgenomen. Uitgangspunt is dat de Risicoregeling altijd wordt toegepast en alleen kan worden uitgesloten als hiervoor een zwaarwegende motivering wordt opgenomen. Het rechtuit sluiten van de Risicoregeling is in strijd met voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit. Zeker nu de crisis in het Midden-Oosten tot gevolg heeft dat ondernemers geen zicht hebben op de ontwikkeling van de brandstofkosten en geen instrumenten hebben om dit risico te beheersen, verzoeken wij u de Risicoregeling alsnog in z'n geheel van toepassing te verklaren. Juist in deze instabiele periode is een evenwichtige verdeling van risico's belangrijk en het ontbreken daarvan disproportioneel."	Risicoregeling is niet van toepassing, zie toegevoegde paragrafen 01.04.01 & 01.04.52.
175	Bestek Deel 1 par 09	"In Deel 1, paragraaf 09 is opgenomen dat binnen 6 weken na definitieve gunning gestart dient te worden met de uitvoering. Gezien het feit dat de benodigde CROW 210-onderzoeken een doorlooptijd van circa 10 weken hebben, lijkt het niet haalbaar om binnen deze termijn met de uitvoering te starten. Kunt u bevestigen of met de genoemde starttermijn wordt bedoeld op de aanvang van de uitvoering, of dat hiermee de start van de benodigde onderzoeken wordt bedoeld?"	Wij gaan ervan uit dat de uitgevoerde asfaltonderzoeken voldoen aan de gestelde norm. Alleen in noodzakelijk zal er aanvullend asfalt onderzoek uitgevoerd moeten worden.
176	Bestek Deel 2.1 par 01	"De volgende tekeningnummers komen niet overeen met de tekeningen zoals bijgevoegd bij de contractstukken. - Bieskampweg-Witvinnenweg 1 t/m 4, 2025-2045 t/m 2048 -> bijgevoegde tekeningen 2026-0540 t/m 0543; - Lozerweg 1 t/m 3, 2025-2051 t/m 2053 -> bijgevoegde tekeningen 2026-0551 t/m 0553; - Kruispeetweg 1 t/m 4, 2025-2055 t/m 2058 -> bijgevoegde tekeningen 2026-0561 t/m 0564;"	Aanpassingen zijn doorgevoerd.
177	bestek deel 2.1 algemene gegevens par 11	Kunt u aangeven welke locaties er aangewezen worden als tijdelijke depots binnen de werkteerrenen of is dit vrij in te vullen door de aannemer?	Door aannemer te bepalen, in overleg met de directie.
178	bestek post 112010	Wordt hier niet CROW-publicatie 210 i.p.v. 310 bedoeld?	Ja 210, is aangepast.
179	bestek post 112310	Is er bij de dikte van de af te frezen teerhoudende asfaltlaag rekening gehouden met de minimale 20mm veiligheidsmarge?	Ja
180	bestek post 115310	Post betreft verwijderen jumboblokken in het onderdeel Breijbaan). In omschrijving staat verwijzing naar kruising Lozerweg-Kazernelaan. Welke is juist?	Dient te zijn: kruising Breijbaan-Koekoeksweg. Wordt aangepast.
181	bestek post 112410+112430	Verzoek om op tekening aan te geven waar deze vakken gesitueerd zijn.	Nee, wordt geen extra tekening opgemaakt.
182	bestek post 124000+124010	Wordt het aantal dagen bepaald op basis van het aantal depots keer het aantal dagen per depot? (bijvoorbeeld 5 depots à 60 dagen per depot = 300 dagen)	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
183	bestek post 124010	In deze post rekening te houden met 2 depots. Moet de hoeveelheid resultaatverplichting dan niet 120 dagen zijn zodat dit in dezelfde lijn zit dan post 124000?	Bestekpost is aangepast. Het gaat om totaal aantal en niet per grondsoort.
184	bestek post 126160	Waarvoor is de leverantie van de stampbeton nodig? Bij de posten voor de betonbanden en grasbetontegels dient de leverantie van de benodigde beton in deze posten te worden meegenomen.	Voor eventueel extra beton aan te brengen op aanwijzing van de directie.
185	bestek post 136513+136514	Waarom dient er nog gefreesd te worden voor de putranden volgens het O-Linq Systeem? Normaal gesproken is dit niet van toepassing voor dit systeem.	Bestekpost is aangepast.
186	bestek post 142110	In het kader van de kostenhomogeniteit verzoeken wij u om de straatlaag ten behoeve van grasbetontegels in een aparte post te zetten.	Post wordt gestaffeld in 2 posten: breedte <1 en breedte > 1 m2
187	bestek post 143510+143530	"Deze twee posten gaan uit van een nieuwe asfaltconstructie over de gehele oppervlakte van de rijweg Grotekouseykweg terwijl op tekening Breijbaan blad 4 van 4 staat 'Deklaag frezen ca. 50m en 20% bakken'. Dient de tekst op de tekening aangepast te worden?"	Bestekpost is aangepast.
188	bestek post 184120+184130	De hoeveelheid van 350 dagen lijkt wel heel erg veel mede doordat de verrekening pas na 10 werkdagen per fase gaat gelden. Uitgaande dat het aantal dagen werkdagen zijn, zou dat betekenen dat er 70 werkweken extra nodig voor alleen al de Breijbaan. Verzoek om het aantal dagen in de lijn van het werkvak aan te passen?	Bestekpost is aangepast.