



ROK VERVANGINGSINVESTERING 2026 EN 2027

2^E NOTA VAN INLICHTINGEN – PERCEEL 1

Opdrachtgever:	Gemeente Weert
Projectnr:	WEE208
Besteknr:	2026-WEE208-RO-01 perceel 1
Status:	Definitief
Datum:	22 juni 2026

ROK VERVANGINGSINVESTERING 2026 EN 2027

2^E NOTA VAN INLICHTINGEN — PERCEEL 1

Opdrachtgever:	Gemeente Weert
Projectnr:	WEE208
Besteknr:	2026-WEE208-RO-01 perceel 1
Status:	Definitief
Datum:	22 juni 2026

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

Opsteller:
S. Lamée



Verificatie:
R. Corstjens



Validatie:
E. Colleijne



© 2026 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-WEE208-RO-01 d.d. 13-05-2026 en Nota van inlichtingen d.d. 04-06-2026

omschrijving: ROK vervangingsinvestering 2026 en 2027 perceel 1

In deze 2e nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd: 01, 03

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:

H1 Breijbaan:

101020, 101120, 101320, 101420, 110220, 110230, 114110, 114120, 114130, 114140, 124020, 124120 en 140310.

H2 Ittervoorterweg-Hennenstraatje:

201020, 201050, 201120, 201150, 201320, 201350, 201420, 201450, 210220, 210230, 214110, 214120, 214130, 214140, 224020, 224120, 240310, 284620 en 284630.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd:

H1 Breijbaan:

110240, 110250, 183620, 186, 186010 en 186020.

H2 Ittervoorterweg-Hennenstraatje:

210240, 210250, 283620, 286, 286010 en 286020.

H8 Bijkomende werkzaamheden: 801020.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:

H1 Breijbaan:

101050, 101150, 101350, 101450 en 122130.

H2 Ittervoorterweg-Hennenstraatje:

222130.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd: 01.12.03 en 01.12.07.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen toegevoegd: 81.0, 81.01, 81.01.01, 81.11, 81.11.02, 81.11.03, 81.23, 81.23.01, 81.23.02, 81.27 en 81.27.06.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen vervallen: 01.01.13 en 01.13.10.

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Toegevoegde tekeningen dwarsprofielen perceel 2, conform deel 2.1 par. 01 "Tekeningen"

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

---- PERCEEL 1 ----

- Opbreektekening Breijbaan 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1031	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Breijbaan 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1032	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Breijbaan 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1033	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Breijbaan 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1034	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Hennenstraatje 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1036	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Hennenstraatje 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1037	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Ittervoorterweg 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1038	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Ittervoorterweg 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1039	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0528	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0529	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0530	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0531	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Hennenstraatje 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0533	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Hennenstraatje 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0534	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Ittervoorterweg 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0535	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Ittervoorterweg 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0536	d.d. 16-06-2026

---- PERCEEL 2 ----

- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1041	d.d. 16-06-2026
- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1042	d.d. 16-06-2026
- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1043	d.d. 16-06-2026
- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1044	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Lozerweg 1-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1046	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Lozerweg 2-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1047	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Lozerweg 3-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1048	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1050	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1051	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1052	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1053	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0540	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0541	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0542	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0543	d.d. 16-06-2026
- Dwarsprofielen Witvennenweg-Bieskampweg	Schaal 1:50	Tekeningnr. 2026-0548	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Lozerweg 1-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0551	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Lozerweg 2-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0552	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Lozerweg 3-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0553	d.d. 16-06-2026
- Dwarsprofielen Lozerweg	Schaal 1:50	Tekeningnr. 2026-0557	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0561	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0562	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0563	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0564	d.d. 16-06-2026
- Dwarsprofielen Kruispeelweg	Schaal 1:50	Tekeningnr. 2026-0569	d.d. 16-06-2026

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
- S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
- S3. Controleren van het uitgezette werk;
- S4. Controleren van de levering vóór het verwerken van de materialen;
- S5. Controleren van de afgewerkte funderingslaag.
- S6. Controleren van verwijderde (teerhoudende) asfaltverharding alvorens opbreken van de wegfundering

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering;
- B2. VERVALLEN (in NVI 2 d.d. 22-06-2026).

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:

- R1. het uitvoeren van onderzoeken;
- R2. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
- R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101020	179999		Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	20,00	F
101050	179999		Vervallen.			
101120	179999		Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van CROW publicatie 400 Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	30,00	F
101150	179999		Vervallen.			
101320	179999		Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.	dag	20,00	F
101350	179999		Vervallen.			
101420	179999		Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van de CROW publicatie 400. Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.	dag	30,00	F
101450	179999		Vervallen.			
110220	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: < 0,50 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 183610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 183710 .9 Stobben frezen volgens volgens bestekspostnr. 110240.	st	5,00	F
110230	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 183610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 183710 .9 Stobben frezen volgens volgens bestekspostnr. 110250.	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110240	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 110220, diameter < 0,50 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 126120 .9 Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 183620.	st	5,00	F	
				m3			1,51 I
110250	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 110230, diameter 0, 50 - 1,00 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 126120 .9 Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 183620.	st	5,00	F	
				m3			3,04 I
114110	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. kantopsluitingen en vervangen fundering Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: < 2 m .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 114150.	m2	1.000,00	F	
				m3			250,00 I
114120	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. vervangen fundering onder rijbaan (opbreekvakken) Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 2 m > .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 114150.	m2	1.600,00	F	
				m3			400,00 I
114130	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: < 3 m .3. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 114150.	m2	50,00	F	
				m3			10,00 I
114140	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 3 m > .3. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 114150.	m2	500,00	F	
				m3			100,00 I
122130	229999		Vervallen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
124020	229999		Uitvoeren van een partij-keuring, grond. Betreft: grond Grondsoorten gescheiden houden Situering: grond opgeslagen in depot en die niet kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd moet worden naar een erkende verwerker. De grond die niet wordt hergebruikt in het werk dient onderzocht te worden middels een partijkeuring conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond). De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd bedrijf/laboratorium te worden uitgevoerd. Het op te stellen partij-certificaat dient in drievoud digitaal in pdf aan de directie te worden verstrekt alvorens de grond wordt afgevoerd conform bestekspostnr. 124080.	st	3,00	F	
				st			9,00 L
124120	220299		Inrichten depot fundering, 500 m3. Betreft: depot t.b.v. vrijgekomen funderingsmateriaal Rekenen met meerdere bouwstoffen Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter voorkoming van uitloging. Met materiaal van de aannemer. De capaciteit van het depot dient minimaal 500 m3 te zijn. Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot en evt. benodigde rijplaten Depot ter beschikking te stellen door aannemer vanaf de startdatum van de deelopdracht tot en met zes maanden na oplevering. Eventueel benodigde vergunningen dienen door en voor rekening van de aannemer verzorgd te worden. Aannemer dient depot te verzorgen in overleg met de directie	st	1,00	F	
140310	800299		Herprofilen bestaande fundering menggr., br. 3 m >. Betreft: het herprofilen van bestaande fundering rijweg t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltconstructie en uitvullen fundering Breedte: 3 m > Fundering van verhardingslaag van steenmengsel Wijze van profileren ter keuze van de aannemer Incl. het losmaken van de bestaande fundering Incl. verdichten	m2	9.720,00	F	
183620	510199		Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben. Betreft: de kosten voor het afvoeren incl. stort- en acceptatiekosten t.b.v. af te voeren stobben Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar.	ton	20,00	F	
186			Overige werkzaamheden.				
186010	100099		Schoonhouden van openbare wegen. Betreft: het schoon- en stofvrij houden van de openbare wegen welke door de aannemer worden gebruikt voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag; indien noodzakelijk, op aanwijzing van de directie, diverse malen per dag. Totale breedte: 3m en groter Losliggend vuil afvegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	dag	260,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
186020	100099		Waarborgen huisvuilinzameling. Betreft: het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vervoeren van volle huisvuilcontainers/ groencontainers en PMD-zakken, vanaf de woningen naar een plaats die bereikbaar is voor de vrachtauto van de huisvuil- c.q. groen- c.q. PMD plastic-ophaaldienst. Leeggemaakte containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen / woningen. Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer. Frequentie: conform afvalkalender gemeente Weert. E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst door de aannemer. Informatie hierover dient opgenomen te worden in de bewonersbrieven volgens bestekspostnr. 188010.	week	52,00	F	
201020	179999		Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	10,00	F	
201050	179999		Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood Vluchtig. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: Rood vluchtig.	dag	10,00	F	
201120	179999		Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van CROW publicatie 400 Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	15,00	F	
201150	179999		Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood Vluch. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van CROW publicatie 400 Veiligheidsklasse: Rood vluchtig.	dag	15,00	F	
201320	179999		Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.	dag	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201350	179999		Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood vluch. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: rood vluchtig.	dag	10,00	F	
201420	179999		Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van de CROW publicatie 400. Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.	dag	15,00	F	
201450	179999		Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood Vluch. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van de CROW publicatie 400. Veiligheidsklasse: rood vluchtig.	dag	15,00	F	
210220	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: < 0,50 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 283610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 283710 .9. Stobben frezen volgens volgens bestekspostnr. 210240.	st	5,00	F	
210230	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 283610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 283710 .9. Stobben frezen volgens volgens bestekspostnr. 210250.	st	5,00	F	
210240	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 210220, diameter < 0,50 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 226120 .9. Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 283620.	st	5,00	F	
				m3			1,51 I
210250	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 210230, diameter 0, 50 - 1,00 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 226120 .9. Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 283620.	st	5,00	F	
				m3			3,04 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. kantopsluitingen en vervangen fundering Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek Breedte: < 2 m 9. 4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 214150.	m2	1.000,00	F	
				m3			250,00 I
214120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. vervangen fundering onder rijbaan (opbreekvakken) Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 2 m > .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 214150.	m2	100,00	F	
				m3			25,00 I
214130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: < 3 m .3. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 214150.	m2	20,00	F	
				m3			5,00 I
214140	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 3 m > .3. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 214150.	m2	20,00	F	
				m3			5,00 I
222130	229999		Vervallen.				
224020	229999		Uitvoeren van een partij-keuring, grond. Betreft: grond Grondsoorten gescheiden houden Situering: grond opgeslagen in depot en die niet kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd moet worden naar een erkende verwerker. De grond die niet wordt hergebruikt in het werk dient onderzocht te worden middels een partijkeuring conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond). De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd bedrijf/ laboratorium te worden uitgevoerd. Het op te stellen partij-certificaat dient in drievoud digitaal in pdf aan de directie te worden verstrekt alvorens de grond wordt afgevoerd conform bestekspostnr. 224080.	st	3,00	F	
				st			9,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
224120	220299		Inrichten depot fundering, 500 m3. Betreft: depot t.b.v. vrijgekomen funderingsmateriaal Rekenen met meerdere bouwstoffen Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter voorkoming van uitloging. Met materiaal van de aannemer. De capaciteit van het depot dient minimaal 500 m3 te zijn. Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot en evt. benodigde rijplaten Depot ter beschikking te stellen door aannemer vanaf de startdatum van de deelopdracht tot en met zes maanden na oplevering. Eventueel benodigde vergunningen dienen door en voor rekening van de aannemer verzorgd te worden. Aannemer dient depot te verzorgen in overleg met de directie	st	1,00	F
240310	800299		Herprofilen bestaande fundering menggr., br. 3 m >. Betreft: het herprofilen van bestaande fundering rijweg t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltconstructie en uitvullen fundering Breedte: 3 m > Fundering van verhardingslaag van steenmengsel Wijze van profileren ter keuze van de aannemer Incl. het losmaken van de bestaande fundering Incl. verdichten	m2	9.120,00	F
283620	510199		Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben. Betreft: de kosten voor het afvoeren incl. stort- en acceptatiekosten t.b.v. af te voeren stobben Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar.	ton	20,00	F
284620	621099		Instandhouden omleidingsroutes, max. 60 borden. Max. 60 borden per fase Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of fiets(voet)paden, aangebracht volgens bestekspostnr. 284612	dag	150,00	F
284630	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft: De omleidingen toe te passen volgens bestekspostnrs. 284610 en 284620 .1. Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 1 keer/dag Elke vrijdag omleidingsroute bebording vastleggen (digitaal) incl. datum, per direct verstekken na vastlegging	dag	150,00	F
286			Overige werkzaamheden.			
286010	100099		Schoonhouden van openbare wegen. Betreft: het schoon- en stofvrij houden van de openbare wegen welke door de aannemer worden gebruikt voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag; indien noodzakelijk, op aanwijzing van de directie, diverse malen per dag. Totale breedte: 3m en groter Losliggend vuil afvegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	dag	260,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
286020	100099		Waarborgen huisvuilinzameling. Betreft: het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vervoeren van volle huisvuilcontainers/ groencontainers en PMD-zakken, vanaf de woningen naar een plaats die bereikbaar is voor de vrachtauto van de huisvuil- c.q. groen- c.q. PMD plastic-ophaaldienst. Leeggemaakte containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen / woningen. Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer. Frequentie: conform afvalkalender gemeente Weert. E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst door de aannemer. Informatie hierover dient opgenomen te worden in de bewonersbrieven volgens bestekspostnr. 288010.	week	52,00	F
801020	109999		Opstellen diverse plannen. Betreft: opstellen van planning, faseringsplan, communicatieplan, kwaliteitsplan, straatwerkplan, freesplan, schollenplan e.d. Per deelopdracht in overleg met directie Het plan ter goedkeuring indienen bij de directie Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden	st	2,00	F

HFD PAR ART LID

01 01 13 VERVALLEN.

01 VERVALLEN.

01 12 03 Verwijderen vervuiling op wegen (gewijzigd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.
Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing. Kosten voor het schoonhouden van de wegen worden verrekend op bestekspostnrs. 186010, 286010, 386010, 486010 en 586010 in deel 2.2 van dit bestek.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers (lid 01 gewijzigd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afval- containers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen. Kosten voor het wekelijks vervoeren van de afvalcontainers worden verrekend op bestekspostnrs. 186020, 286020, 386020, 486020 en 586020 in deel 2.2 van dit bestek.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil te kijken op de afvalophaalkalender van Gemeente Weert, zie de website:
<https://www.weert.nl/huisvuil-duobak-en-ophaaldagen> en dient contact op te nemen met afvalinzamelaar Van Kaathoven, tel.: 088-7310031

01 13 10 VERVALLEN.

01 VERVALLEN.

HFD PAR ART LID

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**81 01 Begrippen (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)****81 01 01 Algemeen (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**

- 50 De CROW publicatie, Richtlijn Warm Mix Asphalt v1.01 is in overleg met directie van toepassing. Deze publicatie is te vinden in de Kennisbank van de CROW of bij de CROW te bestellen. Onderdeel van deze publicatie zijn de goedgekeurde oplossingsrichtingen per mengseltypen (bijlagen A t/m D van de publicatie), deze zijn te vinden op de volgende website: www.crow.nl/Onderwerpen/civiele-constructies/innovatieloketten/warm-mix-asfalt/ (Bovenstaande link te kopiëren en plakken in de browser)
Hierbij dient rekening te worden gehouden met aanvullingen en/of updates op de richtlijn als gevolg van:
- nieuwe geaccepteerde oplossingsrichtingen of gewijzigde technieken;
 - andere oplossingen (producten) binnen de reeds geaccepteerde oplossingsrichtingen;
 - terugtrekken van eerder geaccepteerde oplossingsrichtingen op basis van negatieve praktijkervaringen.
- 51 De technische eigenschappen van Warm Mix Asphalt-mengsels dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan de in de Standaard genoemde eisen voor de overeenkomstige (heet) RAW asfaltmengsels.
- 52 In afwijking van de richtlijn is het niet toegestaan om Warm Mix Asphalt als deklaag toe te passen op rotondes en/of opstelstroken. Op (overige) kruisingen is dit alleen toegestaan in overleg met de directie.
- 53 De kwaliteit van de gerealiseerde Warm Mix Asphalt-mengsels worden op dezelfde manier beoordeeld als van de overeenkomstige (heet) RAW-asfaltmengsels.

81 11 Begrippen (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**81 11 02 Freesplan (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**

- 01 Van de aannemer wordt een freesplan conform CROW-publicatie 210, verlangd.
- 02 De aannemer deelt de wegvakken op in logische delen waarbij de eenduidigheid per deel maatgevend is.
Per deel worden voor en na de freeswerkzaamheden metingen in RD-coördinaten (inclusief hoogte) uitgevoerd voor het verkrijgen van een lengteprofiel en dwarsprofielen.
Meetpunten lengteprofiel over de as van de weg om de 10 meter. Dwarsprofielen om de 10 meter met maten ter plaatse van de zijkanalen van de rijbanen. De meetpunten van de metingen voor het frezen en na het frezen moeten op dezelfde plaats zijn gelegen.
- 03 Ter plaatse van kruisingen en aansluitingen van zijwegen zal de directie aanvullende hoogtepunten vragen.
- 04 Toegestane afwijking van de opgegeven maten is plus of min 6 mm.
- 05 Per logisch deel moet het freesplan informatie geven over de wijze van frezen, freesdiepte per dwarsprofiel en hoeveelheid vrijkomend freesasfalt onderscheiden naar teerhoudend en niet teerhoudend.
- 06 Indien van toepassing moet het freesplan ook informatie geven over de te nemen verkeersmaatregelen tijdens het frezen en na het frezen wanneer de weg weer open wordt gesteld voor het verkeer.
- 07 Freesvakken vegen voor openstelling verkeer. Kosten worden geacht bij de freesprijs inbegrepen te zijn.

81 11 03 Schollenplan (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 01 Van de aannemer wordt een schollenplan conform CROW-publicatie 210, verlangd.

81 23 Informatieoverdracht (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

HFD PAR ART LID

81 23 01 Productie en verwerking (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer voor het aanbrengen van het Warm Mix Asphalt aan de directie:
- De asfaltinstallatie waarin het Warm Mix Asphalt mengsel is geproduceerd.
 - Planning van de te verwerken Warm Mix Asphalt.
 - De verwachte productie dag(en),
 - Transport- verwerkingstijden naar en op het project.
 - Het wals-regiem van de Warm Mix Asphalt.
- 03 Als er wijzigingen zijn in de aangeboden asfalt mengsels ten gevolge van beschikbaarheid, weers-temperatuur invloeden t.g.v. de Warm Mix Asphalt mengsels moeten deze uiterlijk 5 dagen voor daadwerkelijke uitvoering moeten zijn doorgegeven aan de directie.

81 23 02 Gegevens asfalt: CE-Markering asfalt (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 01 CE-markeringsbladen:
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard:
f. In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard moeten de Warm Mix Asphalt mengsels geproduceerd zijn volgens één van de oplossingsrichtingen zoals genoemd in bijlagen A t/m D van de Richtlijn Warm Mix Asphalt v1.01. Bij het indienen van de CE-bladen moet worden aangegeven welke oplossingsrichting van toepassing is en welk additief is toegepast. Zie ook artikel 81.01.01 lid 50 van dit bestek.
Eventuele additieven moeten vermeld zijn op het Verkort Verslag.

81 27 Meet- en verrekenmethoden (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden Warm Mix asfalt (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**

- 50 Verrekenprijs van te leveren asfaltmengels Warm Mix t.b.v. de onderlaag en tussenlaag dient voor aanvang werkzaamheden in overleg en ter goedkeuring van directie te worden vastgesteld.

Behoort bij: 2026-WEE208-RO-01

ROK vervangingsinvestering 2026 en 2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1 - BREIJBAAN.				
10	Bijzondere posten.				
101	Maatregelen verontreinigde grond/ fundering.				
1010	<u>Toepassen materieel, verontreinigde grond.</u>				
101020	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	30,00	F	
101050	Vervallen.			F	
1011	<u>Toepassen materieel, verontreinigde fundering.</u>				
101120	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	30,00	F	
101150	Vervallen.			F	
1013	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. grond.</u>				
101320	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	30,00	F	
101350	Vervallen.			F	
1014	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. fundering.</u>				
101420	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	30,00	F	
101450	Vervallen.			F	
11	Voorbereidende werken.				
110	Verwijderen groenvoorzieningen.				
1102	<u>Verwijderen bomen.</u>				
110220	Verwijderen boom stamdiameter < 0,50 m.	st	5,00	F	
110230	Verwijderen boom stamdiameter 0,50 - 1,00 m.	st	5,00	F	
110240	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
110250	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
110260	Specifieke snoei bomen.	st	50,00	F	
1105	<u>Tijdelijke voorzieningen bomen.</u>				
110520	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø < 0,3 m.	st	25,00	F	
110550	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,3-0,5 m.	st	75,00	F	
110580	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,5-0,8 m.	st	110,00	F	
1106	<u>Maaien gewas.</u>				
110610	Maaien grasmat/gewas, horizontaal.	are	55,00	F	
110620	Maaien grasmat/gewas, t.p.v. talud.	are	10,00	F	
1107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
110710	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	55,00	F	
110720	Frezen grasmat/bermen, talud.	are	10,00	F	
111	Verwijderen elementenverhardingen.				
1111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
111150	Opbreken banden diverse afmetingen, afvoeren.	m	120,00	F	
1112	<u>Verwijderen kantopsluitingen.</u>				
111210	Opbreken kantopsluiting van grasbetontegels.	m	1.700,00	F	
111220	Opbreken kantopsluiting van BSS en/of goottegels.	m	100,00	F	
1113	<u>Verwijderen molgoten.</u>				
111320	Opbreken molgoot 5 strekken bss kf, afvoeren.	m	75,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				
111410	Opbreken straatbakstenen df, hergebruik, breed < 3,0 m.	m2	20,00F		
111420	Opbreken straatbakstenen kf, hergebruik, breed < 3,0 m.	m2	50,00F		
111430	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed < 3,0 m.	m2	100,00F		
111440	Opbreken betonstraatstenen dubbelklinker, afvoeren, breed < 3,0 m.	m2	25,00F		
111460	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	450,00F		
1115	<u>Verwijderen overige bestratingen.</u>				
111510	Opbreken bestrating, hergebruik, breed 3,00 m >.	m2	25,00F		
112	<u>Verwijderen bitumineuze verhardingen.</u>				
1120	<u>Asfaltonderzoek.</u>				
112010	Uitvoeren asfaltonderzoek.	st	1,00F		
1121	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
112110	Zagen asfaltverharding dik ca. 120 mm.	m	100,00F		
1122	<u>Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.</u>				
112260	Frezen teerh. asfalt, aansluiting 2 trappen (rijbaan).	m3	4,00F		
1123	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>				
112310	Frezen teerhoudend asfalt deklaag, dik 25-40 (gem. 30) mm, breed 2,00 m >.	m2	9.360,00F		
1124	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
112410	Opbreken teervrij asfalt gehele constructie, dik 0,09 - 0,15 m (gem. 0,12 m), breed 3,00 m >.	m2	495,00F		
112420	Opbreken teervrij asfalt onderlaag, dik 0,06 - 0,10 m (gem. 0,07 m), breed 3,00 m >.	m2	9.360,00F		
112430	Opbreken teerhoudend asfalt gehele constructie, dik 0,09 - 0,15 m (gem. 0,12 m), breed 3,00 m >.	m2	500,00F		
113	<u>Verwijderen betonverhardingen.</u>				
1134	<u>Verwijderen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten.</u>				
113410	Opnemen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten, hergebruik, breed 3,00 m >.	m2	10,00F		
113420	Opnemen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	20,00F		
114	<u>Verwijderen funderingen en halfverhardingen.</u>				
1141	<u>Verwijderen funderingen.</u>				
114110	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,25 m, br. < 2m, afvoeren (rijbaan).	m2	1.000,00F		
114120	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,25 m, br. 2m >, afvoeren (rijbaan).	m2	1.600,00F		
114130	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,20 m, br. < 3m, afvoeren (inritten).	m2	50,00F		
114140	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,20 m, br. 3m >, afvoeren (inritten).	m2	500,00F		
114150	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3	760,00F		
1143	<u>Verwijderen halfverhardingen.</u>				
114310	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, verwerken.	m2	150,00F		
114320	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afvoeren.	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115	Verwijderen terreininrichting e.d.				
1152	<u>Verwijderen afzetpalen en routepalen.</u>				
115220	Verwijderen kunststof afsluitpaal, afvoeren naar inrichting.	st	10,00F		
115230	Verwijderen houten routepaal, verwerken.	st	20,00F		
1153	<u>Verwijderen betonnen elementen.</u>				
115310	Verwijderen betonnen jumboblok, afvoeren naar inrichting.	st	8,00F		
116	Verwijderen wegbebakening.				
1161	<u>Verwijderen bebording.</u>				
116110	Verwijderen schrikhek, afvoeren naar inrichting.	st	6,00F		
116120	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren naar inrichting.	st	25,00F		
116130	Verwijderen verkeersborden, afvoeren naar inrichting.	st	40,00F		
1162	<u>Verwijderen markering.</u>				
116210	Verwijderen markering thermoplast, afvoeren naar inrichting.	m2	100,00F		
1163	<u>Verwijderen reflectorpaaltjes.</u>				
116320	Verwijderen reflectorpalen, afvoeren naar inrichting.	st	30,00F		
12	Grondwerken.				
120	Bijkomend werk grondwerken.				
1204	<u>Proefsleuven.</u>				
120410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	20,00F		
1205	<u>Meldingen.</u>				
120510	Maken melding in MOOR.	st	5,00F		
120520	Aanvragen van KLIC-melding.	st	5,00F		
120530	Melden milieu-belastende activiteiten in DSO.	st	5,00F		
121	Grond ontgraven.				
1211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
121120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen / nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	50,00F		
121130	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	5,00F		
121140	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	10,00F		
1212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
121210	Grond ontgr. uit cunet, dik < 0,5 m, br. < 2 m, t.b.v. aanleg molgoten, grasbetontegels, kantopsl.	m3	1.275,00F		
121220	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,12 m (0,04-0,20m), br. 2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan.	m3	195,00F		
121230	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,35 m (0,20-0,50m), br. 2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan.	m3	250,00F		
121240	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. < 3 m, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	15,00F		
121250	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. 3 m >, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	100,00F		
1213	<u>Grond ontgraven t.p.v. verlagen bermen.</u>				
121310	Grond ontgraven uit berm (t.b.v. afwatering), dik gem.	m3	195,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	0,30 m, breed < 2 m.				
1214	<u>Grond ontgraven t.b.v. diversen.</u>				
121410	Grond ontgraven uit sloten.	m3	50,00F		
121420	Grond ontgraven uit berm t.b.v. kielspit.	m	140,00F		
122	Grond vervoeren.				
1221	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				
122110	Grond vervoeren naar een inrichting, matig verontreinigde grond > IW "Niet Toepasbaar".	m3	25,00F		
122120	Grond vervoeren naar een inrichting, sterk verontreinigde grond > IW "Niet Toepasbaar".	m3	580,00F		
122130	Vervallen.		F		
1222	<u>Grond vervoeren naar depot.</u>				
122210	Grond vervoeren naar depot.	m3	1.570,00F		
123	Grond verwerken.				
1231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
123110	Aanvullen sleuf, met te leveren zand.	m	50,00F		
1232	<u>Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.</u>				
123210	Zand verwerken in ophoging inritten incl. verd. dik 0,10m.	m3	15,00F		
1234	<u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>				
123410	Grond verwerken in bermen, dik 0 - 0,20 (gem. 0,10 m), br. < 1 m.	m3	550,00F		
124	Werkzaamheden depot.				
124000	Instandhouden depot grond, 500 m3.	dag	200,00F		
124010	Instandhouden depot fundering, 500 m3.	dag	200,00F		
124020	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	3,00F		
124030	Uitvoeren van een partij-keuring, niet vormgeg. bouwstof.	st	2,00F		
124040	Grond verwerken in depot(s).	m3	1.570,00F		
124050	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	760,00F		
124060	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	1.570,00F		
124070	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s).	m3	760,00F		
124080	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	1.570,00F		
124090	Funderingsmateriaal vervoeren naar een inrichting.	m3	760,00F		
1241	<u>Inrichten depots t.b.v. grond/ funderingsmat.</u>				
124110	Inrichten depot grond, 500 m3.	st	1,00F		
124120	Inrichten depot fundering, 500 m3.	st	1,00F		
124130	Verwijderen depot grond.	st	1,00F		
124140	Verwijderen depot fundering.	st	1,00F		
125	Stort- en acceptatiekosten.				
125010	Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur" op basis van indicatief onderzoek.	m3	925,00F		
125020	Stort- en acceptatiekosten grond, "Wonen" op basis van indicatief onderzoek.	m3	50,00F		
125030	Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie" op basis van indicatief onderzoek.	m3	560,00F		
125040	Stort- en acceptatiekosten grond, "matig verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	25,00F		
125050	Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	580,00F		
125060	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. Vormg. bouwstof,	m3	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125070	op basis van indicatief onderzoek. Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	700,00F		
126	Leveren grond / funderingsmateriaal.				
126110	Leveren teelgrond.	m3	725,00F		
126120	Leveren zand in zandbed.	m3	70,00F		
126130	Leveren zandcement.	m3	10,00F		
126140	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	155,00F		
126150	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	4.005,00F		
126160	Leveren stampbeton.	m3	100,00F		
126170	Leveren straatzand.	m3	50,00F		
13	Rioleringswerken.				
130	Bijkomend werk rioleringswerken.				
1302	<u>Duikers reinigen.</u>				
130210	Bestaande betonnen duikers 200-600 mm reinigen.	m	50,00F		
130220	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00F		
1303	<u>Maken inlaat.</u>				
130310	Maken inlaat in betonbuis.	st	10,00F		
130320	Maken inlaat in kunststof buis.	st	10,00F		
130340	Toepassen renovatieblok, 160 mm.	st	10,00F		
130350	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, knevelinlaat.	st	10,00F		
1304	<u>Straatpotten.</u>				
130410	Aanbrengen straatpot in asfalt.	st	10,00F		
130420	Aanbrengen straatpot in straatwerk.	st	10,00F		
130430	Aanbrengen straatpot in berm.	st	10,00F		
131	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
1312	<u>Verwijderen rioolaansluitingen.</u>				
131210	Verwijderen kunststofbuis ø variabel, PVC.	m	25,00F		
131220	Verwijderen keramische buis ø variabel, gres.	m	25,00F		
1313	<u>Verwijderen kolken.</u>				
131320	Verwijderen kolk, afvoeren.	st	5,00F		
133	Aanbrengen PVC rioolaansluitingen.				
133110	Aanbrengen HWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin.	m	50,00F		
133120	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	10,00F		
133130	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	10,00F		
133140	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	10,00F		
133150	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.	st	10,00F		
133160	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	10,00F		
136	Aanbrengen putten en toebehoren.				
1365	<u>Vervangen putrand in asfaltverharding.</u>				
136510	Verwijd. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	5,00F		
1366	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking.</u>				
136610	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	5,00F		
1367	<u>Op hoogte brengen bestaande putrand in berm.</u>				
136710	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1368	<u>Leverantie putranden.</u>				
136810	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in straatwerk.	st	5,00F		
136820	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in berm.	st	5,00F		
137	Kolken.				
1371	<u>Aanbrengen kolken, leveren.</u>				
137110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	10,00F		
1372	<u>Op hoogte stellen kolken.</u>				
137210	Op hoogte brengen kolk.	st	5,00F		
14	Verhardingen.				
140	Funderingen.				
1403	<u>Profileren en uitvullen bestaande funderingen.</u>				
140310	Herprofileren bestaande fundering menggr., br. 3 m >.	m2	9.720,00F		
140320	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. < 2 m (inritten).	m2	200,00F		
140330	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	1.550,00F		
140340	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. < 2 m.	m2	200,00F		
140350	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	6.810,00F		
140360	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,15 - 0,25 m, (gem. 0,20 m), br. 2 m > (kruisingen).	m2	1.550,00F		
1404	<u>Aanbrengen nieuwe fundering.</u>				
140410	Menggranulaat fundering dik gem. 0,20 m, br. < 2 m t.b.v. kantopsluitingen.	m2	5.500,00F		
140420	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, br. 2 m > t.b.v. volledig nieuwe fundering (opbreekvakken)	m2	200,00F		
141	Aanbrengen kantopsluitingen.				
1410	<u>Zagen kanten asfaltverharding.</u>				
141010	Zagen asfaltverharding dik ca. 155mm.	m	5.500,00F		
141020	Opbreken gezaagde kanten, teervrij asfalt.	m	5.500,00F		
1412	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
141210	Opsluitband 150 x 250 mm in betonspecie.	m	375,00F		
141220	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.	st	375,00F		
141230	Leveren hoekstuk opsluitband 150 x 250 mm.	st	125,00F		
141250	Opsluitband 200 x 250 mm in betonspecie.	m	675,00F		
141260	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	535,00F		
141270	Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm.	st	110,00F		
141290	Pasmaken opsluitband 150 x 250 en 200 x 250 mm.	st	110,00F		
1413	<u>Kantverharding grasbetontegels.</u>				
141310	Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,40 m.	m2	1.890,00F		
141320	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak.	st	375,00F		
141330	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, vlak.	st	11.815,00F		
141340	Vervallen.		F		
141350	Vervallen.		F		
1414	<u>Kantlaag van betonstraatstenen.</u>				
141410	Aanbrengen kantopsluiting 2 strekken bss kf kleur grijs, leveren.	m	450,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142	Aanbrengen elementenverhardingen.				
1421	<u>Straatlagen.</u>				
142110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50mm, < 1 m.	m2	1.890,00F		
142120	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50mm, 1 m >.	m2	3.085,00F		
1423	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
142310	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, < 3,00 m, leveren.	m2	50,00F		
142320	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, 3,00 m >, leveren.	m2	550,00F		
1424	<u>Diverse bestratingen.</u>				
142410	Aanbrengen bestrating, vrijgekomen.	m2	25,00F		
142420	Leveren bestratingsmateriaal ca. 200x200 mm.	st	125,00F		
1425	<u>Betegelingen.</u>				
142510	Aanbr. grasbetontegels (2 extra rijen langs kantlaag).	m2	60,00F		
1426	<u>Herstraten inritten, voetpaden op part. eigendom.</u>				
142600	Herstraten betonstraatstenen (aanstratingen).	m2	350,00F		
142610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur edelgrijs.	st	3.150,00F		
142620	Herstraten straatbakstenen (aanstratingen).	m2	50,00F		
142630	Leveren straatbakstenen df, kleur rood.	st	365,00F		
142640	Leveren straatbakstenen kf, kleur rood.	st	1.440,00F		
142650	Herstraten tegelverharding (aanstratingen).	m2	50,00F		
142660	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	110,00F		
142670	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	40,00F		
142680	Herplaatsen betonplaten (aanstratingen).	m2	10,00F		
142690	Leveren bedrijfsvloerplaten 2,00 x 1,00 m.	st	2,00F		
143	Aanbrengen bitumineuze verhardingen.				
1431	<u>Aanbrengen kantvoorziening.</u>				
143110	Aanbrengen kantvoorziening asfaltverharding, Denso.	m	100,00F		
1432	<u>Schoonmaken asfaltverharding.</u>				
143210	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	9.750,00F		
1433	<u>Aanbrengen kleeflaag.</u>				
143310	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m².	m2	19.390,00F		
1434	<u>Aanbrengen asfaltverh. Breijbaan en Wolfsvenweg.</u>				
143410	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 70mm, 2,5 m >.	ton	1.690,00F		
143420	Aanbr. tussenlg asfaltbet, AC 16, dik 50mm, 2,50 m >.	ton	1.170,00F		
143430	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 35 mm, 2,50 m >.	ton	805,00F		
1435	<u>Aanbrengen asfaltverharding Grotekouseykweg.</u>				
143510	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 80mm, 2,5 m >.	ton	80,00F		
143530	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 40 mm, 2,50 m >.	ton	35,00F		
1436	<u>Meerkosten aanbrengen talud drempel/plateau.</u>				
143610	Meerkosten t.b.v. aanbrengen talud drempel/plateau.	m2	250,00F		
1437	<u>Afstrooien.</u>				
143710	Afstrooien na aanbrengen deklagen.	m2	9.550,00F		
143720	Leveren afdek materiaal, steenslag 1-3 mm.	ton	18,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1438	<u>Afslemmen naden langs asfalt.</u>				
143810	Afslemmen naden tussen asfalt en kantopsluiting, afgieten met vulling.	m	5.500,00F		
144	Aanbrengen oppervlakbehandelingen.				
1441	<u>Aanbrengen coating.</u>				
144110	Aanbrengen Thermoflex-coating, rood, br. 2,50 m >.	m2	955,00F		
145	Aanbrengen betonverhardingen.				
1451	<u>Aanbrengen betonverhardingen schampblok.</u>				
145110	Aanbrengen schrikblokken, leveren.	st	50,00F		
145120	Aanbrengen bochtbescherming beton met schampblok.	m2	150,00F		
1455	<u>Aanbrengen bedrijfsvloerplaten.</u>				
145510	Bedrijfsvloerplaten 2,00 x 1,00 m, vrijgekomen.	st	5,00F		
146	Aanbrengen halfverhardingen.				
146110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	125,00F		
146120	Aanbrengen halfverharding grind, vrijgekomen.	m2	20,00F		
146130	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	125,00F		
15	Groenvoorzieningen.				
151	Grondbewerkingen.				
151110	Egaliseren berm en sloten.	are	55,00F		
156	Inzaaien berm.				
156110	Inzaaien berm en sloten, br. < 2 m.	are	55,00F		
16	Inrichting.				
161	Aanbrengen wegbebakening.				
1611	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen en verkeersborden.</u>				
161110	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	30,00F		
161120	Leveren en aanbrengen verkeersbord model L08.	st	3,00F		
161130	Leveren en aanbrengen onderbord model OB54.	st	3,00F		
161140	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZB.	st	2,00F		
161150	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-60-ZB.	st	10,00F		
161160	Leveren en aanbrengen zonebord model A02-60-ZE.	st	5,00F		
161170	Leveren en aanbrengen straatnaambord SB01-1.	st	10,00F		
161180	Leveren en aanbrengen straatnaambord SB01-2.	st	3,00F		
161190	Leveren en aanbrengen verkeersbord model D05-R.	st	1,00F		
1613	<u>Aanbrengen verkeershekken en verkeerszuilen.</u>				
161310	Aanbrengen verkeershek BB15-2.	st	2,00F		
161320	Aanbrengen verkeershek BB18-2 links.	st	3,00F		
161330	Aanbrengen verkeershek BB18-2 rechts.	st	3,00F		
161340	Leveren en aanbrengen verkeerszuil BB21.	st	1,00F		
1614	<u>Aanbrengen routepaaltjes en afzetpalen.</u>				
161410	Aanbrengen houten routepaal, vrijgekomen.	st	6,00F		
161420	Aanbrengen afzetpaal VAP 140 kringloop met refl., leveren.	st	2,00F		
1615	<u>Aanbrengen komportaal.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161510	Aanbrengen komportaal Weert- Wieërt, leveren.	st	2,00F		
1616	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
161610	Aanbrengen reflectorpalen, leveren.	st	30,00F		
162	Aanbrengen wegmarkeringen.				
1622	<u>Thermoplastisch materiaal.</u>				
162210	Puntstuk/witte vlakken van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	10,00F		
162220	Taludmarkering drempels van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	60,00F		
162230	Zonemarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	25,00F		
18	Algemene werkzaamheden.				
180	Uitvoeren quickscan Flora & Fauna.				
180010	Uitvoeren quick-scan Flora & fauna.	st	5,00F		
181	Meetwerk vooraf.				
181010	Inmeten bestaande weg.	m	2.500,00F		
181020	Opstellen hoogteplan.	m	2.500,00F		
182	Vervallen.				
182010	Vervallen.			F	
183	Vervoer- en acceptatiekosten.				
1831	<u>Vervoeren asfalt.</u>				
183110	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt (schollen).	ton	1.890,00F		
183120	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	715,00F		
183130	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt (schollen).	ton	155,00F		
1832	<u>Afvoeren betonmaterialen.</u>				
183210	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten betonmaterialen.	ton	750,00F		
1833	<u>Afvoeren gebakken materialen.</u>				
183310	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten straatbakstenen.	ton	30,00F		
1834	<u>Afvoeren kunststof.</u>				
183410	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten kunststof.	ton	10,00F		
1835	<u>Afvoeren metaal.</u>				
183510	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten metaal.	ton	15,00F		
1836	<u>Afvoeren boomstammen.</u>				
183610	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stamhout.	ton	40,00F		
183620	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben.	ton	20,00F		
1837	<u>Afvoeren takhout/ snoeiafval.</u>				
183710	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten snoeiafval.	ton	20,00F		
1839	<u>Afvoeren gresbuizen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
183910	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten gresbuizen.	ton	5,00F		
184	Verkeersmaatregelen.				
1841	<u>Afzettingen.</u>				
184110	Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00F		
184120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
184130	Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
184170	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	keer	10,00F		
184180	Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
184190	Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
1842	<u>Plan verkeersmaatregelen.</u>				
184210	Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.	keer	5,00F		
1844	<u>Overig materiaal.</u>				
184410	Toepassen waarschuwborden, vooraankondiging.	st	10,00F		
184420	Toepassen waarschuwborden, markering ontbreekt.	st	10,00F		
184440	Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.	dag	50,00F		
1845	<u>Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.</u>				
184510	Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.	keer	5,00F		
184520	Instandhouden omleidingsroutes, max. 25 borden.	dag	150,00F		
184530	Inspecteren omleidingsroute, max. 25 borden.	dag	150,00F		
185	Toegankelijk maken inritten.				
185010	Toegankelijk maken inritten.	st	70,00F		
186	Overige werkzaamheden.				
186010	Schoonhouden van openbare wegen.	dag	260,00F		
186020	Waarborgen huisvuilinzameling.	week	52,00F		
187	Fasering.				
187010	Faseringskosten.	keer	5,00F		
188	In kennis stellen aanwonenden.				
188010	In kennis stellen aanwonenden.	st	300,00F		
189	Inmeten en revisie.				
189010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering RIOX.	st	10,00F		
189020	Aanleveren van revisiegegevens bovengrondse situatie.	m	2.500,00F		
2	PERCEEL 1 - IJTERVOORTERWEG / HENNENSTRAATJ				
20	Bijzondere posten.				
201	Maatregelen verontreinigde grond/ fundering.				
2010	<u>Toepassen materieel, verontreinigde grond.</u>				
201020	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	10,00F		
201050	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood Vluchtig.	dag	10,00F		
2011	<u>Toepassen materieel, verontreinigde fundering.</u>				
201120	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	15,00F		
201150	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood Vluch.	dag	15,00F		
2013	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. grond.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201320	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	10,00F		
201350	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood vluch.	dag	10,00F		
2014	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. fundering.</u>				
201420	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	15,00F		
201450	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood Vluch.	dag	15,00F		
21	Voorbereidende werken.				
210	Verwijderen groenvoorzieningen.				
2102	<u>Verwijderen bomen.</u>				
210220	Verwijderen boom stamdiameter < 0,50 m.	st	5,00F		
210230	Verwijderen boom stamdiameter 0,50 - 1,00 m.	st	5,00F		
210240	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00F		
210250	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00F		
210260	Specifieke snoei bomen.	st	35,00F		
2105	<u>Tijdelijke voorzieningen bomen.</u>				
210520	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø < 0,3 m.	st	2,00F		
210550	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,3-0,5 m.	st	7,00F		
210580	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,5-0,8 m.	st	26,00F		
2106	<u>Maaien gewas.</u>				
210610	Maaien grasmat/gewas, horizontaal.	are	25,00F		
210620	Maaien grasmat/gewas, t.p.v. talud.	are	5,00F		
2107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
210710	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	25,00F		
210720	Frezen grasmat/bermen, talud.	are	5,00F		
211	Verwijderen elementenverhardingen.				
2111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
211150	Opbreken betonbanden, diverse afmetingen, afvoeren.	m	200,00F		
2112	<u>Verwijderen kantopsluitingen.</u>				
211210	Opbreken kantopsluiting van grasbetontegels.	m	1.600,00F		
211220	Opbreken kantopsluiting van BSS en/of goottegels.	m	100,00F		
2113	<u>Verwijderen molgoten.</u>				
211320	Opbreken molgoot 5 strekken bss kf, afvoeren.	m	135,00F		
2114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				
211420	Opbreken straatbakstenen kf, hergebruik, breed < 3,0 m.	m2	25,00F		
211430	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed < 3,0 m.	m2	100,00F		
211460	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	200,00F		
211470	Opbreken H-profiel betonstraatstenen, hergebruik, breed 3,00 m >.	m2	50,00F		
2115	<u>Verwijderen betegelingen.</u>				
211510	Opbreken betontegels 300x300 dik 45 mm, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	50,00F		
212	Verwijderen bitumineuze verhardingen.				
2120	<u>Asfaltonderzoek.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Uitvoeren asfaltonderzoek.	st	1,00F		
2121	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
212110	Zagen asfaltverharding dik ca.120 mm.	m	100,00F		
2122	<u>Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.</u>				
212250	Frezen teerh. asfalt, aansluiting 1 trap (fietspad).	m3	3,00F		
212260	Frezen teerh. asfalt, aansluiting 2 trappen (rijbaan).	m3	3,00F		
2123	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>				
212310	Frezen teerhoudend asfalt deklaag rijbaan, dik 6-30 mm (gem. 30) mm, breed 2,00 m >.	m2	3.200,00F		
2124	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
212410	Opbreken teervrij asfalt gehele constructie rijbaan, dik 0,06-0,15 (gem. 0,10 m), breed 3,00 m >.	m2	300,00F		
212420	Opbreken teervrij asfalt gehele constructie rijbaan, dik 0,06-0,10 (gem. 0,08 m), breed 3,00 m >.	m2	550,00F		
212430	Opbreken teervrij asfalt onderlaag rijbaan, dik 0,06 - 0,12 m (gem. 0,10 m), breed 3,00 m >.	m2	3.200,00F		
212440	Opbreken teerhoudend asfalt gehele constructie rijbaan, dik 0,07-0,11 (gem. 0,09 m), breed 3,00 m >.	m2	2.300,00F		
212450	Opbreken teerhoudend asfalt gehele constructie rijbaan, dik 0,06-0,25 (gem. 0,15 m), breed 3,00 m >.	m2	4.900,00F		
212460	Opbreken teerhoudend asfalt gehele constructie fietspad, dik 0,06-0,12 (gem. 0,09 m), breed < 3,00m.	m2	350,00F		
214	Verwijderen funderingen en halfverhardingen.				
2141	<u>Verwijderen funderingen.</u>				
214110	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. < 2m, afvoeren (rijbaan).	m2	1.000,00F		
214120	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. 2m >, afvoeren (opbreekvakken rijbaan).	m2	100,00F		
214130	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,2 m, br. < 3m, afvoeren (inritten)	m2	20,00F		
214140	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,2 m, br. 3m >, afvoeren (inritten)	m2	20,00F		
214150	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3	285,00F		
2143	<u>Verwijderen halfverhardingen.</u>				
214310	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, verwerken.	m2	50,00F		
214320	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afvoeren.	m2	50,00F		
215	Verwijderen terreininrichting e.d.				
2150	<u>Verwijderen houten afrastering.</u>				
215010	Verwijderen afrastering met houten palen en draad, < 1,25 - 2,50 m hoog, verwerken.	m	20,00F		
2152	<u>Verwijderen afzetpalen en routepalen.</u>				
215210	Verwijderen betonnen afsluitpaal, afvoeren naar inrichting.	st	5,00F		
215220	Verwijderen kunststof afsluitpaal, afvoeren naar inrichting.	st	20,00F		
215230	Verwijderen houten routepaal, verwerken.	st	5,00F		
2153	<u>Verwijderen betonnen elementen.</u>				
215320	Verwijderen betonnen stootbanden, afvoeren naar inrichting.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216	Verwijderen wegbebakening.				
2161	<u>Verwijderen bebording.</u>				
216120	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren naar inrichting.	st	10,00F		
216130	Verwijderen verkeersborden, afvoeren naar inrichting.	st	10,00F		
216140	Verwijderen komportaal "Swartbroek", verwerken.	st	2,00F		
2162	<u>Verwijderen markering.</u>				
216210	Verwijderen markering thermoplast, afvoeren naar inrichting.	m2	170,00F		
2163	<u>Verwijderen reflectorpaaltjes.</u>				
216320	Verwijderen reflectorpalen, afvoeren naar inrichting.	st	30,00F		
2164	<u>Verwijderen verkeerszuilen.</u>				
216410	Verwijderen verkeerszuil BB 21, afvoeren naar inrichting.	st	4,00F		
22	Grondwerken.				
220	Bijkomend werk grondwerken.				
2204	<u>Proefsleuven.</u>				
220410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	40,00F		
2205	<u>Meldingen.</u>				
220510	Maken melding in MOOR.	st	5,00F		
220520	Aanvragen van KLIC-melding.	st	5,00F		
220530	Melden milieu-belastende activiteiten in DSO.	st	5,00F		
221	Grond ontgraven.				
2211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
221120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen / nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	50,00F		
221130	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	10,00F		
221140	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	10,00F		
2212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
221210	Grond ontgr. uit cunet, dik < 0,50 m, br. < 2 m, t.b.v. aanleg molgoten, grasbetontegels, kantopsl.	m3	925,00F		
221220	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,12 m (0,04-0,20m), br. 2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan.	m3	30,00F		
221230	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,35 m (0,20-0,50m), br. 2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan.	m3	35,00F		
221240	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. < 3 m, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	30,00F		
221250	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. 3 m >, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	60,00F		
2213	<u>Grond ontgraven t.p.v. verlagen bermen.</u>				
221310	Grond ontgraven uit berm (t.b.v. afwatering), dik gem. 0,30 m, breed < 2 m.	m3	120,00F		
2214	<u>Grond ontgraven t.b.v. diversen.</u>				
221410	Grond ontgraven uit sloten.	m3	50,00F		
222	Grond vervoeren.				
2221	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222110	Grond vervoeren naar een inrichting, matig verontreinigde grond < IW "Niet Toepasbaar".	m3	190,00	F	
222120	Grond vervoeren naar een inrichting, sterk verontreinigde grond > IW "Niet Toepasbaar".	m3	460,00	F	
222130	Vervallen.			F	
2222	<u>Grond vervoeren naar depot.</u>				
222210	Grond vervoeren naar depot.	m3	660,00	F	
223	Grond verwerken.				
2231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
223110	Aanvullen sleuf, met te leveren zand.	m	50,00	F	
2232	<u>Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.</u>				
223210	Zand verwerken in ophoging inritten incl. verd. dik 0,10m.	m3	15,00	F	
2234	<u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>				
223410	Grond verwerken in bermen, dik 0 - 0,20 (gem. 0,10 m), br. < 1 m.	m3	330,00	F	
224	Werkzaamheden depot.				
224000	Instandhouden depot grond, 500 m3.	dag	200,00	F	
224010	Instandhouden depot fundering, 500 m3.	dag	200,00	F	
224020	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	3,00	F	
224030	Uitvoeren van een partij-keuring, niet vormgeg. bouwstof.	st	2,00	F	
224040	Grond verwerken in depot(s).	m3	660,00	F	
224050	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	285,00	F	
224060	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	660,00	F	
224070	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s).	m3	285,00	F	
224080	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	660,00	F	
224090	Funderingsmateriaal vervoeren naar een inrichting.	m3	285,00	F	
2241	<u>Inrichten depots t.b.v. grond/ funderingsmat.</u>				
224110	Inrichten depot grond, 500 m3.	st	1,00	F	
224120	Inrichten depot fundering, 500 m3.	st	1,00	F	
224130	Verwijderen depot grond.	st	1,00	F	
224140	Verwijderen depot fundering.	st	1,00	F	
225	Stort- en acceptatiekosten.				
225010	Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur" op basis van indicatief onderzoek.	m3	95,00	F	
225020	Stort- en acceptatiekosten grond, "Wonen" op basis van indicatief onderzoek.	m3	40,00	F	
225030	Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie" op basis van indicatief onderzoek.	m3	525,00	F	
225040	Stort- en acceptatiekosten grond, "matig verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	190,00	F	
225050	Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	460,00	F	
225060	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. Vormg. bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	15,00	F	
225070	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	270,00	F	
226	Leveren grond / funderingsmateriaal.				
226110	Leveren teelgrond.	m3	430,00	F	
226120	Leveren zand in zandbed.	m3	75,00	F	
226130	Leveren zandcement.	m3	10,00	F	
226140	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	120,00	F	
226150	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	3.020,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226160	Leveren stampbeton.	m3	100,00F		
226170	Leveren straatzand.	m3	50,00F		
23	Rioleringswerken.				
230	Bijkomend werk rioleringswerken.				
2302	<u>Duikers reinigen.</u>				
230210	Bestaande betonnen duikers 200-600 mm reinigen.	m	100,00F		
230220	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00F		
2303	<u>Maken inlaat.</u>				
230310	Maken inlaat in betonbuis.	st	20,00F		
230320	Maken inlaat in kunststof buis.	st	20,00F		
230340	Toepassen renovatieblok, 160 mm.	st	20,00F		
230350	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, knevelinlaat.	st	20,00F		
2304	<u>Straatpotten.</u>				
230410	Aanbrengen straatpot in asfalt.	st	10,00F		
230420	Aanbrengen straatpot in straatwerk.	st	10,00F		
230430	Aanbrengen straatpot in berm.	st	10,00F		
231	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
2312	<u>Verwijderen rioolaansluitingen.</u>				
231210	Verwijderen kunststofbuis ø variabel, PVC.	m	25,00F		
231220	Verwijderen keramische buis ø variabel, gres.	m	25,00F		
2313	<u>Verwijderen kolken.</u>				
231320	Verwijderen kolk, afvoeren.	st	10,00F		
233	Aanbrengen PVC rioolaansluitingen.				
233110	Aanbrengen HWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin.	m	50,00F		
233120	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
233130	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	20,00F		
233140	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
233150	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.	st	20,00F		
233160	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	20,00F		
236	Aanbrengen putten en toebehoren.				
2367	<u>Op hoogte brengen bestaande putrand in berm.</u>				
236710	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	5,00F		
2368	<u>Leverantie putranden.</u>				
236820	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in berm.	st	5,00F		
237	Kolken.				
2371	<u>Aanbrengen kolken, leveren.</u>				
237110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	9,00F		
2372	<u>Op hoogte stellen kolken.</u>				
237210	Op hoogte brengen kolk.	st	5,00F		
24	Verhardingen.				
240	Funderingen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2403	<u>Profileren en uitvullen bestaande funderingen.</u>				
240310	Herprofileren bestaande fundering menggr., br. 3 m >.	m2	9.120,00	F	
240320	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. < 2 m (inritten).	m2	100,00	F	
240330	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	1.275,00	F	
240340	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,25 m, (gem. 0,15 m), br. < 2 m (fietspad).	m2	350,00	F	
240350	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. < 2 m.	m2	250,00	F	
240360	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	6.175,00	F	
240370	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,15 - 0,25 m, (gem. 0,20 m), br. 2 m > (kruisingen).	m2	700,00	F	
2404	<u>Aanbrengen nieuwe fundering.</u>				
240410	Menggranulaat fundering dik gem. 0,20 m, br. < 2 m t.b.v. kantopsluitingen.	m2	3.700,00	F	
240420	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, br. 2 m > t.b.v. volledig nieuwe fundering (opbreekvakken)	m2	200,00	F	
241	Aanbrengen kantopsluitingen.				
2410	<u>Zagen kanten asfaltverharding.</u>				
241010	Zagen asfaltverharding dik ca. 155mm.	m	3.700,00	F	
241020	Opbreken gezaagde kanten, teervrij asfalt.	m	3.700,00	F	
2411	<u>Aanbrengen geleidebanden.</u>				
241110	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm.	m	45,00	F	
241120	Leveren rechte geleideband 50/200 x 250 mm.	st	45,00	F	
241130	Leveren verloopband geleideband naar maaiveld.	st	2,00	F	
241190	Pasmaken geleideband 50/200 x 250 mm.	st	5,00	F	
2412	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
241200	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	110,00	F	
241210	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	100,00	F	
241220	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00	F	
241230	Opsluitband 150 x 250 mm in betonspecie.	m	375,00	F	
241240	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.	st	375,00	F	
241250	Leveren hoekstuk opsluitband 150 x 250 mm.	st	125,00	F	
241260	Opsluitband 200 x 250 mm in betonspecie.	m	285,00	F	
241270	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	335,00	F	
241280	Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm.	st	160,00	F	
241290	Pasmaken opsluitband t/m 200 x 250 mm.	st	150,00	F	
2413	<u>Kantverharding grasbetontegels.</u>				
241310	Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,40 m.	m2	1.020,00	F	
241320	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak.	st	375,00	F	
241330	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, vlak.	st	6.720,00	F	
241340	Vervallen.			F	
241350	Vervallen.			F	
2414	<u>Kantlaag van betonstraatstenen.</u>				
241410	Aanbrengen kantopsluiting 2 strekken bss kf kleur grijs, leveren.	m	420,00	F	
2415	<u>Molgooten van betonstraatstenen kf.</u>				
241510	Aanbrengen molgoot 5 bss kf, steunrug, kleur edelgrijs, leveren.	m	65,00	F	
241520	Herstellen molgoot 5 bss kf, steunrug, kleur grijs.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242	Aanbrengen elementenverhardingen.				
2421	<u>Straatlagen.</u>				
242110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50mm, < 1 m.	m2	1.020,00F		
242120	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50mm, 1 m >.	m2	2.205,00F		
2423	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
242340	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, < 3,0 m, leveren.	m2	50,00F		
242350	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, 3,00 m >, leveren.	m2	525,00F		
242360	Aanbrengen betonstraatstenen H-profiel elleboogverband, 3,00 m >, vrijgekomen.	m2	50,00F		
242370	Leveren betonstraatstenen H-profiel, kleur grijs.	st	360,00F		
2425	<u>Betegelingen.</u>				
242510	Aanbr. grasbetontegels (2 extra rijen langs kantlaag).	m2	55,00F		
242520	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, grijs, < 3,00 m breed, leveren.	m2	80,00F		
2426	<u>Herstraten inritten, voetpaden op part. eigendom.</u>				
242600	Herstraten betonstraatstenen (aanstratingen).	m2	350,00F		
242610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur edelgrijs.	st	1.800,00F		
242620	Herstraten straatbakstenen (aanstratingen).	m2	25,00F		
242640	Leveren straatbakstenen kf, kleur rood.	st	375,00F		
242650	Herstraten tegelverharding (aanstratingen).	m2	50,00F		
242660	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	110,00F		
242670	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	40,00F		
243	Aanbrengen bitumineuze verhardingen.				
2431	<u>Aanbrengen kantvoorziening.</u>				
243110	Aanbrengen kantvoorziening asfaltverharding, Denso.	m	30,00F		
2432	<u>Schoonmaken asfaltverharding.</u>				
243210	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	9.340,00F		
2433	<u>Aanbrengen kleeftlaag.</u>				
243310	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m².	m2	18.750,00F		
2434	<u>Aanbrengen asfaltverharding Hennenstraatje</u>				
243410	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 70mm, 2,5 m >.	ton	630,00F		
243420	Aanbr. tussenlg asfaltbet, AC 16, dik 50mm, 2,50 m >.	ton	438,00F		
243430	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 35 mm, 2,50 m >.	ton	302,00F		
2435	<u>Aanbrengen asfaltverharding Ittervoorterweg.</u>				
243510	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 75mm, 2,5 m >.	ton	1.092,00F		
243520	Aanbr. tussenlg asfaltbet, AC 16, dik 60mm, 2,50 m >.	ton	858,00F		
243530	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 35 mm, 2,50 m >.	ton	495,00F		
243540	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 80mm, 2,5 m >.	ton	22,00F		
243550	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8, dik 30 mm, 2,50 m >.	ton	9,00F		
2436	<u>Meerkosten aanbrengen talud drempel/plateau.</u>				
243610	Meerkosten t.b.v. aanbrengen talud drempel/plateau.	m2	110,00F		
2437	<u>Afstrooien.</u>				
243710	Afstrooien na aanbrengen deklagen.	m2	9.200,00F		
243720	Leveren afdek materiaal, steenslag 1-3 mm.	ton	19,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2438	<u>Afslemmen naden langs asfalt.</u>				
243810	Afslemmen naden tussen asfalt en kantopsluiting, afgieten met vulling.	m	3.700,00F		
244	Aanbrengen oppervlakbehandelingen.				
2441	<u>Aanbrengen coating.</u>				
244110	Aanbrengen Thermoflex-coating, rood, br. < 2,50 m.	m2	25,00F		
244120	Aanbrengen Thermoflex-coating, rood, br. 2,50 m >.	m2	125,00F		
245	Aanbrengen betonverhardingen.				
2451	<u>Aanbrengen betonverhardingen schampblok.</u>				
245110	Aanbrengen schrikblokken, leveren.	st	16,00F		
245120	Aanbrengen bochtbescherming beton met schampblok.	m2	50,00F		
246	Aanbrengen halfverhardingen.				
246110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	160,00F		
246120	Aanbrengen halfverharding grind, vrijgekomen.	m2	50,00F		
246130	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	110,00F		
25	Groenvoorzieningen.				
251	Grondbewerkingen.				
251110	Egaliseren berm.	are	28,00F		
256	Inzaaien berm.				
256110	Inzaaien berm, br. < 2 m.	are	28,00F		
26	Inrichting.				
261	Aanbrengen wegbebakening.				
2611	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen en verkeersborden.</u>				
261110	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	15,00F		
261120	Leveren en aanbrengen verkeersbord model B01.	st	2,00F		
261130	Leveren en aanbrengen verkeersbord model B02.	st	1,00F		
261140	Leveren en aanbrengen verkeersbord model J27.	st	1,00F		
261150	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZB.	st	1,00F		
261160	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZE.	st	1,00F		
261170	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-60-ZB.	st	1,00F		
261180	Leveren en aanbrengen zonebord model A02-60-ZE.	st	1,00F		
261190	Leveren en aanbrengen straatnaambord SB01-1.	st	7,00F		
2614	<u>Aanbrengen routepaaltjes en afzetpalen.</u>				
261410	Aanbrengen houten routepaal, vrijgekomen.	st	5,00F		
261420	Aanbrengen afzetpaal VAP 140 kringloop met refl., leveren.	st	20,00F		
2615	<u>Aanbrengen komportaal.</u>				
261510	Aanbrengen komportaal Zwartbroek, vrijgekomen.	st	2,00F		
2616	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
261610	Aanbrengen reflectorpalen, leveren.	st	30,00F		
262	Aanbrengen wegmarkeringen.				
2622	<u>Thermoplastisch materiaal.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262210	Puntstuk/witte vlakken van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	10,00F		
262220	Taludmarkering drempels van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	30,00F		
262230	Zonemarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	25,00F		
262240	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-1 streep, 0,10 m, wit.	m	50,00F		
262250	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 0,50-0,50 streep, 0,10 m, wit.	m	20,00F		
262260	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-3 streep, 0,10 m, wit.	m	1.750,00F		
262270	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 0,30-2,70 streep, 0,10 m, wit.	m	25,00F		
262280	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 2,70-0,30 streep, 0,10 m, wit.	m	25,00F		
262290	Dwarsmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	20,00F		
263	Aanbrengen afrasteringen.				
2631	<u>Afrasteringen met draad e.d.</u>				
263110	Aanbrengen afrastering, vrijgekomen.	m	20,00F		
28	Algemene werkzaamheden.				
280	Uitvoeren quickscan Flora & Fauna.				
280010	Uitvoeren quick-scan Flora & fauna.	st	4,00F		
281	Meetwerk vooraf.				
281010	Inmeten bestaande weg.	m	1.950,00F		
281020	Opstellen hoogteplan.	m	1.950,00F		
282	Vervallen.				
282010	Vervallen.			F	
283	Vervoer- en acceptatiekosten.				
2831	<u>Vervoeren asfalt.</u>				
283110	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt (schollen).	ton	1.050,00F		
283120	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	255,00F		
283130	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt (schollen).	ton	2.440,00F		
2832	<u>Afvoeren betonmaterialen.</u>				
283210	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten betonmaterialen.	ton	585,00F		
2833	<u>Afvoeren gebakken materialen.</u>				
283310	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten straatbakstenen.	ton	30,00F		
2834	<u>Afvoeren kunststof.</u>				
283410	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten kunststof.	ton	10,00F		
2835	<u>Afvoeren metaal.</u>				
283510	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten metaal.	ton	15,00F		
2836	<u>Afvoeren boomstammen.</u>				
283610	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stamhout.	ton	40,00F		
283620	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben.	ton	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2837	<u>Afvoeren takhout/ snoeiafval.</u>				
283710	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten snoeiafval.	ton	20,00F		
2839	<u>Afvoeren gresbuizen.</u>				
283910	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten gresbuizen.	ton	5,00F		
284	Verkeersmaatregelen.				
2841	<u>Afzettingen.</u>				
284110	Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	4,00F		
284120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
284130	Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
284170	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	keer	10,00F		
284180	Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
284190	Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
2842	<u>Plan verkeersmaatregelen.</u>				
284210	Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.	keer	4,00F		
2844	<u>Overig materiaal.</u>				
284410	Toepassen waarschuwborden, vooraankondiging.	st	8,00F		
284420	Toepassen waarschuwborden, markering ontbreekt.	st	8,00F		
284440	Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.	dag	40,00F		
2845	<u>Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.</u>				
284510	Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.	keer	2,00F		
284520	Instandhouden omleidingsroutes, max. 25 borden.	dag	150,00F		
284530	Inspecteren omleidingsroute, max. 25 borden.	dag	150,00F		
2846	<u>Omleidingsroute bestaande uit max. 60 borden.</u>				
284610	Omleidingsroute bestaande uit max. 60 borden.	keer	2,00F		
284620	Instandhouden omleidingsroutes, max. 60 borden.	dag	150,00F		
284630	Inspecteren omleidingsroute, max. 60 borden.	dag	150,00F		
285	Toegankelijk maken inritten.				
285010	Toegankelijk maken inritten.	st	50,00F		
286	Overige werkzaamheden.				
286010	Schoonhouden van openbare wegen.	dag	260,00F		
286020	Waarborgen huisvuilinzameling.	week	52,00F		
287	Fasering.				
287010	Faseringskosten.	keer	4,00F		
288	In kennis stellen aanwonenden.				
288010	In kennis stellen aanwonenden.	st	300,00F		
289	Inmeten en revisie.				
289010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering RIOX.	st	10,00F		
289020	Aanleveren van revisiegegevens bovengrondse situatie.	m	1.950,00F		
8	Bijkomende werkzaamheden.				
80	Algemene werkzaamheden.				
801	Vaststellen deelopdrachten.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801010	Vaststellen deelopdracht.	st	2,00F		
801020	Opstellen diverse plannen.	st	2,00F		
803	CAR-verzekering.				
803010	Kosten t.b.v. CAR-verzekering.	keer	1,00F		
804	Directiebehoeften.				
804010	Gebruik keet.	st	1,00F		
86	Inzet personeel en materieel.				
861	Inzet personeel werkdagen.				
8611	<u>Werknemers.</u>				
861120	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker.	uur	100,00F		
861130	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	100,00F		
861140	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	200,00F		
861150	Inzetten werknemer, ETT-er (European Tree Technician).	uur	40,00F		
865	Inzet materieel.				
8651	<u>Grondverzet materieel.</u>				
865110	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.	uur	100,00F		
865120	Inzetten hydraulische graafmachine mini-graver 1,5 ton.	uur	100,00F		
865140	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	40,00F		
865150	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	40,00F		
865160	Inzetten wiellader, ten minste 1 m3.	uur	40,00F		
8652	<u>Diversen.</u>				
865220	Inzetten veeg- zuigwagen, incl. bediening.	uur	40,00F		
865230	Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening.	uur	40,00F		
865240	Inzetten rijdende afzetting.	uur	40,00F		
8654	<u>Mobiliseren materieel, 1x per fase.</u>				
865410	Mobiliseren materieel, asfaltset groot.	keer	9,00F		
865420	Mobiliseren materieel, asfaltset klein.	keer	9,00F		
865430	Mobiliseren materieel, asfaltrees < 0,50 m.	keer	9,00F		
865440	Mobiliseren materieel, asfaltrees 0,50 < 1,00 m.	keer	9,00F		
865450	Mobiliseren materieel, asfaltrees 1,00 m >.	keer	9,00F		
87	Communiceren derden.				
870020	Communiceren met derden, Arriva.	keer	1,00F		
870030	Communiceren met derden, ProRail.	keer	1,00F		
88	Omgevingsmanagement.				
880010	Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement.	week	75,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				