



ROK VERVANGINGSINVESTERING 2026 EN 2027

2^E NOTA VAN INLICHTINGEN – PERCEEL 2

Opdrachtgever:	Gemeente Weert
Projectnr:	WEE208
Besteknr:	2026-WEE208-RO-01 perceel 2
Status:	Definitief
Datum:	22 juni 2026

ROK VERVANGINGSINVESTERING 2026 EN 2027

2^E NOTA VAN INLICHTINGEN – PERCEEL 2

Opdrachtgever:	Gemeente Weert
Projectnr:	WEE208
Besteknr:	2026-WEE208-RO-01 perceel 2
Status:	Definitief
Datum:	22 juni 2026

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

Opsteller:
S. Lamée



Verificatie:
R. Corstjens



Validatie:
E. Colleijne



© 2026 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2026-WEE208-RO-01 d.d. 13-05-2026 en Nota van inlichtingen d.d. 04-06-2026.
omschrijving: ROK vervangingsinvestering 2026 en 2027 perceel 2

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd: 01, 03

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:

H3 Kruispeelweg:

301020, 301120, 301320, 301420, 310220, 310230, 314110, 314120, 314130, 314140, 324120 en 340310.

H4 Lozerweg:

410220, 410230, 414110, 414120, 414130, 414140, 424120 en 440310.

H5 Witvennenweg-Bieskampweg:

501020, 501120, 501320, 501420, 510220, 510230, 514110, 514120, 514130, 514140, 524120 en 540310.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd:

H3 Kruispeelweg:

310240, 310250, 383620, 386, 386010 en 386020.

H4 Lozerweg:

410240, 410250, 483620, 486, 486010 en 486020.

H5 Witvennenweg-Bieskampweg:

510240, 510250, 583620, 586, 586010 en 586020.

H8 Bijkomende werkzaamheden: 801020.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:

H3 Kruispeelweg:

301030, 301050, 301060, 301130, 301150, 301160, 301330, 301350, 301360, 301430, 301450, 301460 en 322130.

H4 Lozerweg:

40, 401, 401020, 401030, 40150, 401060, 401120, 401130, 401150, 401160, 401320, 401330, 401350, 401360, 401420, 401430, 401450, 401460 en 422130.

H5 Witvennenweg-Bieskampweg:

501030, 501050, 501060, 501130, 501150, 501160, 501330, 501350, 501360, 501430, 501450, 501460 en 522130.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd: 01.12.03 en 01.12.07.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen toegevoegd: 81.0, 81.01, 81.01.01, 81.11, 81.11.02, 81.11.03, 81.23, 81.23.01, 81.23.02, 81.27 en 81.27.06.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen vervallen: 01.01.13 en 01.13.10.

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Toegevoegde tekeningen dwarsprofielen perceel 2 conform deel 2.1 par. 01 "Tekeningen".

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

---- PERCEEL 1 ----

- Opbreektekening Breijbaan 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1031	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Breijbaan 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1032	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Breijbaan 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1033	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Breijbaan 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1034	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Hennenstraatje 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1036	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Hennenstraatje 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1037	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Ittervoorterweg 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1038	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Ittervoorterweg 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1039	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0528	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0529	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0530	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Breijbaan 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0531	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Hennenstraatje 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0533	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Hennenstraatje 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0534	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Ittervoorterweg 1-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0535	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Ittervoorterweg 2-2	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0536	d.d. 16-06-2026

---- PERCEEL 2 ----

- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1041	d.d. 16-06-2026
- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1042	d.d. 16-06-2026
- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1043	d.d. 16-06-2026
- Opbreektek Witvennenweg-Bieskampweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1044	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Lozerweg 1-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1046	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Lozerweg 2-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1047	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Lozerweg 3-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1048	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1050	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1051	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1052	d.d. 16-06-2026
- Opbreektekening Kruispeelweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-1053	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0540	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0541	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0542	d.d. 16-06-2026
- Situatietek. Witvennenweg-Bieskampweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0543	d.d. 16-06-2026
- Dwarsprofielen Witvennenweg-Bieskampweg	Schaal 1:50	Tekeningnr. 2026-0548	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Lozerweg 1-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0551	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Lozerweg 2-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0552	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Lozerweg 3-3	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0553	d.d. 16-06-2026
- Dwarsprofielen Lozerweg	Schaal 1:50	Tekeningnr. 2026-0557	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 1-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0561	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 2-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0562	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 3-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0563	d.d. 16-06-2026
- Situatietekening Kruispeelweg 4-4	Schaal 1:200	Tekeningnr. 2026-0564	d.d. 16-06-2026
- Dwarsprofielen Kruispeelweg	Schaal 1:50	Tekeningnr. 2026-0569	d.d. 16-06-2026

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
- S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
- S3. Controleren van het uitgezette werk;
- S4. Controleren van de levering vóór het verwerken van de materialen;
- S5. Controleren van de afgewerkte funderingslaag.
- S6. Controleren van verwijderde (teerhoudende) asfaltverharding alvorens opbreken van de wegfundering

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering;
- B2. VERVALLEN (in NVI 2 d.d. 22-06-2026).

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:

- R1. het uitvoeren van onderzoeken;
- R2. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
- R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301020	179999		Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	15,00	F	
301030	179999		Vervallen.				
301050	179999		Vervallen.				
301060	179999		Vervallen.				
301120	179999		Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van CROW publicatie 400 Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	10,00	F	
301130	179999		Vervallen.				
301150	179999		Vervallen.				
301160	179999		Vervallen.				
301320	179999		Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.	dag	15,00	F	
301330	179999		Vervallen.				
301350	179999		Vervallen.				
301360	179999		Vervallen.				
301420	179999		Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van de CROW publicatie 400. Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.	dag	10,00	F	
301430	179999		Vervallen.				
301450	179999		Vervallen.				
301460	179999		Vervallen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310220	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: < 0,50 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 383610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 383710 .9. Stobben frezen volgens bestekspostnr. 310240.	st	5,00	F	
310230	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 383610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 383710 .9. Stobben frezen volgens bestekspostnr. 310250.	st	5,00	F	
310240	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 310220, diameter < 0,50 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 326120 .9. Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 383620.	st	5,00	F	
				m3			1,51 I
310250	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 310230, diameter 0, 50 - 1,00 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 326120 .9. Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 383620.	st	5,00	F	
				m3			3,04 I
314110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. kantopsluitingen en vervangen fundering Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: < 2 m .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 314150.	m2	125,00	F	
				m3			35,00 I
314120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. vervangen fundering onder rijbaan (opbreekvakken) Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 2 m > .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 314150.	m2	100,00	F	
				m3			25,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek Breedte: < 3 m 9. 3. Gemiddelde dikte 200 mm . .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 314150.	m2	20,00	F	
				m3			5,00 I
314140	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 3 m > .3. Gemiddelde dikte 200 mm . .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 314150.	m2	175,00	F	
				m3			35,00 I
322130	229999		Vervallen.				
324120	220299		Inrichten depot fundering, 500 m3. Betreft: depot t.b.v. vrijgekomen funderingsmateriaal Rekenen met meerdere bouwstoffen Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter voorkoming van uitloging. Met materiaal van de aannemer. De capaciteit van het depot dient minimaal 500 m3 te zijn. Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot en evt. benodigde rijplaten Depot ter beschikking te stellen door aannemer vanaf de startdatum van de deelopdracht tot en met zes maanden na oplevering. Eventueel benodigde vergunningen dienen door en voor rekening van de aannemer verzorgd te worden. Aannemer dient depot te verzorgen in overleg met de directie	st	1,00	F	
340310	800299		Herprofilen bestaande fundering menggr., br. 3 m >. Betreft: het herprofilen van bestaande fundering rijweg t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltconstructie en uitvullen fundering Breedte: 3 m > Fundering van verhardingslaag van steenmengsel Wijze van profileren ter keuze van de aannemer Incl. het losmaken van de bestaande fundering Incl. verdichten	m2	8.000,00	F	
383620	510199		Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben. Betreft: de kosten voor het afvoeren incl. stort- en acceptatiekosten t.b.v. af te voeren stobben Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar.	ton	20,00	F	
386			Overige werkzaamheden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
386010	100099		Schoonhouden van openbare wegen. Betreft: het schoon- en stofvrij houden van de openbare wegen welke door de aannemer worden gebruikt voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag; indien noodzakelijk, op aanwijzing van de directie, diverse malen per dag. Totale breedte: 3m en groter Losliggend vuil afvegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	dag	260,00	F
386020	100099		Waarborgen huisvuilinzameling. Betreft: het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vervoeren van volle huisvuilcontainers/ groencontainers en PMD-zakken, vanaf de woningen naar een plaats die bereikbaar is voor de vrachtauto van de huisvuil- c.q. groen- c.q. PMD plastic-ophaaldienst. Leeggemaakte containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen / woningen. Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer. Frequentie: conform afvalkalender gemeente Weert. E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst door de aannemer. Informatie hierover dient opgenomen te worden in de bewonersbrieven volgens bestekspostnr. 388010.	week	52,00	F
40			VERVALLEN.			
401			Vervallen.			
401020	179999		Vervallen.			
401030	179999		Vervallen.			
401050	179999		Vervallen.			
401060	179999		Vervallen.			
401120	179999		Vervallen.			
401130	179999		Vervallen.			
401150	179999		Vervallen.			
401160	179999		Vervallen.			
401320	179999		Vervallen.			
401330	179999		Vervallen.			
401350	179999		Vervallen.			
401360	179999		Vervallen.			
401420	179999		Vervallen.			
401430	179999		Vervallen.			
401450	179999		Vervallen.			
401460	179999		Vervallen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410220	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: < 0,50 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 483610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 483710 .9. Stobben frezen volgens bestekspostnr. 410240.	st	5,00	F	
410230	515101		Verwijderen bomen. Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van de directie Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9. Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 483610 .9. Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 483710 .9. Stobben frezen volgens bestekspostnr. 410250.	st	5,00	F	
410240	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 410220, diameter < 0,50 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 426120 .9. Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 483620.	st	5,00	F	
				m3			1,51 I
410250	515102		Verwijderen stobben. Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie 8. Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 410230, diameter 0, 50 - 1,00 m .1. Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens bestekspostnr. 426120 .9. Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr. 483620.	st	5,00	F	
				m3			3,04 I
414110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. kantopsluitingen en vervangen fundering Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: < 2 m .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 414150.	m2	2.000,00	F	
				m3			500,00 I
414120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: t.p.v. vervangen fundering onder rijbaan (opbreekvakken) Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 2 m > .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 414150.	m2	500,00	F	
				m3			125,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
414130	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek Breedte: < 3 m 9. 3. Gemiddelde dikte 200 mm . .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 414150.	m2	50,00	F
				m3		10,00 I
414140	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 3 m > .3. Gemiddelde dikte 200 mm . .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 414150.	m2	50,00	F
				m3		10,00 I
422130	229999		Vervallen.			
424120	220299		Inrichten depot fundering, 500 m3. Betreft: depot t.b.v. vrijgekomen funderingsmateriaal Rekenen met meerdere bouwstoffen Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter voorkoming van uitloging. Met materiaal van de aannemer. De capaciteit van het depot dient minimaal 500 m3 te zijn. Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot en evt. benodigde rijplaten Depot ter beschikking te stellen door aannemer vanaf de startdatum van de deelopdracht tot en met zes maanden na oplevering. Eventueel benodigde vergunningen dienen door en voor rekening van de aannemer verzorgd te worden. Aannemer dient depot te verzorgen in overleg met de directie.	st	1,00	F
440310	800299		Herprofilen bestaande fundering., br. 3 m >. Betreft: het herprofilen van bestaande fundering rijweg t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltconstructie en uitvullen fundering Breedte: 3 m > Fundering van verhardingslaag van steenmengsel Wijze van profileren ter keuze van de aannemer Incl. het losmaken van de bestaande fundering Incl. verdichten	m2	12.500,00	F
483620	510199		Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben. Betreft: de kosten voor het afvoeren incl. stort- en acceptatiekosten t.b.v. af te voeren stobben Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar.	ton	20,00	F
486			Overige werkzaamheden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
486010	100099		Schoonhouden van openbare wegen. Betreft: het schoon- en stofvrij houden van de openbare wegen welke door de aannemer worden gebruikt voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag; indien noodzakelijk, op aanwijzing van de directie, diverse malen per dag. Totale breedte: 3m en groter Losliggend vuil afvegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	dag	260,00	F	
486020	100099		Waarborgen huisvuilinzameling. Betreft: het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vervoeren van volle huisvuilcontainers/ groencontainers en PMD-zakken, vanaf de woningen naar een plaats die bereikbaar is voor de vrachtauto van de huisvuil- c.q. groen- c.q. PMD plastic-ophaaldienst. Leeggemaakte containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen / woningen. Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer. Frequentie: conform afvalkalender gemeente Weert. E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst door de aannemer. Informatie hierover dient opgenomen te worden in de bewonersbrieven volgens bestekspostnr. 488010.	week	52,00	F	
501020	179999		Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	10,00	F	
501030	179999		Vervallen.				
501050	179999		Vervallen.				
501060	179999		Vervallen.				
501120	179999		Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl. Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van CROW publicatie 400 Veiligheidsklasse: Rood niet-vluchtig.	dag	10,00	F	
501130	179999		Vervallen.				
501150	179999		Vervallen.				
501160	179999		Vervallen.				
501320	179999		Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl. Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a. conform onderstaande tabellen van CROW publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem': - tabel M2-1 'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' - tabel M5-1 'vereiste minimaal benodigde niveau van deskundigheid t.b.v. veiligheid' Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.	dag	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
501330	179999		Vervallen.				
501350	179999		Vervallen.				
501360	179999		Vervallen.				
501420	179999		Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	10,00	F	
			Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in				
			verontreinigde fundering e.e.a. conform tabel M2-1				
			'overzicht van mogelijke beheersmaatregelen' van de				
			CROW publicatie 400.				
			Veiligheidsklasse: rood niet-vluchtig.				
501430	179999		Vervallen.				
501450	179999		Vervallen.				
501460	179999		Vervallen.				
510220	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F	
			Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van				
			de directie				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: < 0,50 m				
		.5.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
			0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		. . .9. . .	Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 583610				
		9. .	Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 583710				
		9	Stobben frezen volgens volgens bestekspostnr. 510240.				
510230	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F	
			Situering: bestaande bomen in het werk, op aanwijs van				
			de directie				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m				
		.5.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
			0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		. . .9. . .	Stamhout vervoeren volgens bestekspostnr. 583610				
		9. .	Takhout vervoeren volgens bestekspostnr. 583710				
		9	Stobben frezen volgens volgens bestekspostnr. 510250.				
510240	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F	
			Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie				
			Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie				
		8.	Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s).				
			510220, diameter < 0,50 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens	m3			1,51 I
			bestekspostnr. 526120				
		9	Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr.				
			583620.				
510250	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F	
			Situering: stobben in het werk, op aanwijs van de directie				
			Betreft: frezen stobben i.o.m. de directie				
		8.	Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s).				
			510230, diameter 0, 50 - 1,00 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met zand, te leveren volgens	m3			3,04 I
			bestekspostnr. 526120				
		9	Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr.				
			583620.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
514110	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. kantopsluitingen en vervangen fundering Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek Breedte: < 2 m 9. 4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 514150.	m2	1.000,00	F	
				m3			250,00 I
514120	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. vervangen fundering onder rijbaan (opbreekvakken) Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 2 m > .4. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 514150.	m2	600,00	F	
				m3			150,00 I
514130	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: < 3 m .3. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 514150.	m2	50,00	F	
				m3			10,00 I
514140	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: t.p.v. inritten Betreft: bestaande fundering Samenstelling en gradering: zie boringen in milieukundig onderzoek in bijlage 1 van dit bestek 9. Breedte: 3 m > .3. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 514150.	m2	50,00	F	
				m3			10,00 I
522130	229999		Vervallen.				
524120	220299		Inrichten depot fundering, 500 m3. Betreft: depot t.b.v. vrijgekomen funderingsmateriaal Rekenen met meerdere bouwstoffen Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter voorkoming van uitloging. Met materiaal van de aannemer. De capaciteit van het depot dient minimaal 500 m3 te zijn. Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot en evt. benodigde rijplaten Depot ter beschikking te stellen door aannemer vanaf de startdatum van de deelopdracht tot en met zes maanden na oplevering. Eventueel benodigde vergunningen dienen door en voor rekening van de aannemer verzorgd te worden. Aannemer dient depot te verzorgen in overleg met de directie.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
540310	800299	. .	Herprofilen bestaande fundering menggr., br. 3 m >. Betreft: het herprofilen van bestaande fundering rijweg t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltconstructie en uitvullen fundering Breedte: 3 m > Fundering van verhardingslaag van steenmengsel Wijze van profileren ter keuze van de aannemer Incl. het losmaken van de bestaande fundering Incl. verdichten	m2	4.400,00	F	
583620	510199	. .	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben. Betreft: de kosten voor het afvoeren incl. stort- en acceptatiekosten t.b.v. af te voeren stobben Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar.	ton	20,00	F	
586			Overige werkzaamheden.				
586010	100099	. .	Schoonhouden van openbare wegen. Betreft: het schoon- en stofvrij houden van de openbare wegen welke door de aannemer worden gebruikt voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag; indien noodzakelijk, op aanwijzing van de directie, diverse malen per dag. Totale breedte: 3m en groter Losliggend vuil afvegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	dag	260,00	F	
586020	100099	. .	Waarborgen huisvuilinzameling. Betreft: het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vervoeren van volle huisvuilcontainers/ groencontainers en PMD-zakken, vanaf de woningen naar een plaats die bereikbaar is voor de vrachtauto van de huisvuil- c.q. groen- c.q. PMD plastic-ophaaldienst. Leeggemaakte containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen / woningen. Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer. Frequentie: conform afvalkalender gemeente Weert. E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst door de aannemer. Informatie hierover dient opgenomen te worden in de bewonersbrieven volgens bestekspostnr. 588010.	week	52,00	F	
801020	109999	. .	Opstellen diverse plannen. Betreft: opstellen van planning, faseringsplan, communicatieplan, kwaliteitsplan, straatwerkplan, freesplan, schollenplan e.d. Per deelopdracht in overleg met directie Het plan ter goedkeuring indienen bij de directie Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden	st	3,00	F	

HFD PAR ART LID

01 01 13 VERVALLEN.

01 VERVALLEN.

01 12 03 Verwijderen vervuiling op wegen (gewijzigd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.

Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing. Kosten voor het schoonhouden van de wegen worden verrekend op bestekspostnr. 186010, 286010, 386010, 486010 en 586010 in deel 2.2 van dit bestek.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers (lid 01 gewijzigd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afval- containers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen. Kosten voor het wekelijks vervoeren van de afvalcontainers worden verrekend op bestekspostnr. 186020, 286020, 386020, 486020 en 586020 in deel 2.2 van dit bestek.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil te kijken op de afvalophaalkalender van Gemeente Weert, zie de website:
<https://www.weert.nl/huisvuil-duobak-en-ophaaldagen> en dient contact op te nemen met afvalinzamelaar Van Kaathoven, tel.: 088-7310031

01 13 10 VERVALLEN.

01 VERVALLEN.

HFD PAR ART LID

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**81 01 Begrippen (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)****81 01 01 Algemeen (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**

- 50 De CROW publicatie, Richtlijn Warm Mix Asphalt v1.01 is in overleg met directie van toepassing. Deze publicatie is te vinden in de Kennisbank van de CROW of bij de CROW te bestellen. Onderdeel van deze publicatie zijn de goedgekeurde oplossingsrichtingen per mengseltypen (bijlagen A t/m D van de publicatie), deze zijn te vinden op de volgende website: www.crow.nl/Onderwerpen/civiele-constructies/innovatieloketten/warm-mix-asfalt/ (Bovenstaande link te kopiëren en plakken in de browser)
Hierbij dient rekening te worden gehouden met aanvullingen en/of updates op de richtlijn als gevolg van:
- nieuwe geaccepteerde oplossingsrichtingen of gewijzigde technieken;
 - andere oplossingen (producten) binnen de reeds geaccepteerde oplossingsrichtingen;
 - terugtrekken van eerder geaccepteerde oplossingsrichtingen op basis van negatieve praktijkervaringen.
- 51 De technische eigenschappen van Warm Mix Asphalt-mengsels dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan de in de Standaard genoemde eisen voor de overeenkomstige (heet) RAW asfaltmengsels.
- 52 In afwijking van de richtlijn is het niet toegestaan om Warm Mix Asphalt als deklaag toe te passen op rotondes en/of opstelstroken. Op (overige) kruisingen is dit alleen toegestaan in overleg met de directie.
- 53 De kwaliteit van de gerealiseerde Warm Mix Asphalt-mengsels worden op dezelfde manier beoordeeld als van de overeenkomstige (heet) RAW-asfaltmengsels.
- 01 Van de aannemer wordt een freesplan conform CROW-publicatie 210, verlangd.
- 02 De aannemer deelt de wegvakken op in logische delen waarbij de eenduidigheid per deel maatgevend is.
Per deel worden voor en na de freeswerkzaamheden metingen in RD-coördinaten (inclusief hoogte) uitgevoerd voor het verkrijgen van een lengteprofiel en dwarsprofielen.
Meetpunten lengteprofiel over de as van de weg om de 10 meter. Dwarsprofielen om de 10 meter met maten ter plaatse van de zijkanalen van de rijbanen. De meetpunten van de metingen voor het frezen en na het frezen moeten op dezelfde plaats zijn gelegen.
- 03 Ter plaatse van kruisingen en aansluitingen van zijwegen zal de directie aanvullende hoogtepunten vragen.
- 04 Toegestane afwijking van de opgegeven maten is plus of min 6 mm.
- 05 Per logisch deel moet het freesplan informatie geven over de wijze van frezen, freesdiepte per dwarsprofiel en hoeveelheid vrijkomend freesasfalt onderscheiden naar teerhoudend en niet teerhoudend.
- 06 Indien van toepassing moet het freesplan ook informatie geven over de te nemen verkeersmaatregelen tijdens het frezen en na het frezen wanneer de weg weer open wordt gesteld voor het verkeer.
- 07 Freesvakken vegen voor openstelling verkeer. Kosten worden geacht bij de freesprijs inbegrepen te zijn.

81 11 03 Schollenplan (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 01 Van de aannemer wordt een schollenplan conform CROW-publicatie 210, verlangd.

81 23 Informatieoverdracht (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

HFD PAR ART LID

81 23 01 Productie en verwerking (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer voor het aanbrengen van het Warm Mix Asphalt aan de directie:
- De asfaltinstallatie waarin het Warm Mix Asphalt mengsel is geproduceerd.
 - Planning van de te verwerken Warm Mix Asphalt.
 - De verwachte productie dag(en),
 - Transport- verwerkingstijden naar en op het project.
 - Het wals-regiem van de Warm Mix Asphalt.
- 03 Als er wijzigingen zijn in de aangeboden asfalt mengsels ten gevolge van beschikbaarheid, weers-temperatuur invloeden t.g.v. de Warm Mix Asphalt mengsels moeten deze uiterlijk 5 dagen voor daadwerkelijke uitvoering moeten zijn doorgegeven aan de directie.

81 23 02 Gegevens asfalt: CE-Markering asfalt (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)

- 01 CE-markeringsbladen:
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard:
f. In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard moeten de Warm Mix Asphalt mengsels geproduceerd zijn volgens één van de oplossingsrichtingen zoals genoemd in bijlagen A t/m D van de Richtlijn Warm Mix Asphalt v1.01. Bij het indienen van de CE-bladen moet worden aangegeven welke oplossingsrichting van toepassing is en welk additief is toegepast. Zie ook artikel 81.01.01 lid 50 van dit bestek.
Eventuele additieven moeten vermeld zijn op het Verkort Verslag.

81 27 Meet- en verrekenmethoden (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden Warm Mix asfalt (toegevoegd in NVI 2 d.d. 22-06-2026)**

- 50 Verrekenprijs van te leveren asfaltmengels Warm Mix t.b.v. de onderlaag en tussenlaag dient voor aanvang werkzaamheden in overleg en ter goedkeuring van directie te worden vastgesteld.

Behoort bij: 2026-WEE208-RO-01 perceel 2

ROK vervangingsinvestering 2026 en 2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	PERCEEL 2 - KRUISPEELWEG.				
30	Bijzondere posten.				
301	Maatregelen verontreinigde grond/ fundering.				
3010	<u>Toepassen materieel, verontreinigde grond.</u>				
301020	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	15,00	F	
301030	Vervallen.			F	
301050	Vervallen.			F	
301060	Vervallen.			F	
3011	<u>Toepassen materieel, verontreinigde fundering.</u>				
301120	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	10,00	F	
301130	Vervallen.			F	
301150	Vervallen.			F	
301160	Vervallen.			F	
3013	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. grond.</u>				
301320	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	15,00	F	
301330	Vervallen.			F	
301350	Vervallen.			F	
301360	Vervallen.			F	
3014	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. fundering.</u>				
301420	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	10,00	F	
301430	Vervallen.			F	
301450	Vervallen.			F	
301460	Vervallen.			F	
31	Voorbereidende werken.				
310	Verwijderen groenvoorzieningen.				
3102	<u>Verwijderen bomen.</u>				
310220	Verwijderen boom stamdiameter < 0,50 m.	st	5,00	F	
310230	Verwijderen boom stamdiameter 0,50 - 1,00 m.	st	5,00	F	
310240	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
310250	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
310260	Specifieke snoei bomen.	st	44,00	F	
3105	<u>Tijdelijke voorzieningen bomen.</u>				
310520	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø < 0,3 m.	st	6,00	F	
310550	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,3-0,5 m.	st	10,00	F	
310580	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,5-0,8 m.	st	28,00	F	
3106	<u>Maaien gewas.</u>				
310610	Maaien grasmat/gewas, horizontaal.	are	20,00	F	
310620	Maaien grasmat/gewas, t.p.v. talud.	are	10,00	F	
3107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
310710	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	20,00	F	
310720	Frezen grasmat/bermen, talud.	are	10,00	F	
311	Verwijderen elementenverhardingen.				
3111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
311150	Opbreken banden diverse afmetingen, afvoeren.	m	50,00	F	
3112	<u>Verwijderen kantopsluitingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311210	Opbreken kantopsluiting van grasbetontegels.	m	100,00F		
311220	Opbreken kantopsluiting van BSS en/of goottegels.	m	100,00F		
3113	<u>Verwijderen molgoten.</u>				
311320	Opbreken molgoot 5 strekken bss kf, afvoeren.	m	100,00F		
3114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				
311410	Opbreken straatbakstenen wf, afvoeren, breed < 3,0 m.	m2	20,00F		
311430	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed < 3,0 m.	m2	20,00F		
311460	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed 3,0 m >.	m2	200,00F		
311470	Opbreken betonstraatstenen kf, hergebruik, breed 3,0 m >.	m2	20,00F		
311480	Opbreken keien van natuursteen, hergebruik, breed 3,0 m >.	m2	20,00F		
311490	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	15,00F		
3115	<u>Verwijderen betegelingen.</u>				
311510	Opbreken betontegels 300x300 dik 45 mm, afvoeren, breed < 3,00 m.	m2	20,00F		
311520	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	20,00F		
312	Verwijderen bitumineuze verhardingen.				
3120	<u>Asfaltonderzoek.</u>				
312010	Uitvoeren asfaltonderzoek.	st	1,00F		
3121	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
312110	Zagen asfaltverharding dik ca. 120 mm.	m	100,00F		
3122	<u>Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.</u>				
312260	Frezen teerh. asfalt, aansluiting 2 trappen (rijbaan).	m3	3,00F		
3123	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>				
312310	Frezen teerhoudend asfalt deklaag, dik 83-100 (gem. 100) mm, breed 3,00 m >.	m2	350,00F		
312320	Frezen teerhoudend asfalt deklaag, dik 25-40 (gem. 30) mm, breed 3,00 m >.	m2	7.650,00F		
3124	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
312420	Opbreken teervrij asfalt onderlaag, dik 0,03 - 0,09 m (gem. 0,08 m), breed 3,00 m >.	m2	8.000,00F		
312430	Opbreken teerhoudend asfalt gehele constructie, dik 0,08 - 0,11 m (gem. 0,11 m), breed 3,00 m >.	m2	100,00F		
314	Verwijderen funderingen en halfverhardingen.				
3141	<u>Verwijderen funderingen.</u>				
314110	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. < 2m, afvoeren (rijbaan).	m2	125,00F		
314120	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. 2m >, afvoeren (opbreekvakken rijbaan).	m2	100,00F		
314130	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,20 m, br. < 3m, afvoeren (inritten).	m2	20,00F		
314140	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,20 m, br. 3m >, afvoeren (inritten).	m2	175,00F		
314150	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3	100,00F		
3143	<u>Verwijderen halfverhardingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314310	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, verwerken.	m2	50,00F		
314320	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afvoeren.	m2	200,00F		
315	Verwijderen terreininrichting e.d.				
3152	<u>Verwijderen afzetpalen en routepalen.</u>				
315230	Verwijderen houten routepaal, verwerken.	st	10,00F		
315240	Verwijderen kunststof routepaal, verwerken.	st	10,00F		
315250	Verwijderen houten weidepaal rond, verwerken.	st	5,00F		
316	Verwijderen wegbebakening.				
3161	<u>Verwijderen bebording.</u>				
316110	Verwijderen schrikhek, afvoeren naar inrichting.	st	6,00F		
316120	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren naar inrichting.	st	10,00F		
316130	Verwijderen verkeersborden, afvoeren naar inrichting.	st	10,00F		
3162	<u>Verwijderen markering.</u>				
316210	Verwijderen markering thermoplast, afvoeren naar inrichting.	m2	10,00F		
32	Grondwerken.				
320	Bijkomend werk grondwerken.				
3204	<u>Proefsleuven.</u>				
320410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	20,00F		
3205	<u>Meldingen.</u>				
320510	Maken melding in MOOR.	st	5,00F		
320520	Aanvragen van KLIC-melding.	st	5,00F		
320530	Melden milieu-belastende activiteiten in DSO.	st	5,00F		
321	Grond ontgraven.				
3211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
321120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen / nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	50,00F		
321130	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	5,00F		
321140	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	5,00F		
3212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
321210	Grond ontgr. uit cunet, dik < 0,5 m, br. < 2 m, t.b.v. aanleg molgoten, grasbetontegels, kantopsl.	m3	1.100,00F		
321220	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,12 m (0,04-0,20m), br. 2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan.	m3	195,00F		
321230	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,35 m (0,20-0,50m), br. 2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan.	m3	140,00F		
321240	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. < 3 m, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	30,00F		
321250	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. 3 m >, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	100,00F		
321260	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,38 m, t.b.v. nieuwe inritten.	m3	200,00F		
3213	<u>Grond ontgraven t.p.v. berm.</u>				
321310	Grond ontgraven uit berm (t.b.v. afwatering), dik gem. 0,30 m, breed < 2 m.	m3	195,00F		
3214	<u>Grond ontgraven t.b.v. diversen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321410	Grond ontgraven uit sloten.	m3	50,00F		
321420	Grond ontgraven uit berm t.b.v. kielspit.	m	300,00F		
322	Grond vervoeren.				
3221	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				
322120	Grond vervoeren naar een inrichting, sterk verontreinigde grond > IW "Niet Toepasbaar".	m3	475,00F		
322130	Vervallen.		F		
3222	<u>Grond vervoeren naar depot.</u>				
322210	Grond vervoeren naar depot.	m3	1.666,00F		
323	Grond verwerken.				
3231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
323110	Aanvullen sleuf, met te leveren zand.	m	50,00F		
3232	<u>Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.</u>				
323210	Zand verwerken in ophoging inritten incl. verd. dik 0,10m.	m3	15,00F		
3234	<u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>				
323410	Grond verwerken in bermen, dik 0 - 0,20 (gem. 0,10 m), br. < 1 m.	m3	450,00F		
324	Werkzaamheden depot.				
324000	Instandhouden depot grond, 500 m3.	dag	200,00F		
324010	Instandhouden depot fundering, 500 m3.	dag	200,00F		
324020	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	3,00F		
324030	Uitvoeren van een partij-keuring, niet vormgeg. bouwstof.	st	2,00F		
324040	Grond verwerken in depot(s).	m3	1.666,00F		
324050	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	100,00F		
324060	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	1.666,00F		
324070	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s).	m3	100,00F		
324080	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	1.666,00F		
324090	Funderingsmateriaal vervoeren naar een inrichting.	m3	395,00F		
3241	<u>Inrichten depots t.b.v. grond/ funderingsmat.</u>				
324110	Inrichten depot grond, 500 m3.	st	1,00F		
324120	Inrichten depot fundering, 500 m3.	st	1,00F		
324130	Verwijderen depot grond.	st	1,00F		
324140	Verwijderen depot fundering.	st	1,00F		
325	Stort- en acceptatiekosten.				
325010	Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur" op basis van indicatief onderzoek.	m3	185,00F		
325020	Stort- en acceptatiekosten grond, "Wonen" op basis van indicatief onderzoek.	m3	170,00F		
325030	Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie" op basis van indicatief onderzoek.	m3	1.311,00F		
325040	Vervallen.		F		
325050	Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	475,00F		
325060	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. Vormg. bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	25,00F		
325070	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	75,00F		
326	Leveren grond / funderingsmateriaal.				
326110	Leveren teelgrond.	m3	590,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326120	Leveren zand in zandbed.	m3	70,00F		
326130	Leveren zandcement.	m3	10,00F		
326140	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	115,00F		
326150	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	3.250,00F		
326160	Leveren stampbeton.	m3	100,00F		
326170	Leveren straatzand.	m3	50,00F		
33	Rioleringswerken.				
330	Bijkomend werk rioleringswerken.				
3302	<u>Duikers reinigen.</u>				
330210	Bestaande betonnen duikers 200-600 mm reinigen.	m	50,00F		
330220	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00F		
3303	<u>Maken inlaat.</u>				
330310	Maken inlaat in betonbuis.	st	10,00F		
330320	Maken inlaat in kunststof buis.	st	10,00F		
330340	Toepassen renovatieblok, 160 mm.	st	10,00F		
330350	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, knevelinlaat.	st	10,00F		
3304	<u>Straatpotten.</u>				
330410	Aanbrengen straatpot in asfalt.	st	10,00F		
330420	Aanbrengen straatpot in straatwerk.	st	10,00F		
330430	Aanbrengen straatpot in berm.	st	10,00F		
331	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
3312	<u>Verwijderen rioolaansluitingen.</u>				
331210	Verwijderen kunststofbuis, PVC.	m	25,00F		
331220	Verwijderen keramische buis ø variabel, gres.	m	25,00F		
3313	<u>Verwijderen kolken.</u>				
331320	Verwijderen kolk, afvoeren.	st	5,00F		
333	Aanbrengen PVC rioolaansluitingen.				
333110	Aanbrengen HWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin.	m	50,00F		
333120	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	10,00F		
333130	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	10,00F		
333140	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	10,00F		
333150	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.	st	10,00F		
333160	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	10,00F		
336	Aanbrengen putten en toebehoren.				
3365	<u>Vervangen putrand in asfaltverharding.</u>				
336510	Verwijd. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	5,00F		
3366	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking.</u>				
336610	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	5,00F		
3367	<u>Op hoogte brengen bestaande putrand in berm.</u>				
336710	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	5,00F		
3368	<u>Leverantie putranden.</u>				
336810	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in straatwerk.	st	5,00F		
336820	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in berm.	st	5,00F		
337	Kolken.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3371	<u>Aanbrengen kolken, leveren.</u>				
337110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	5,00F		
3372	<u>Op hoogte stellen kolken.</u>				
337210	Op hoogte brengen kolk.	st	5,00F		
34	Verhardingen.				
340	Funderingen.				
3403	<u>Profileren en uitvullen bestaande funderingen.</u>				
340310	Herprofileren bestaande fundering menggr., br. 3 m >.	m2	8.000,00F		
340320	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. < 2 m (inritten).	m2	100,00F		
340330	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	1.200,00F		
340340	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. < 2 m.	m2	200,00F		
340350	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	5.600,00F		
340360	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,15 - 0,25 m, (gem. 0,20 m), br. 2 m > (kruisingen).	m2	1.320,00F		
3404	<u>Aanbrengen nieuwe fundering.</u>				
340410	Menggranulaat fundering dik gem. 0,20 m, br. < 2 m t.b.v. kantopsluitingen.	m2	4.400,00F		
340420	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, br. 2 m > t.b.v. volledig nieuwe fundering (opbreekvak), inrit.	m2	350,00F		
341	Aanbrengen kantopsluitingen.				
3410	<u>Zagen kanten asfaltverharding.</u>				
341010	Zagen asfaltverharding dik ca. 155mm.	m	4.400,00F		
341020	Opbreken gezaagde kanten, teervrij asfalt.	m	4.400,00F		
3412	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
341210	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	10,00F		
341220	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00F		
341250	Opsluitband 200 x 250 mm in betonspecie.	m	850,00F		
341260	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	810,00F		
341270	Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm.	st	53,00F		
341280	Leveren hoekstuk opsluitband 200 x 250 mm.	st	110,00F		
341290	Pasmaken opsluitband t/m 200 x 250 mm.	st	110,00F		
3413	<u>Kantverharding grasbetontegels.</u>				
341310	Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,40 m.	m2	1.540,00F		
341320	Vervallen.		F		
341330	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, vlak.	st	9.625,00F		
341340	Vervallen.		F		
341350	Vervallen.		F		
3414	<u>Kantlaag van betonstraatstenen.</u>				
341410	Aanbrengen kantopsluiting 2 strekken bss kf kleur grijs, leveren.	m	360,00F		
3415	<u>Molgoten van betonstraatstenen kf.</u>				
341510	Aanbrengen molgoot 5 bss kf, steunrug, kleur edelgrijs, leveren.	m	100,00F		
341520	Herstellen molgoot 5 bss kf, steunrug, kleur grijs.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342	Aanbrengen elementenverhardingen.				
3421	<u>Straatlagen.</u>				
342110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50mm, < 1 m.	m2	1.540,00F		
342120	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50mm, 1 m >.	m2	1.100,00F		
3422	<u>Diverse bestratingen.</u>				
342210	Aanbrengen Triloc®-verbandstenen grijs, < 2,00 m.	m2	200,00F		
342220	Aanbrengen Triloc®-verbandstenen grijs, 2,00 m >.	m2	600,00F		
342230	Leveren Triloc®-verbandsteen, type normaalformaat.	st	18.000,00F		
342240	Leveren Triloc®-verbandsteen, type randsteen.	st	3.600,00F		
342250	Leveren Triloc®-verbandsteen, type sluitsteen.	st	3.200,00F		
3423	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
342320	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, 3,00 m >, vrijgekomen (antraciet).	m2	20,00F		
342330	Leveren betonstraatstenen kf, kleur antraciet.	st	225,00F		
342340	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, < 3,00 m, leveren.	m2	20,00F		
342350	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, 3,00 m >, leveren.	m2	80,00F		
3424	<u>Bestratingen van natuursteen.</u>				
342410	Aanbrengen natuursteenkeien, halfsteensverband, 3,00 m >, vrijgekomen.	m2	20,00F		
342420	Aanbrengen voegvulling sierbestrating.	m2	20,00F		
342430	Leveren keien van natuursteen.	st	500,00F		
3425	<u>Betegelingen.</u>				
342520	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, grijs, < 3,00 m breed, leveren.	m2	10,00F		
3426	<u>Herstraten inritten, voetpaden op part. eigendom.</u>				
342600	Herstraten betonstraatstenen (aanstratingen).	m2	500,00F		
342610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur edelgrijs.	st	3.500,00F		
342650	Herstraten tegelverharding (aanstratingen).	m2	50,00F		
342660	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	110,00F		
342670	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	40,00F		
343	Aanbrengen bitumineuze verhardingen.				
3431	<u>Aanbrengen kantvoorziening.</u>				
343110	Aanbrengen kantvoorziening asfaltverharding, Denso.	m	100,00F		
3432	<u>Schoonmaken asfaltverharding.</u>				
343210	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	8.200,00F		
3433	<u>Aanbrengen kleeflaag.</u>				
343310	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m².	m2	16.600,00F		
3434	<u>Aanbrengen asfaltverharding.</u>				
343410	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 70mm, 2,5 m >.	ton	1.470,00F		
343420	Aanbr. tussenlg asfaltbet, AC 16, dik 50mm, 2,50 m >.	ton	1.025,00F		
343430	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 35 mm, > 2,50 m.	ton	700,00F		
3436	<u>Meerkosten aanbrengen talud drempel/plateau.</u>				
343610	Meerkosten t.b.v. aanbrengen talud drempel/plateau.	m2	70,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3437	<u>Afstrooien.</u>				
343710	Afstrooien na aanbrengen deklaag.	m2	8.000,00F		
343720	Leveren afdek materiaal, steenslag 1-3 mm.	ton	16,00F		
3438	<u>Afslemmen naden langs asfalt.</u>				
343810	Afslemmen naden tussen asfalt en kantopsluiting, afgieten met vulling.	m	4.400,00F		
344	Aanbrengen oppervlakbehandelingen.				
3441	<u>Aanbrengen coating.</u>				
344110	Aanbrengen Thermoflex-coating, rood, br. 2,50 m >.	m2	200,00F		
345	Aanbrengen betonverhardingen.				
3451	<u>Aanbrengen betonverhardingen schampblok.</u>				
345110	Aanbrengen schrikblokken, leveren.	st	12,00F		
345120	Aanbrengen bochtbescherming beton met schampblok.	m2	30,00F		
346	Aanbrengen halfverhardingen.				
346110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	100,00F		
346120	Aanbrengen halfverharding grind, vrijgekomen.	m2	50,00F		
346130	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	100,00F		
35	Groenvoorzieningen.				
351	Grondbewerkingen.				
351110	Egaliseren berm en sloten.	are	25,00F		
356	Inzaaien berm.				
356110	Inzaaien berm en sloten, br. < 2 m.	are	25,00F		
36	Inrichting.				
361	Aanbrengen wegbebakening.				
3611	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen en verkeersborden.</u>				
361100	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	30,00F		
361110	Leveren en aanbrengen verkeersbord model B06.	st	5,00F		
361120	Leveren en aanbrengen verkeersbord model J03.	st	3,00F		
361130	Leveren en aanbrengen verkeersbord model J04.	st	3,00F		
361140	Leveren en aanbrengen verkeersbord model J27.	st	3,00F		
361150	Leveren en aanbrengen verkeersbord model L08.	st	3,00F		
361160	Leveren en aanbrengen onderbord model OB54.	st	2,00F		
361170	Leveren en aanbrengen onderbord model OB401.	st	2,00F		
361180	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZB.	st	2,00F		
361190	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-60-ZB.	st	8,00F		
3612	<u>Vervolg verkeersborden.</u>				
361210	Leveren en aanbrengen zonebord model A02-60-ZE.	st	2,00F		
361220	Leveren en aanbrengen straatnaambord SB01-1.	st	11,00F		
3613	<u>Aanbrengen verkeershekken en verkeerszuilen.</u>				
361310	Aanbrengen verkeershek BB15-2.	st	2,00F		
361320	Aanbrengen verkeershek BB18-2 links.	st	3,00F		
361330	Aanbrengen verkeershek BB18-2 rechts.	st	3,00F		
361340	Leveren en aanbrengen verkeerszuil BB21.	st	5,00F		
3614	<u>Aanbrengen routepaaltjes en afzetpalen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361410	Aanbrengen houten routepaal, vrijgekomen.	st	10,00F		
361420	Aanbrengen kunststof routepaal, vrijgekomen.	st	10,00F		
361430	Aanbrengen houten weidepaal, vrijgekomen.	st	5,00F		
3615	<u>Aanbrengen komportaal.</u>				
361510	Aanbrengen komportaal Weert- Wieërt, leveren.	st	1,00F		
3616	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
361610	Aanbrengen reflectorpalen, leveren.	st	30,00F		
362	Aanbrengen wegmarkeringen.				
3622	<u>Thermoplastisch materiaal.</u>				
362220	Taludmarkering drempels van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	20,00F		
362230	Zonemarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	20,00F		
38	Algemene werkzaamheden.				
380	Uitvoeren quickscan Flora & Fauna.				
380010	Uitvoeren quick-scan Flora & fauna.	st	5,00F		
381	Meetwerk vooraf.				
381010	Inmeten bestaande weg.	m	2.200,00F		
381020	Opstellen hoogteplan.	m	2.200,00F		
382	Vervallen.				
382010	Vervallen.			F	
383	Vervoer- en acceptatiekosten.				
3831	<u>Vervoeren asfalt.</u>				
383110	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt (schollen).	ton	1.477,00F		
383120	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	670,00F		
383130	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt (schollen).	ton	42,00F		
3832	<u>Afvoeren betonmaterialen.</u>				
383210	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten betonmaterialen.	ton	660,00F		
3833	<u>Afvoeren gebakken materialen.</u>				
383310	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten straatbakstenen.	ton	30,00F		
3834	<u>Afvoeren kunststof.</u>				
383410	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten kunststof.	ton	10,00F		
3835	<u>Afvoeren metaal.</u>				
383510	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten metaal.	ton	15,00F		
3836	<u>Afvoeren boomstammen.</u>				
383610	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stamhout.	ton	40,00F		
383620	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben.	ton	20,00F		
3837	<u>Afvoeren takhout/ snoeiafval.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
383710	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten snoeiafval.	ton	20,00F		
3838	<u>Afvoeren natuursteen materialen.</u>				
383810	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten natuursteen keien.	ton	5,00F		
3839	<u>Afvoeren gresbuizen.</u>				
383910	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten gresbuizen.	ton	5,00F		
384	Verkeersmaatregelen.				
3841	<u>Afzettingen.</u>				
384110	Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00F		
384120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
384130	Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
384170	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	keer	10,00F		
384180	Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
384190	Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
3842	<u>Plan verkeersmaatregelen.</u>				
384210	Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.	keer	5,00F		
3844	<u>Overig materiaal.</u>				
384410	Toepassen waarschuwborden, vooraankondiging.	st	10,00F		
384420	Toepassen waarschuwborden, markering ontbreekt.	st	10,00F		
384440	Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.	dag	50,00F		
3845	<u>Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.</u>				
384510	Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.	keer	5,00F		
384520	Instandhouden omleidingsroutes, max. 25 borden.	dag	150,00F		
384530	Inspecteren omleidingsroute, max. 25 borden.	dag	150,00F		
385	Toegankelijk maken inritten.				
385010	Toegankelijk maken inritten.	st	50,00F		
386	Overige werkzaamheden.				
386010	Schoonhouden van openbare wegen.	dag	260,00F		
386020	Waarborgen huisvuilinzameling.	week	52,00F		
387	Fasering.				
387010	Faseringskosten.	keer	5,00F		
388	In kennis stellen aanwonenden.				
388010	In kennis stellen aanwonenden.	st	200,00F		
389	Inmeten en revisie.				
389010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering RIOX.	st	10,00F		
389020	Aanleveren van revisiegegevens bovengrondse situatie.	m	2.200,00F		
4	PERCEEL 2 - LOZERWEG.				
40	VERVALLEN.				
401	Vervallen.				
4010	<u>Vervallen.</u>				
401020	Vervallen.			F	
401030	Vervallen.			F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401050	Vervallen.			F	
401060	Vervallen.			F	
4011	<u>Vervallen.</u>				
401120	Vervallen.			F	
401130	Vervallen.			F	
401150	Vervallen.			F	
401160	Vervallen.			F	
4013	<u>Vervallen.</u>				
401320	Vervallen.			F	
401330	Vervallen.			F	
401350	Vervallen.			F	
401360	Vervallen.			F	
4014	<u>Vervallen.</u>				
401420	Vervallen.			F	
401430	Vervallen.			F	
401450	Vervallen.			F	
401460	Vervallen.			F	
41	Voorbereidende werken.				
410	Verwijderen groenvoorzieningen.				
4102	<u>Verwijderen bomen.</u>				
410220	Verwijderen boom stamdiameter < 0,50 m.	st	5,00	F	
410230	Verwijderen boom stamdiameter 0,50 - 1,00 m.	st	5,00	F	
410240	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
410250	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
410260	Specifieke snoei bomen.	st	205,00	F	
4105	<u>Tijdelijke voorzieningen bomen.</u>				
410520	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø < 0,3 m.	st	20,00	F	
410550	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,3-0,5 m.	st	50,00	F	
410580	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,5-0,8 m.	st	135,00	F	
4106	<u>Maaien gewas.</u>				
410610	Maaien grasmat/gewas, horizontaal.	are	30,00	F	
410620	Maaien grasmat/gewas, t.p.v. talud.	are	5,00	F	
4107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
410710	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	30,00	F	
410720	Frezen grasmat/bermen, talud.	are	5,00	F	
411	Verwijderen elementenverhardingen.				
4111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
411150	Opbreken betonbanden, diverse afmetingen, afvoeren.	m	200,00	F	
4112	<u>Verwijderen kantopsluitingen.</u>				
411210	Opbreken kantopsluiting van grasbetontegels.	m	1.920,00	F	
411220	Opbreken kantopsluiting van BSS en/of goottegels.	m	100,00	F	
411230	Opbreken gestorte betonnen band 300 mm.	m	400,00	F	
4113	<u>Verwijderen molgoten.</u>				
411320	Opbreken molgoot 5 strekken bss kf, afvoeren.	m	300,00	F	
4114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411430	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed < 3,0 m.	m2	500,00F		
411460	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	500,00F		
411470	Opbreken zeskant-stenen, hergebruik, breed 3,00 m >.	m2	20,00F		
411480	Opbreken zeskant-stenen, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	10,00F		
4115	<u>Verwijderen betegelingen.</u>				
411510	Opbreken betontegels 300x300 dik tot 80 mm, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	100,00F		
411520	Opbreken grasbetontegels dubbele stroken, afvoeren, breed < 3,00 m	m2	50,00F		
412	Verwijderen bitumineuze verhardingen.				
4120	<u>Asfaltonderzoek.</u>				
412010	Uitvoeren asfaltonderzoek.	st	1,00F		
4121	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
412110	Zagen asfaltverharding dik ca.120 mm.	m	100,00F		
4122	<u>Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.</u>				
412260	Frezen teerh. asfalt, aansluiting 2 trappen (rijbaan).	m3	3,00F		
4123	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>				
412310	Frezen teerhoudend asfalt deklaag, dik 6-50 mm (gem. 30) mm, breed 3,00 m >.	m2	100,00F		
4124	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
412410	Opbreken teervrij asfalt gehele constructie, dik 0,08-0,30 (gem. 0,13 m), breed 3,00 m >.	m2	12.400,00F		
412430	Opbreken teervrij asfalt onderlaag, dik 0,05-0,30 m (gem. 0,25 m), breed 3,00 m >.	m2	100,00F		
412440	Opbreken teerhoudend asfalt gehele constructie, dik 0,05-0,20 (gem. 0,25 m), breed 3,00 m >.	m2	100,00F		
413	Verwijderen betonverhardingen.				
4134	<u>Verwijderen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten.</u>				
413410	Opnemen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten, hergebruik, breed 3,00 m >.	m2	100,00F		
413420	Opnemen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	50,00F		
414	Verwijderen funderingen en halfverhardingen.				
4141	<u>Verwijderen funderingen.</u>				
414110	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. < 2m, hergebruik (rijbaan).	m2	2.000,00F		
414120	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. 2m >, hergebr. (opbreekvakken rijbaan).	m2	500,00F		
414130	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,2 m, br. < 3m, hergebruik (inritten)	m2	50,00F		
414140	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,2 m, br. 3m >, hergebruik (inritten)	m2	50,00F		
414150	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3	645,00F		
4143	<u>Verwijderen halfverhardingen.</u>				
414310	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, verwerken.	m2	50,00F		
414320	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afvoeren.	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415	Verwijderen terreininrichting e.d.				
4153	<u>Verwijderen betonnen elementen.</u>				
415310	Verwijderen betonnen jumboblok, afvoeren naar inrichting.	st	8,00F		
416	Verwijderen wegbebakening.				
4161	<u>Verwijderen bebording.</u>				
416120	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren naar inrichting.	st	20,00F		
416130	Verwijderen verkeersborden, afvoeren naar inrichting.	st	20,00F		
4162	<u>Verwijderen markering.</u>				
416210	Verwijderen markering thermoplast, afvoeren naar inrichting.	m2	200,00F		
4163	<u>Verwijderen reflectorpaaltjes.</u>				
416320	Verwijderen reflectorpalen, afvoeren naar inrichting.	st	30,00F		
4164	<u>Verwijderen verkeerszuilen.</u>				
416410	Verwijderen verkeerszuil BB 22+bord D02-R, afvoeren.	st	4,00F		
4165	<u>Verwijderen verkeersspiegels.</u>				
416510	Verwijderen verkeersspiegel incl. buispaal, afvoeren.	st	4,00F		
4166	<u>Verwijderen infoportalen.</u>				
416610	Verwijderen infoportaal, verwerken.	st	3,00F		
4167	<u>Verwijderen ANWB-wegwijzer.</u>				
416710	Verwijderen beslissingswegwijzer ANWB, verwerken.	st	1,00F		
42	Grondwerken.				
420	Bijkomend werk grondwerken.				
4204	<u>Proefsleuven.</u>				
420410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	20,00F		
4205	<u>Meldingen.</u>				
420510	Maken melding in MOOR.	st	5,00F		
420520	Aanvragen van KLIC-melding.	st	5,00F		
420530	Melden milieu-belastende activiteiten in DSO.	st	5,00F		
421	Grond ontgraven.				
4211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
421120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen / nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	150,00F		
421130	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	20,00F		
421140	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	5,00F		
4212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
421200	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,25 m, br. < 2 m, t.b.v. aanleg molgoten, betonstrook, kantopsl.	m3	875,00F		
421210	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,50 m, br. < 2 m, t.b.v. aanleg molgoten, betonstrook, kantopsl.	m3	650,00F		
421220	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,12 m (0,04-0,20m), br.	m3	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421230	2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan. Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,35 m (0,20-0,50m), br. 2 m >, tbv opbreekvak rijbaan/ parkeerstr.	m3	170,00	F	
421240	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,30 m, br. < 3m, t.b.v. nieuwe fundering inritten en aanleg paden.	m3	80,00	F	
421250	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. 3 m >, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	60,00	F	
4213	<u>Grond ontgraven t.p.v. verlagen bermen.</u>				
421310	Grond ontgraven uit berm (t.b.v. afwatering), dik gem. 0,15 m, breed < 2 m.	m3	300,00	F	
4214	<u>Grond ontgraven t.b.v. diversen.</u>				
421420	Grond ontgraven uit berm t.b.v. kielspit.	m	1.750,00	F	
422	Grond vervoeren.				
4221	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				
422110	Grond vervoeren naar een inrichting, matig verontreinigde grond < IW "Niet Toepasbaar".	m3	249,00	F	
422120	Grond vervoeren naar een inrichting, sterk verontreinigde grond > IW "Niet Toepasbaar".	m3	415,00	F	
422130	Vervallen.			F	
4222	<u>Grond vervoeren naar depot.</u>				
422210	Grond vervoeren naar depot.	m3	2.103,00	F	
423	Grond verwerken.				
4231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
423110	Aanvullen sleuf, met te leveren zand.	m	150,00	F	
4232	<u>Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.</u>				
423210	Zand verwerken in ophoging inritten incl. verd. dik 0,10m.	m3	50,00	F	
4234	<u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>				
423410	Grond verwerken in bermen, dik 0 - 0,20 (gem. 0,10 m), br. < 1 m.	m3	350,00	F	
424	Werkzaamheden depot.				
424000	Instandhouden depot grond, 500 m3.	dag	200,00	F	
424010	Instandhouden depot fundering, 500 m3.	dag	200,00	F	
424020	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	3,00	F	
424030	Uitvoeren van een partij-keuring, niet vormgeg. bouwstof.	st	2,00	F	
424040	Grond verwerken in depot(s).	m3	2.103,00	F	
424050	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	645,00	F	
424060	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	2.103,00	F	
424070	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s).	m3	645,00	F	
424080	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	2.103,00	F	
424090	Funderingsmateriaal vervoeren naar een inrichting.	m3	125,00	F	
4241	<u>Inrichten depots t.b.v. grond/ funderingsmat.</u>				
424100	Funderingsmateriaal vervoeren depot naar werk.	m3	520,00	F	
424110	Inrichten depot grond, 500 m3.	st	1,00	F	
424120	Inrichten depot fundering, 500 m3.	st	1,00	F	
424130	Verwijderen depot grond.	st	1,00	F	
424140	Verwijderen depot fundering.	st	1,00	F	
425	Stort- en acceptatiekosten.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425010	Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur" op basis van indicatief onderzoek.	m3	1.245,00	F	
425020	Vervallen.			F	
425030	Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie" op basis van indicatief onderzoek.	m3	858,00	F	
425040	Stort- en acceptatiekosten grond, "matig verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	249,00	F	
425050	Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	415,00	F	
425060	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. Vormg. bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	100,00	F	
425070	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	25,00	F	
426	Leveren grond / funderingsmateriaal.				
426110	Leveren teelgrond.	m3	350,00	F	
426120	Leveren zand in zandbed.	m3	220,00	F	
426130	Leveren zandcement.	m3	15,00	F	
426140	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	180,00	F	
426150	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	2.725,00	F	
426160	Leveren stampbeton.	m3	100,00	F	
426170	Leveren straatzand.	m3	50,00	F	
426180	Leveren GraviLux.	ton	25,00	F	
43	Rioleringswerken.				
430	Bijkomend werk rioleringswerken.				
4302	<u>Duikers reinigen.</u>				
430210	Bestaande betonnen duikers 200-600 mm reinigen.	m	100,00	F	
430220	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00	F	
4303	<u>Maken inlaat.</u>				
430310	Maken inlaat in betonbuis.	st	10,00	F	
430320	Maken inlaat in kunststof buis.	st	5,00	F	
430340	Toepassen renovatieblok, 160 mm.	st	5,00	F	
430350	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, knevelinlaat.	st	5,00	F	
4304	<u>Straatpotten.</u>				
430410	Aanbrengen straatpot in asfalt.	st	10,00	F	
430420	Aanbrengen straatpot in straatwerk.	st	10,00	F	
430430	Aanbrengen straatpot in berm.	st	10,00	F	
431	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
4312	<u>Verwijderen rioolaansluitingen.</u>				
431210	Verwijderen kunststofbuis ø variabel, PVC.	m	75,00	F	
431220	Verwijderen keramische buis ø variabel, gres.	m	75,00	F	
4313	<u>Verwijderen kolken.</u>				
431320	Verwijderen kolk, afvoeren.	st	20,00	F	
433	Aanbrengen PVC rioolaansluitingen.				
433110	Aanbrengen HWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin.	m	150,00	F	
433120	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	5,00	F	
433130	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	10,00	F	
433140	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	5,00	F	
433150	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.	st	5,00	F	
433160	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	5,00	F	
436	Aanbrengen putten en toebehoren.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4365	<u>Vervangen putrand in asfaltverharding.</u>				
436510	Verwijd. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	5,00F		
4366	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking.</u>				
436610	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	5,00F		
4367	<u>Op hoogte brengen bestaande putrand in berm.</u>				
436710	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	5,00F		
4368	<u>Leverantie putranden.</u>				
436810	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in straatwerk.	st	5,00F		
436820	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in berm.	st	5,00F		
437	Kolken.				
4371	<u>Aanbrengen kolken, leveren.</u>				
437110	Aanbrengen straatkolk E600, leveren.	st	15,00F		
437120	Aanbrengen RWS-straatkolk, leveren.	st	2,00F		
4372	<u>Op hoogte stellen kolken.</u>				
437210	Op hoogte brengen kolk.	st	5,00F		
44	Verhardingen.				
440	Funderingen.				
4403	<u>Profileren en uitvullen bestaande funderingen.</u>				
440310	Herprofileren bestaande fundering., br. 3 m >.	m2	12.500,00F		
440320	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. < 2 m (inritten).	m2	300,00F		
440330	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. 2 m > (rijweg en inritten).	m2	1.875,00F		
440340	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. < 2 m.	m2	1.530,00F		
440350	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. 2 m > (rijweg en paden).	m2	10.200,00F		
4404	<u>Aanbrengen nieuwe fundering.</u>				
440410	Menggranulaat fundering dik gem. 0,20 m, br. < 2 m t.b.v. gestorte betonstrook/ molgoten/ geleiders.	m2	3.500,00F		
440420	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, br. 2 m > t.b.v. nieuwe fundering (opbreekvak rijbaan+ pvak)	m2	350,00F		
440430	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, br. 2 m > t.b.v. aan te brengen paden/ trottoir.	m2	250,00F		
441	Aanbrengen kantopsluitingen.				
4412	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
441200	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	280,00F		
441210	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	30,00F		
441220	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	64,00F		
441250	Opsluitband 200 x 250 mm in betonspecie.	m	540,00F		
441260	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	540,00F		
441270	Leveren hoekstuk opsluitband 200 x 250 mm.	st	85,00F		
441280	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	30,00F		
441290	Pasmaken opsluitband 200 x 250 mm.	st	150,00F		
4414	<u>Kantlaag van betonstraatstenen.</u>				
441410	Aanbrengen kantopsluiting 2 strekken bss kf kleur	m	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	edelgrijs, leveren.				
4415	<u>Molgoten van betonstraatstenen kf.</u>				
441510	Aanbrengen molgoot 5 bss kf, steunrug, leveren, kleur edelgrijs.	m	600,00	F	
442	Aanbrengen elementenverhardingen.				
4421	<u>Straatlagen.</u>				
442110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	1.930,00	F	
4422	<u>Diverse bestratingen.</u>				
442210	Vervallen.			F	
442220	Aanbrengen Triloc®-verbandstenen, 2,00 m >.	m2	960,00	F	
442230	Leveren Triloc®-verbandsteen, type normaalformaat.	st	21.120,00	F	
442240	Leveren Triloc®-verbandsteen, type randsteen.	st	3.165,00	F	
442250	Leveren Triloc®-verbandsteen, type sluitsteen.	st	2.700,00	F	
4423	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
442340	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, 3,00 m <, leveren.	m2	150,00	F	
442350	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband antraciet, 3,00 m >, leveren.	m2	150,00	F	
4425	<u>Betegelingen.</u>				
442510	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, grijs, < 3,00 m breed, leveren.	m2	210,00	F	
442520	Vervallen.			F	
4426	<u>Herstraten inritten, voetpaden op part. eigendom.</u>				
442600	Herstraten betonstraatstenen (aanstratingen).	m2	500,00	F	
442610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur edelgrijs.	st	2.700,00	F	
442650	Herstraten tegelverharding (aanstratingen).	m2	50,00	F	
442660	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	110,00	F	
442670	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	40,00	F	
443	Aanbrengen bitumineuze verhardingen.				
4431	<u>Aanbrengen kantvoorziening.</u>				
443110	Aanbrengen kantvoorziening asfaltverharding, Denso.	m	100,00	F	
4432	<u>Schoonmaken asfaltverharding.</u>				
443210	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	12.510,00	F	
4433	<u>Aanbrengen kleeflaag.</u>				
443310	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m².	m2	37.500,00	F	
4434	<u>Aanbrengen asfaltverharding.</u>				
443410	Aanbr. onderlg asfaltbet in 2 lagen AC 22 base, totaal dik 120 mm, 2,5m >.	ton	3.810,00	F	
443420	Aanbr. tussenlg asfaltbet, AC 16, dik 50mm, 2,50 m >.	ton	1.565,00	F	
443430	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 35 mm, 2,50 m >.	ton	1.085,00	F	
4437	<u>Afstrooien.</u>				
443710	Afstrooien na aanbrengen deklagen.	m2	12.400,00	F	
443720	Leveren afdek materiaal, steenslag 1-3 mm.	ton	25,00	F	
4438	<u>Afslemmen naden langs asfalt.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443810	Afslemmen naden tussen asfalt en kantopsluiting, afgieten met vulling.	m	3.500,00F		
444	Aanbrengen oppervlakbehandelingen.				
4441	<u>Aanbrengen coating.</u>				
444110	Aanbrengen Thermoflex-coating, rood, br. < 2,50 m.	m2	200,00F		
445	Aanbrengen betonverhardingen.				
4452	<u>Aanbrengen getrokken band/ betonstrook.</u>				
445210	Aanbrengen gestorte betonstrook, 300 x 300 mm.	m	3.160,00F		
445220	Aanbrengen gestorte RWS-band, 110 / 220 x 420 mm.	m	420,00F		
4453	<u>Aanbrengen printbeton middengeleiders.</u>				
445310	Aanbrengen Pipe-Lock, t.b.v. verkeerszuil.	st	4,00F		
445320	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	50,00F		
445330	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	50,00F		
445340	Aanbrengen figuratie in betonoppervlak.	m2	50,00F		
445350	Aanbrengen coating.	m2	50,00F		
445360	Aanbrengen omtrekvoegen.	m	60,00F		
445370	Aanbrengen zettingsvoegen.	m	10,00F		
4455	<u>Aanbrengen bedrijfsvloerplaten.</u>				
445510	Bedrijfsvloerplaten 2,00 x 1,00 m, vrijgekomen.	st	10,00F		
445520	Bedrijfsvloerplaten 2,00 x 2,00 m, vrijgekomen.	st	15,00F		
445530	Leveren bedrijfsvloerplaten 2,00 x 1,00 m.	st	5,00F		
445540	Leveren bedrijfsvloerplaten 2,00 x 2,00 m.	st	10,00F		
446	Aanbrengen halfverhardingen.				
446110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	160,00F		
446120	Aanbrengen halfverharding grind, vrijgekomen.	m2	50,00F		
446130	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	110,00F		
446140	Aanbrengen halfverharding Gravidux 0,08 m.	m2	150,00F		
45	Groenvoorzieningen.				
451	Grondbewerkingen.				
451110	Egaliseren bermen en taluds.	are	35,00F		
456	Inzaaien berm.				
456110	Inzaaien berm, br. < 2 m.	are	35,00F		
46	Inrichting.				
461	Aanbrengen wegbebakening.				
4611	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen en verkeersborden.</u>				
461110	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	15,00F		
461120	Leveren en aanbrengen verkeersbord model B01.	st	3,00F		
461130	Leveren en aanbrengen verkeersbord model B03.	st	2,00F		
461140	Leveren en aanbrengen verkeersbord model E01.	st	2,00F		
461150	Leveren en aanbrengen verkeersbord model G11.	st	2,00F		
461160	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZB.	st	2,00F		
461170	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZE.	st	2,00F		
461180	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-60-ZB.	st	2,00F		
461190	Leveren en aanbrengen zonebord model A02-60-ZE.	st	2,00F		
4612	<u>Vervolg verkeersborden.</u>				
461240	Leveren en aanbrengen straatnaambord SB01-2.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4613	<u>Aanbrengen verkeerszuilen.</u>				
461320	Leveren en aanbrengen verkeerszuil BB22+bord D02-R.	st	4,00F		
4615	<u>Aanbrengen portaal.</u>				
461510	Aanbrengen komportaal Weert- Wieërt, leveren.	st	2,00F		
461520	Aanbrengen infoportaal, vrijgekomen.	st	3,00F		
4616	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
461610	Aanbrengen reflectorpalen, leveren.	st	30,00F		
4617	<u>Aanbrengen verkeersspiegels.</u>				
461710	Aanbrengen verkeersspiegel.	st	4,00F		
4618	<u>Aanbrengen wegwijzer ANWB.</u>				
461810	Aanbrengen ANWB richtingaanwijzer met borden, vrijgekomen.	st	1,00F		
462	Aanbrengen wegmarkeringen.				
4622	<u>Thermoplastisch materiaal.</u>				
462210	Puntstuk/witte vlakken van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	10,00F		
462220	Zonemarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	25,00F		
462230	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, ononderbroken, 0,10 m, wit.	m	250,00F		
462240	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-1 streep, 0,10 m, wit.	m	140,00F		
462260	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-3 streep, 0,10 m, wit.	m	3.040,00F		
462290	Dwarsmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	5,00F		
48	Algemene werkzaamheden.				
480	Uitvoeren quickscan Flora & Fauna.				
480010	Uitvoeren quick-scan Flora & fauna.	st	3,00F		
481	Meetwerk vooraf.				
481010	Inmeten bestaande weg.	m	1.750,00F		
481020	Opstellen hoogteplan.	m	1.750,00F		
482	Vervallen.				
482010	Vervallen.			F	
483	Vervoer- en acceptatiekosten.				
4831	<u>Vervoeren asfalt.</u>				
483110	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt (schollen).	ton	4.093,00F		
483120	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	16,00F		
483130	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt (schollen).	ton	63,00F		
4832	<u>Afvoeren betonmaterialen.</u>				
483210	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten betonmaterialen.	ton	525,00F		
4833	<u>Afvoeren gebakken materialen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
483310	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten straatbakstenen.	ton	30,00F		
4834	<u>Afvoeren kunststof.</u>				
483410	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten kunststof.	ton	10,00F		
4835	<u>Afvoeren metaal.</u>				
483510	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten metaal.	ton	15,00F		
4836	<u>Afvoeren boomstammen.</u>				
483610	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stamhout.	ton	40,00F		
483620	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben.	ton	20,00F		
4837	<u>Afvoeren takhout/ snoeiafval.</u>				
483710	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten snoeiafval.	ton	20,00F		
4839	<u>Afvoeren gresbuizen.</u>				
483910	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten gresbuizen.	ton	5,00F		
484	Verkeersmaatregelen.				
4841	<u>Afzettingen.</u>				
484110	Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	3,00F		
484120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
484130	Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
484170	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	keer	10,00F		
484180	Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
484190	Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
4842	<u>Plan verkeersmaatregelen.</u>				
484210	Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.	keer	3,00F		
4844	<u>Overig materiaal.</u>				
484410	Toepassen waarschuwborden, vooraankondiging.	st	6,00F		
484420	Toepassen waarschuwborden, markering ontbreekt.	st	6,00F		
484440	Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.	dag	30,00F		
4845	<u>Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.</u>				
484510	Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.	keer	2,00F		
484520	Instandhouden omleidingsroutes, max. 25 borden.	dag	150,00F		
484530	Inspecteren omleidingsroute, max. 25 borden.	dag	150,00F		
4846	<u>Omleidingsroute bestaande uit max. 60 borden.</u>				
484610	Omleidingsroute bestaande uit max. 60 borden.	keer	1,00F		
484620	Instandhouden omleidingsroutes, max. 60 borden.	dag	150,00F		
484630	Inspecteren omleidingsroute, max. 60 borden.	dag	150,00F		
485	Toegankelijk maken inritten.				
485010	Toegankelijk maken inritten.	st	20,00F		
486	Overige werkzaamheden.				
486010	Schoonhouden van openbare wegen.	dag	260,00F		
486020	Waarborgen huisvuilinzameling.	week	52,00F		
487	Fasering.				
487010	Faseringskosten.	keer	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
488	In kennis stellen aanwonenden.				
488010	In kennis stellen aanwonenden.	st	200,00	F	
489	Inmeten en revisie.				
489010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering RIOX.	st	10,00	F	
489020	Aanleveren van revisiegegevens bovengrondse situatie.	m	1.750,00	F	
5	PERCEEL 2 - BIESKAMPWEG - WITVENNENWEG.				
50	Bijzondere posten.				
501	Maatregelen verontreinigde grond/ fundering.				
5010	<u>Toepassen materieel, verontreinigde grond.</u>				
501020	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	10,00	F	
501030	Vervallen.			F	
501050	Vervallen.			F	
501060	Vervallen.			F	
5011	<u>Toepassen materieel, verontreinigde fundering.</u>				
501120	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	10,00	F	
501130	Vervallen.			F	
501150	Vervallen.			F	
501160	Vervallen.			F	
5013	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. grond.</u>				
501320	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	10,00	F	
501330	Vervallen.			F	
501350	Vervallen.			F	
501360	Vervallen.			F	
5014	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. fundering.</u>				
501420	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	10,00	F	
501430	Vervallen.			F	
501450	Vervallen.			F	
501460	Vervallen.			F	
51	Voorbereidende werken.				
510	Verwijderen groenvoorzieningen.				
5102	<u>Verwijderen bomen.</u>				
510220	Verwijderen boom stamdiameter < 0,50 m.	st	5,00	F	
510230	Verwijderen boom stamdiameter 0,50 - 1,00 m.	st	5,00	F	
510240	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
510250	Verwijderen stobben < 0,50 m.	st	5,00	F	
510260	Specifieke snoei bomen.	st	32,00	F	
5105	<u>Tijdelijke voorzieningen bomen.</u>				
510520	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø < 0,3 m.	st	2,00	F	
510550	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,3-0,5 m.	st	4,00	F	
510580	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,5-0,8 m.	st	26,00	F	
5106	<u>Maaien gewas.</u>				
510610	Maaien grasmat/gewas, horizontaal.	are	28,00	F	
510620	Maaien grasmat/gewas, t.p.v. talud.	are	5,00	F	
5107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
510710	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	28,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510720	Frezen grasmat/bermen, talud.	are	5,00F		
511	Verwijderen elementenverhardingen.				
5111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
511150	Opbreken betonbanden, diverse afmetingen, afvoeren.	m	200,00F		
5112	<u>Verwijderen kantopsluitingen.</u>				
511210	Opbreken kantopsluiting van grasbetontegels.	m	250,00F		
511220	Opbreken kantopsluiting van BSS en/of goottegels.	m	100,00F		
5113	<u>Verwijderen molgoten.</u>				
511320	Opbreken molgoot 5 strekken bss kf, afvoeren.	m	135,00F		
511340	Opbreken molgoot 7 strekken natuursteenkeien, verwerken.	m	30,00F		
511390	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	25,00F		
5114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				
511420	Opbreken straatbakstenen kf, hergebruik, breed < 3,0 m.	m2	25,00F		
511430	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed < 3,0 m.	m2	20,00F		
511440	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	80,00F		
511450	Opbreken betonstraatstenen df, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	20,00F		
511460	Opbreken betonstraatstenen df, hergebruik, breed < 3,0 m.	m2	20,00F		
511480	Opbreken keien van natuursteen, hergebruik, breed 3,0 m >.	m2	40,00F		
511490	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	35,00F		
5115	<u>Verwijderen betegelingen.</u>				
511510	Opbreken betontegels diverse afmetingen, afvoeren, breed < 3,00 m.	m2	50,00F		
512	Verwijderen bitumineuze verhardingen.				
5120	<u>Asfaltonderzoek.</u>				
512010	Uitvoeren asfaltonderzoek.	st	1,00F		
5121	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
512110	Zagen asfaltverharding dik ca. 200 mm.	m	100,00F		
5122	<u>Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.</u>				
512260	Frezen teerh. asfalt, aansluiting 2 trappen (rijbaan).	m3	3,00F		
5123	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>				
512310	Frezen teerhoudend asfalt deklaag, dik 40-76 (gem. 60) mm, breed 3,00 m >.	m2	400,00F		
5124	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
512410	Opbreken teervrij asfalt gehele constructie, dik 0,09-0,25 (gem. 0,17 m), breed 3,00 m >.	m2	400,00F		
512420	Opbreken teervrij asfalt tussen- en onderlaag, dik 0,09 - 0,15 m (gem. 0,12 m), breed 3,00 m >.	m2	400,00F		
512430	Opbreken teerhoudend asfalt gehele constructie, dik 0,05-0,25 (gem. 0,16 m), breed 3,00 m >.	m2	3.200,00F		
513	Verwijderen betonverhardingen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5134	<u>Verwijderen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten.</u>				
513410	Opnemen prefab betonnen bedrijfsvloerplaten, hergebruik, breed < 3,00 m.	m2	10,00F		
514	Verwijderen funderingen en halfverhardingen.				
5141	<u>Verwijderen funderingen.</u>				
514110	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. < 2m, afvoeren (rijbaan).	m2	1.000,00F		
514120	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik 0,25 m, br. 2m >, afvoeren (opbreekvakken rijbaan).	m2	600,00F		
514130	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,2 m, br. < 3m, afvoeren (inritten)	m2	50,00F		
514140	Verwijderen ongeb. teervrije funderingslaag, dik gem. 0,2 m, br. 3m >, afvoeren (inritten)	m2	50,00F		
514150	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3	420,00F		
5143	<u>Verwijderen halfverhardingen.</u>				
514310	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, verwerken.	m2	100,00F		
514320	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afvoeren.	m2	200,00F		
515	Verwijderen terreininrichting e.d.				
5152	<u>Verwijderen afzetpalen en routepalen.</u>				
515210	Verwijderen betonnen afsluitpaal, afvoeren naar inrichting.	st	5,00F		
515220	Verwijderen kunststof afsluitpaal, afvoeren naar inrichting.	st	10,00F		
515230	Verwijderen houten routepaal, verwerken.	st	5,00F		
515240	Verwijderen metalen afsluitpaal, afvoeren naar inrichting.	st	5,00F		
5153	<u>Verwijderen betonnen elementen.</u>				
515320	Verwijderen betonnen stootbanden, afvoeren naar inrichting.	st	5,00F		
516	Verwijderen wegbebakening.				
5161	<u>Verwijderen bebording.</u>				
516120	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren naar inrichting.	st	20,00F		
516130	Verwijderen verkeersborden, afvoeren naar inrichting.	st	20,00F		
5162	<u>Verwijderen markering.</u>				
516210	Verwijderen markering thermoplast, afvoeren naar inrichting.	m2	100,00F		
5163	<u>Verwijderen reflectorpaaltjes.</u>				
516320	Verwijderen reflectorpalen, afvoeren naar inrichting.	st	20,00F		
52	Grondwerken.				
520	Bijkomend werk grondwerken.				
5204	<u>Proefsleuven.</u>				
520410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	20,00F		
5205	<u>Meldingen.</u>				
520510	Maken melding in MOOR.	st	5,00F		
520520	Aanvragen van KLIC-melding.	st	5,00F		
520530	Melden milieu-belastende activiteiten in DSO.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	Grond ontgraven.				
5211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
521120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen / nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	50,00	F	
521130	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	10,00	F	
521140	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	10,00	F	
5212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
521210	Grond ontgr. uit cunet, dik < 0,50 m, br. < 2 m, t.b.v. aanleg molgoten, grasbetontegels, kantopsl.	m3	850,00	F	
521220	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,12 m (0,04-0,20m), br. 2 m >, t.b.v. opbreekvakken rijbaan.	m3	15,00	F	
521230	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,35 m (0,20-0,50m), br. 2 m >, t.b.v. opbr.vak rijbaan en nieuw inrit.	m3	195,00	F	
521240	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. < 3 m, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	15,00	F	
521250	Grond ontgr. uit cunet, dik gem. 0,10 m, br. 3 m >, t.b.v. nieuwe fundering inritten.	m3	60,00	F	
5213	<u>Grond ontgraven t.p.v. verlagen bermen.</u>				
521310	Grond ontgraven uit berm (t.b.v. afwatering), dik gem. 0,30 m, breed < 2 m.	m3	120,00	F	
5214	<u>Grond ontgraven t.b.v. diversen.</u>				
521410	Grond ontgraven uit sloten.	m3	50,00	F	
522	Grond vervoeren.				
5221	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				
522120	Grond vervoeren naar een inrichting, sterk verontreinigde grond > IW "Niet Toepasbaar".	m3	325,00	F	
522130	Vervallen.			F	
5222	<u>Grond vervoeren naar depot.</u>				
522210	Grond vervoeren naar depot.	m3	1.365,00	F	
523	Grond verwerken.				
5231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
523110	Aanvullen sleuf, met te leveren zand.	m	50,00	F	
5232	<u>Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.</u>				
523210	Zand verwerken in ophoging inritten incl. verd. dik 0,10m.	m3	15,00	F	
5234	<u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>				
523410	Grond verwerken in bermen, dik 0 - 0,20 (gem. 0,10 m), br. < 1 m.	m3	340,00	F	
524	Werkzaamheden depot.				
524000	Instandhouden depot grond, 500 m3.	dag	200,00	F	
524010	Instandhouden depot fundering, 500 m3.	dag	200,00	F	
524020	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	2,00	F	
524030	Uitvoeren van een partij-keuring, niet vormgeg. bouwstof.	st	2,00	F	
524040	Grond verwerken in depot(s).	m3	1.365,00	F	
524050	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	420,00	F	
524060	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	1.365,00	F	
524070	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s).	m3	420,00	F	
524080	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	1.365,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
524090	Funderingsmateriaal vervoeren naar een inrichting.	m3	420,00F		
5241	<u>Inrichten depots t.b.v. grond/ funderingsmat.</u>				
524110	Inrichten depot grond, 500 m3.	st	1,00F		
524120	Inrichten depot fundering, 500 m3.	st	1,00F		
524130	Verwijderen depot grond.	st	1,00F		
524140	Verwijderen depot fundering.	st	1,00F		
525	Stort- en acceptatiekosten.				
525010	Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur" op basis van indicatief onderzoek.	m3	505,00F		
525020	Vervallen.		F		
525030	Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie" op basis van indicatief onderzoek.	m3	315,00F		
525040	Vervallen.		F		
525050	Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	325,00F		
525060	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. Vormg. bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	20,00F		
525070	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	400,00F		
526	Leveren grond / funderingsmateriaal.				
526110	Leveren teelgrond.	m3	400,00F		
526120	Leveren zand in zandbed.	m3	75,00F		
526130	Leveren zandcement.	m3	10,00F		
526140	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	80,00F		
526150	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	2.625,00F		
526160	Leveren stampbeton.	m3	100,00F		
526170	Leveren straatzand.	m3	50,00F		
53	Rioleringswerken.				
530	Bijkomend werk rioleringswerken.				
5302	<u>Duikers reinigen.</u>				
530210	Bestaande betonnen duikers 200-600 mm reinigen.	m	100,00F		
530220	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00F		
5303	<u>Maken inlaat.</u>				
530310	Maken inlaat in betonbuis.	st	20,00F		
530320	Maken inlaat in kunststof buis.	st	20,00F		
530340	Toepassen renovatieblok, 160 mm.	st	20,00F		
530350	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, knevelinlaat.	st	20,00F		
5304	<u>Straatpotten.</u>				
530410	Aanbrengen straatpot in asfalt.	st	10,00F		
530420	Aanbrengen straatpot in straatwerk.	st	10,00F		
530430	Aanbrengen straatpot in berm.	st	10,00F		
531	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
5312	<u>Verwijderen rioolaansluitingen.</u>				
531210	Verwijderen kunststofbuis ø variabel, PVC.	m	25,00F		
531220	Verwijderen keramische buis ø variabel, gres.	m	25,00F		
5313	<u>Verwijderen kolken.</u>				
531320	Verwijderen kolk, afvoeren.	st	10,00F		
533	Aanbrengen PVC rioolaansluitingen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533110	Aanbrengen HWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin.	m	50,00F		
533120	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
533130	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	20,00F		
533140	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
533150	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.	st	20,00F		
533160	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	20,00F		
536	Aanbrengen putten en toebehoren.				
5365	<u>Vervangen putrand in asfaltverharding.</u>				
536510	Verwijd. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	5,00F		
5366	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking.</u>				
536610	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	5,00F		
5367	<u>Op hoogte brengen bestaande putrand in berm.</u>				
536710	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	5,00F		
5368	<u>Leverantie putranden.</u>				
536810	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in straatwerk.	st	5,00F		
536820	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in berm.	st	5,00F		
537	Kolken.				
5371	<u>Aanbrengen kolken, leveren.</u>				
537110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	2,00F		
537120	Aanbrengen RWS-combikolk, leveren.	st	3,00F		
5372	<u>Op hoogte stellen kolken.</u>				
537210	Op hoogte brengen kolk.	st	5,00F		
54	Verhardingen.				
540	Funderingen.				
5403	<u>Profileren en uitvullen bestaande funderingen.</u>				
540310	Herprofileren bestaande fundering menggr., br. 3 m >.	m2	4.400,00F		
540320	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. < 2 m (inritten).	m2	200,00F		
540330	Uitvullen fundering menggranulaat dikte < 0,05 m, (gem. 0,05 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	660,00F		
540340	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. < 2 m.	m2	200,00F		
540350	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,05 - 0,15 m, (gem. 0,10 m), br. 2 m > (rijweg).	m2	3.080,00F		
540360	Uitvullen fundering menggranulaat dikte 0,15 - 0,25 m, (gem. 0,20 m), br. 2 m > (kruisingen).	m2	660,00F		
5404	<u>Aanbrengen nieuwe fundering.</u>				
540410	Menggranulaat fundering dik gem. 0,20 m, br. < 2 m t.b.v. kantopsl./ grasbetontegels/ geleiders.	m2	3.400,00F		
540420	Menggranulaat fund. dik 0,25 m, br. 2 m > t.b.v. nieuwe fund. (opbreekvak rijbaan en nieuwe inrit)	m2	1.100,00F		
541	Aanbrengen kantopsluitingen.				
5410	<u>Zagen kanten asfaltverharding.</u>				
541010	Zagen asfaltverharding dik ca. 155mm.	m	3.400,00F		
541020	Opbreken gezaagde kanten, teervrij asfalt.	m	3.400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5411	<u>Aanbrengen RWS-banden.</u>				
541110	Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm.	m	65,00	F	
541120	Leveren rechte trottoirband 110/220 x 250 mm.	st	50,00	F	
541130	Leveren bochtband - trottoirband 110/220 x 250 mm.	st	15,00	F	
541140	Leveren eindverloopband trottoirband RWS 110/220 x 250 mm.	st	10,00	F	
541190	Pasmaken trottoirband RWS 110/220 x 250 mm.	st	10,00	F	
5412	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
541200	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	70,00	F	
541210	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	60,00	F	
541220	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	16,00	F	
541250	Opsluitband 200 x 250 mm in betonspecie.	m	1.220,00	F	
541260	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	1.160,00	F	
541270	Leveren hoekstuk opsluitband 200 x 250 mm.	st	160,00	F	
541280	Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm.	st	81,00	F	
541290	Pasmaken opsluitband t/m 200 x 250 mm.	st	250,00	F	
5413	<u>Kantverharding grasbetontegels.</u>				
541310	Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,40 m.	m2	680,00	F	
541320	Vervallen.			F	
541330	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, vlak.	st	4.250,00	F	
541340	Vervallen.			F	
541350	Lev. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, vlak.	st	100,00	F	
5414	<u>Kantlaag van betonstraatstenen.</u>				
541410	Aanbrengen kantopsluiting 2 strekken bss kf kleur grijs, leveren.	m	1.150,00	F	
5415	<u>Molgoten van betonstraatstenen kf.</u>				
541510	Aanbrengen molgoot 5 bss kf, steunrug, kleur edelgrijs, leveren.	m	200,00	F	
541520	Herstellen molgoot 5 bss kf, steunrug, kleur grijs.	m	50,00	F	
5416	<u>Molgoten van natuursteen keien.</u>				
541610	Molgoot van 7 natuursteenkeien, vrijgekomen.	m	30,00	F	
541620	Aanbrengen voegvulling sierbestrating in molgoot.	m2	25,00	F	
541630	Leveren keien van natuursteen.	st	350,00	F	
542	Aanbrengen elementenverhardingen.				
5421	<u>Straatlagen.</u>				
542110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50mm, < 1m.	m2	680,00	F	
542120	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm, 1m >.	m2	2.500,00	F	
5422	<u>Diverse bestratingen.</u>				
542210	Aanbrengen Triloc®-verbandstenen, 2,00 m >.	m2	815,00	F	
542220	Leveren Triloc®-verbandsteen, type normaalformaat.	st	18.240,00	F	
542230	Leveren Triloc®-verbandsteen, type randsteen.	st	2.970,00	F	
542240	Leveren Triloc®-verbandsteen, type sluitsteen.	st	2.640,00	F	
5423	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
542330	Aanbrengen betonstraatstenen kf halfsteensverband rood, < 3,0 m, leveren.	m2	130,00	F	
542340	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, < 3,0 m, leveren.	m2	50,00	F	
542350	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband edelgrijs, 3,00 m >, leveren.	m2	500,00	F	
5424	<u>Bestratingen van natuursteen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542410	Aanbrengen natuursteenkeien, waaierverband, 3,00 m >, vrijgekomen.	m2	40,00F		
542420	Aanbrengen voegvulling sierbestrating.	m2	40,00F		
542430	Leveren keien van natuursteen.	st	500,00F		
5425	<u>Betegelingen.</u>				
542510	Aanbr. grasbetontegels (uitstroomvoorziening).	m2	5,00F		
5426	<u>Herstraten inritten, voetpaden op part. eigendom.</u>				
542600	Herstraten betonstraatstenen (aanstratingen).	m2	500,00F		
542610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	5.500,00F		
542620	Leveren betonstraatstenen df, kleur grijs.	st	300,00F		
542630	Herstraten straatbakstenen (aanstratingen).	m2	25,00F		
542640	Leveren straatbakstenen kf, kleur rood.	st	375,00F		
542650	Herstraten tegelverharding (aanstratingen).	m2	50,00F		
542660	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	110,00F		
542670	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	40,00F		
543	Aanbrengen bitumineuze verhardingen.				
5431	<u>Aanbrengen kantvoorziening.</u>				
543110	Aanbrengen kantvoorziening asfaltverharding, Denso.	m	100,00F		
5432	<u>Schoonmaken asfaltverharding.</u>				
543210	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	4.680,00F		
5433	<u>Aanbrengen kleeflaag.</u>				
543310	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m².	m2	9.215,00F		
5434	<u>Aanbr. asfaltverh. Bieskampweg - Witvennenweg.</u>				
543410	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 70mm, 2,5 m >.	ton	795,00F		
543420	Aanbr. tussenlg asfaltbet, AC 16, dik 50mm, 2,50 m >.	ton	553,00F		
543430	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 35 mm, 2,50 m >.	ton	385,00F		
5435	<u>Aanbr. asfaltverharding Tobbersdijk.</u>				
543510	Aanbr. onderlg asfaltbet, AC 22 base, dik 80mm, 2,5 m >.	ton	50,00F		
543530	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11, dik 40 mm, 2,50 m >.	ton	25,00F		
5436	<u>Meerkosten aanbrengen talud drempel/plateau.</u>				
543610	Meerkosten t.b.v. aanbrengen talud drempel/plateau.	m2	180,00F		
5437	<u>Afstrooien.</u>				
543710	Afstrooien na aanbrengen deklagen.	m2	4.650,00F		
543720	Leveren afdek materiaal, steenslag 1-3 mm.	ton	10,00F		
5438	<u>Afslemmen naden langs asfalt.</u>				
543810	Afslemmen naden tussen asfalt en kantopsluiting, afgieten met vulling.	m	3.400,00F		
544	Aanbrengen oppervlakbehandelingen.				
5441	<u>Aanbrengen coating.</u>				
544110	Aanbrengen Thermoflex-coating, rood, br. < 2,50 m.	m2	100,00F		
545	Aanbrengen betonverhardingen.				
5451	<u>Aanbrengen betonverhardingen schampblok.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
545110	Aanbrengen schrikblokken, leveren.	st	23,00F		
545120	Aanbrengen bochtbescherming beton met schampblok.	m2	55,00F		
5453	<u>Aanbrengen printbeton middengeleiders.</u>				
545320	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	24,00F		
545330	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	24,00F		
545340	Aanbrengen figuratie in betonoppervlak.	m2	24,00F		
545350	Aanbrengen coating.	m2	24,00F		
545360	Aanbrengen omtrekvoegen.	m	60,00F		
545370	Aanbrengen zettingsvoegen.	m	20,00F		
5455	<u>Aanbrengen bedrijfsvloerplaten.</u>				
545510	Bedrijfsvloerplaten 1,00 x 1,00 m, vrijgekomen.	st	4,00F		
545530	Leveren bedrijfsvloerplaten 1,00 x 1,00 m.	st	2,00F		
546	Aanbrengen halfverhardingen.				
546110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	100,00F		
546120	Aanbrengen halfverharding grind, vrijgekomen.	m2	50,00F		
546130	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	100,00F		
55	Groenvoorzieningen.				
551	Grondbewerkingen.				
551110	Egaliseren berm.	are	33,00F		
556	Inzaaien berm.				
556110	Inzaaien berm, br. < 2 m.	are	33,00F		
56	Inrichting.				
561	Aanbrengen wegbebakening.				
5611	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen en verkeersborden.</u>				
561110	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	30,00F		
561120	Leveren en aanbrengen verkeersbord model B01.	st	3,00F		
561130	Leveren en aanbrengen verkeersbord model B03.	st	2,00F		
561140	Leveren en aanbrengen verkeersbord model E01.	st	2,00F		
561150	Leveren en aanbrengen verkeersbord model G11.	st	2,00F		
561160	Leveren en aanbrengen verkeersbord model L08.	st	3,00F		
561170	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZB.	st	2,00F		
561180	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-30ZE.	st	2,00F		
561190	Leveren en aanbrengen zonebord model A01-60-ZB.	st	2,00F		
5612	<u>Vervolg verkeersborden.</u>				
561210	Leveren en aanbrengen zonebord model A02-60-ZE.	st	2,00F		
561220	Leveren en aanbrengen straatnaambord SB01-1.	st	5,00F		
561230	Leveren en aanbrengen straatnaambord SB01-2.	st	5,00F		
5614	<u>Aanbrengen routepaaltjes en afzetpalen.</u>				
561410	Aanbrengen houten routepaal, vrijgekomen.	st	5,00F		
561420	Aanbrengen afzetpaal VAP 140 kringloop met refl., leveren.	st	20,00F		
5615	<u>Aanbrengen komportaal.</u>				
561510	Aanbrengen komportaal Weert- Wieërt, leveren.	st	1,00F		
5616	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
561610	Aanbrengen reflectorpalen, leveren.	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562	Aanbrengen wegmarkeringen.				
5622	<u>Thermoplastisch materiaal.</u>				
562210	Puntstuk/witte vlakken van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	10,00F		
562220	Taludmarkering drempels van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	30,00F		
562230	Zonemarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	25,00F		
562240	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, ononderbroken, 0,10 m, wit.	m	110,00F		
562250	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-1 streep, 0,10 m, wit.	m	80,00F		
562260	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 0,50-0,50 streep, 0,10 m, wit.	m	40,00F		
562290	Dwarsmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	10,00F		
58	Algemene werkzaamheden.				
580	Uitvoeren quickscan Flora & Fauna.				
580010	Uitvoeren quick-scan Flora & fauna.	st	5,00F		
581	Meetwerk vooraf.				
581010	Inmeten bestaande weg.	m	1.700,00F		
581020	Opstellen hoogteplan.	m	1.700,00F		
582	Vervallen.				
582010	Vervallen.			F	
583	Vervoer- en acceptatiekosten.				
5831	<u>Vervoeren asfalt.</u>				
583110	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt (schollen).	ton	350,00F		
583120	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	68,00F		
583130	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt (schollen).	ton	1.284,00F		
5832	<u>Afvoeren betonmaterialen.</u>				
583210	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten betonmaterialen.	ton	510,00F		
5833	<u>Afvoeren gebakken materialen.</u>				
583310	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten straatbakstenen.	ton	30,00F		
5834	<u>Afvoeren kunststof.</u>				
583410	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten kunststof.	ton	10,00F		
5835	<u>Afvoeren metaal.</u>				
583510	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten metaal.	ton	15,00F		
5836	<u>Afvoeren boomstammen.</u>				
583610	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stamhout.	ton	40,00F		
583620	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten stobben.	ton	20,00F		
5837	<u>Afvoeren takhout/ snoeiafval.</u>				
583710	Afvoer en stort-/ acceptatiekosten snoeiafval.	ton	20,00F		
5838	<u>Afvoeren natuursteen materialen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
583810	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten natuursteen keien.	ton	5,00F		
5839	<u>Afvoeren gresbuizen.</u>				
583910	Afvoeren en stort-/ acceptatiekosten gresbuizen.	ton	5,00F		
584	Verkeersmaatregelen.				
5841	<u>Afzettingen.</u>				
584110	Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00F		
584120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
584130	Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansweg.	dag	150,00F		
584170	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	keer	10,00F		
584180	Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
584190	Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205.	dag	70,00F		
5842	<u>Plan verkeersmaatregelen.</u>				
584210	Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.	keer	5,00F		
5844	<u>Overig materiaal.</u>				
584410	Toepassen waarschuwborden, vooraankondiging.	st	10,00F		
584420	Toepassen waarschuwborden, markering ontbreekt.	st	10,00F		
584440	Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.	dag	50,00F		
5845	<u>Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.</u>				
584510	Omleidingsroute bestaande uit max. 25 borden.	keer	5,00F		
584520	Instandhouden omleidingsroutes, max. 60 borden.	dag	150,00F		
584530	Inspecteren omleidingsroute, max. 25 borden.	dag	150,00F		
585	Toegankelijk maken inritten.				
585010	Toegankelijk maken inritten.	st	50,00F		
586	Overige werkzaamheden.				
586010	Schoonhouden van openbare wegen.	dag	260,00F		
586020	Waarborgen huisvuilinzameling.	week	52,00F		
587	Fasering.				
587010	Faseringskosten.	keer	5,00F		
588	In kennis stellen aanwonenden.				
588010	In kennis stellen aanwonenden.	st	300,00F		
589	Inmeten en revisie.				
589010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering RIOX.	st	10,00F		
589020	Aanleveren van revisiegegevens bovengrondse situatie.	m	1.700,00F		
8	Bijkomende werkzaamheden.				
80	Algemene werkzaamheden.				
801	Vaststellen deelopdrachten.				
801010	Vaststellen deelopdracht.	st	3,00F		
801020	Opstellen diverse plannen.	st	3,00F		
803	CAR-verzekering.				
803010	Kosten t.b.v. CAR-verzekering.	keer	1,00F		
804	Directiebehoeften.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
804010	Gebruik keet.	st	1,00F		
86	Inzet personeel en materieel.				
861	Inzet personeel werkdagen.				
8611	<u>Werknemers.</u>				
861120	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker.	uur	100,00F		
861130	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	100,00F		
861140	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	200,00F		
861150	Inzetten werknemer, ETT-er (European Tree Technician).	uur	40,00F		
865	Inzet materieel.				
8651	<u>Grondverzet materieel.</u>				
865110	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.	uur	100,00F		
865120	Inzetten hydraulische graafmachine mini-graver 1,5 ton.	uur	100,00F		
865140	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	40,00F		
865150	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	40,00F		
865160	Inzetten wiellader, ten minste 1 m3.	uur	40,00F		
8652	<u>Diversen.</u>				
865220	Inzetten veeg- zuigwagen, incl. bediening.	uur	40,00F		
865230	Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening.	uur	40,00F		
865240	Inzetten rijdende afzetting.	uur	40,00F		
8654	<u>Mobiliseren materieel, 1x per fase.</u>				
865410	Mobiliseren materieel, asfaltset groot.	keer	13,00F		
865420	Mobiliseren materieel, asfaltset klein.	keer	13,00F		
865430	Mobiliseren materieel, asfaltfrees < 0,50 m.	keer	13,00F		
865440	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 0,50 < 1,00 m.	keer	13,00F		
865450	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m >.	keer	13,00F		
87	Communiceren derden.				
870020	Communiceren met derden, Arriva.	keer	1,00F		
88	Omgevingsmanagement.				
880010	Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement.	week	75,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				