



- RENVOOI ARCERINGEN en SYMBOLEN**
- beton bestand
 - beton nieuw
 - metalewerk nieuw
 - isolatie
 - natuursteen bestand
 - natuursteen nieuw
 - metal stuc
 - voorzetswand nieuw
 - kalksandsteen
 - tegelerk
 - sparing/schacht
 - sparing/schacht, bovenliggend
 - staalprofiel
 - hoofdentree, nevenentree
 - hemelwaterafvoer, cf. NEN 3215
 - afschotrichting: ... mm/m
 - noodoverstort/spuwer
 - voorzieningen tbv elektra
 - vertikale glasrook in deur
 - opstelplaats spoelbak
 - opstelplaats kooktoestel
 - opstelplaats koelkast
 - opstelplaats wasmachine
 - opstelplaats wasdroger
 - opstelplaats mechanische ventilatie
- RENVOOI BAR - OMGEVINGSVERGUNNING**
- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm, cf. § 4.6 Bbl 2024.
 - Wateropname en vochtwering cf. § 4.3.5 Bbl 2024.
 - Toilet ruimte tot min. 1,2m hoogte en badruimte tot min. 2,1m hoogte over een lengte van 3 meter betegelen.
 - Ventilatievoorziening volgens opgave bouwtechnisch adviseur.
 - Spuvoorziening volgens opgave bouwtechnisch adviseur.
 - Daglichtroosterplaatje volgens opgave bouwtechnisch adviseur.
 - Brandveiligheid en brandmeldinstallatie cf. opgave brandveiligheidsadviseur.
 - Criteria brandwerendheid cf. NEN 6069
 - Energiezuinigheid cf. § 4.4.1 Bbl 2024
 - Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen, en/of doorvalbeveiliging cf. NEN 6702 bij niveaoverschillen > 1m
 - Geluidwering cf. § 4.3.1 Bbl 2024.
 - Geluidwering cf. § 4.3.1 Bbl 2024.
 - Dimensionering riolering volgens NEN 3215.
 - Installaties volgens opgave installatie-adviseur.
 - Vloerafscheidingen cf. § 4.2.3 Bbl 2024.
 - Inbraakwerendheid cf. § 4.2.16 Bbl 2024; minimale weerstandskl. 2.
 - Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer cf. § 4.3.8 Bbl 2024.
 - Bescherming tegen ratten en muizen cf. § 4.3.9 Bbl 2024.
 - Constructie conform tekeningen en berekeningen constructeur.
 - Constructies en hun onderlinge aansluitingen uitvoeren cf. voorbeelden in NPR 2652.
 - Noodoverstorten / spuwers cf. opgave constructeur.
 - Trappen cf. § 4.2.4 Bbl 2024.
 - Opgegeven m² van de ruimten berekend op 1,5m² vloerpeil.

- RENVOOI BRANDVEILIGHEID**
- 30 minuten brandwerende deur
 - 60 minuten brandwerende deur
 - 90 minuten brandwerende deur
 - zelfsluitende deur
 - brandscheiding 60 minuten WBD80
 - brandscheiding 90 minuten WBD80
 - Ra rookwerend, openingen zelfsluitend
 - R200 rookwerend, openingen zelfsluitend
 - beveiligde vluchtroute
 - extra beveiligde vluchtroute
 - kleefmagneet
 - ruimte v.v. noodverlichting, cf. art. 4.195 Bbl 2024
 - deur v.v. panieksluiting, cf. NEN-EN 1125
 - brandwerend, cf. art. 4.2.28 Bbl 2024
 - vluchtheur, zonder hulpmiddelen te openen; aansluitend op van obstakels gevrijwaarde verkeersruimte
 - brandkraan
 - draagbaar blustoestel
 - sluutelkluis
 - handbrandmelder
 - brandslanghaspel; slanglengte max. 30m
 - transparantverlichting, met vluchtrichting
 - transparantverlichting, nooduitgang
 - aansluit-/afsluippunt blusleiding, cf. NEN-EN 1594
 - alarmlicht
 - verzamelplaats
 - hoofdingang brandweer
 - neveningang brandweer
 - brandmeldcentrale
 - nevenpaneel
 - slow whoop
- SUITPLAN**
- Deuren voorzien van toegangscontrole als vermeld op tekeningen serie E-300 zijn voorzien van een elektrisch slot, blindknop aan de zijde van de kaartlezer en deurkruk aan de zijde zonder kaartlezer
 - Deuren niet voorzien van toegangscontrole geplaatst in toiletgroepen zijn enkel voorzien van een deurkruk aan beide zijden van de deur
 - Overige deuren niet voorzien van toegangscontrole zijn voorzien van een deurkruk aan beide zijden van de deur en een geluksluitende cilinder. Definitief cilinderplan op te stellen in samenspraak met de eindgebruiker

Project
Stadstheater Arnhem
Velperbinningel 10

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Fase
Definitief Ontwerp +

Onderwerp
Nieuwe toestand
Eerste verdieping

Schaal
1 : 100

Formaat
A0

Datum
30-05-2025

Gewijzigd