

## Programma van eisen

Het programma van eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Mocht een inschrijver zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het programma van eisen, dan dient dit (tijdig) te worden aangegeven in de nota van inlichtingen.

Nummer	Eis
Inschrijvingseisen	
1	De gestanddoeningstermijn van de Inschrijving bedraagt 90 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de Inschrijvingen is verstreken. De inschrijving is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek. De aanbestedende dienst behoudt zicht het recht voor om de gestanddoeningstermijn van de inschrijving te verlengen. Aan een zodanig verzoek van de aanbestedende dienst kan door inschrijver geen aanspraak op (gunning van) de overeenkomst worden ontleend. Indien een kort geding aanhangig wordt gemaakt dient de inschrijver de gestanddoeningstermijn in haar inschrijving te verlengen tot minimaal 14 kalenderdagen na de datum van uitspraak van de voorzieningenrechter.
2	Door inschrijving verklaart inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen, wensen en voorwaarden beschreven in deze inschrijvingsleidraad (inclusief bijlagen).
3	Indien inschrijver op enigerlei wijze dreigt tekort te schieten in de uitvoering van de overeenkomst, of andere risico's signaleert die de betrokken belangen van de aanbestedende dienst kunnen schaden dan informeert de inschrijver de aanbestedende dienst proactief, onverwijld en volledig over de aard, oorzaak en consequenties.
4	Inschrijver is bij haar inschrijving uitgegaan van geldende prijzen voor de dienstverlening. Niet genoemde kosten kunnen onder geen geval alsnog in rekening worden gebracht bij de aanbestedende dienst. Eventuele implementatiekosten ten behoeve van de dienstverlening of levering komen voor rekening van de inschrijver.
5	Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten zijn vermeld in euro's, zoveel mogelijk gespecificeerd, inclusief BTW, inclusief alle toeslagen en kosten zoals, doch niet uitsluitend, aanrijtjden, het verstrekken van managementinformatie en overleg- en afstemmingsmomenten. De aanbestedende dienst accepteert geen extra werk dat op initiatief van de inschrijver wordt

Nummer	Eis
	uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de aanbestedende dienst. Zonder opdrachtbevestiging kan de inschrijver op geen enkele wijze extra kosten in rekening brengen.
6	Voor prijzen en tarieven, worden gedurende het gehele eerste jaar van deze Raamovereenkomst géén prijswijzigingen doorgevoerd. Na het eerste jaar van de Raamovereenkomst zal een prijswijziging kunnen worden doorgevoerd voor het daaropvolgende jaar. Een prijswijziging zal nimmer met terugwerkende kracht gebeuren.
Juridische eisen	
7	Indien inschrijver(s) niet of niet tijdig de dienstverlening uitvoert of kan uitvoeren binnen de gestelde termijn van de aanbestedende dienst, dan vervalt het exclusiviteitsbeginsel als preferred supplier van inschrijver en is de aanbestedende dienst vrij, met inachtneming van het aanbestedende dienstelijke inkoopbeleid en het bepaalde in de Aanbestedingswet 2012, zonder het recht op schadevergoeding of andersluidende kosten van inschrijver de betreffende dienstverlening elders (bij andere marktpartijen) te zoeken.
Eisen aan meubilair algemeen	
8	De sfeer en stijl van het meubilair dient aan te sluiten op de bestaande situatie
9	Meubilair dient met gangbare, milieuvriendelijke middelen, eenvoudig te reinigen zijn; 1) d.w.z. dat er minimaal randen, richels, kieren en naden aanwezig moeten zijn. 2) d.w.z. dat de gebruikte materialen dusdanig afgewerkt en/of behandeld te zijn dat dit mogelijk
10	Het aangeboden meubilair dient multifunctioneel en flexibel inzetbaar te zijn t.b.v. o.a. leerpleinen, pauzes, samen leren, knutselen
11	Het meubilair dient nieuw te zijn
12	Het meubilair dient vrij te zijn van scherpe randen en scherpe uitsteeksels
13	Het meubilair voldoet op het moment van levering aan de van toepassing zijn de wet- en regelgeving, waaronder ARBO-wetgeving
14	Het meubilair voldoet op het moment van levering aan de van toepassing zijnde (en/of binnen afzienbare tijd te verwachten) NEN-normen; uitgezonderd leerlingstoel t.b.v. op gelijke hoogte zitten.
15	Het meubilair is gedurende de looptijd van de overeenkomst van onveranderde, goede kwaliteit en voldoet aan de algemene eisen van deugdelijkheid. Hieronder wordt o.a. verstaan (echter niet limitatief):  * bij brand geen toxische of giftige dampen ontstaan

Nummer	Eis
	<p>* bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan</p> <p>* bij normaal gebruik geen verwondingen kunnen ontstaan</p>
16	Meubilair dat is voorzien van wielen of anderszins verrijdbaar of verplaatsbaar is, dient stabiel te staan en dient geschikt te zijn voor harde en zachte vloerafwerkingen zonder aanpassingen
17	De materialisering van het meubilair dient kras-, stoot- en slijtvast te zijn.
18	Horizontale vlakken van meubilair (inclusief tafel- en/of bureaubladen) mogen niet glinsteren of reflecteren
19	Kasten zijn voorzien een vlak bovenblad, tenzij uitdrukkelijk anders is verzocht
20	Alle gebruikte materialen dienen kleurecht te zijn en gebruikte materialen UV-bestendig
21	Voor alle varianten van de meubellijnen die zijn opgenomen in het Prijzenblad meubilair of ander meubiliar binnen dezelfde meubellijnen als opgenomen in het Prijzenblad meubilair zullen dezelfde kortingspercentages gelden als zijn opgenomen in het Prijzenblad meubilair.
22	Op de overeenkomst rust een afname- en leveringsverplichting. Met uitzondering van aanvulling van meubilair welke voorafgaand aan deze overeenkomst bij andere leveranciers is aangeschaft en van speciale inrichtingselementen: zoals speciaal ontworpen, op maat gemaakt of specifiek meubilair alleen verkrijgbaar bij één leverancier.
23	Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen gedurende deze overeenkomst van onveranderde goede kwaliteit zijn én blijven en dat de leveringen in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, daaronder ook verstaan alle wettelijke eisen met inbegrip van, maar niet beperkt tot wettelijke eisen op het gebied van ARBO, Veiligheid en milieu. Opdrachtnemer verplicht zich om te leveren en zich hierbij te houden aan alle eisen en criteria zoals opgenomen in het bestek dat binnen het kader van de aanbesteding is ontvangen.
24	De prijzen / kortingspercentages zijn inclusief alle kosten. De prijzen / kortingspercentages staan vermeld in de uitvoeringsbepalingen. De prijzen zijn vermeld in Euro's, exclusief BTW.
25	Prijzen zijn inclusief alle mogelijke kosten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: de in het Beschrijvend Document onder de opdracht beschreven activiteiten zoals o.a. aanschaf- en leveringskosten, monteren, plaatsen, gebruiksklaar opleveren, schoonmaken bij levering, gebruiksinstructie, afvoeren afval, nazorg/service en garantie.
26	Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zullen géén wijzigingen van kortingspercentages worden doorgevoerd.
27	Opdrachtnemer baseert zijn offerte op prijzen en kortingspercentages zoals vermeld in de uitvoeringsbepaling. Opdrachtgever zorgt voor een rechtsgeldige getekende opdracht bon, als bevestiging van de bestelling.
28	Opdrachtnemer levert nieuw meubilair aan Opdrachtgever conform de in het bestek gestelde functionele- en technische eisen en services. De levertijd van meubilair is maximaal acht weken.

Nummer	Eis
29	De meubellijnen zijn nog tot minimaal vijf jaren na beëindiging van deze overeenkomst leverbaar.
30	Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte levering en een veilige, tijdelijke, leveringsplaats van het meubilair, zodanig dat het object, overige inventaris en vloeren niet beschadigen en de vluchtwegen niet worden belemmerd. De termijn waarop het meubilair op deze tijdelijke plaats kan staan wordt in overleg met Opdrachtnemer vastgesteld. Specifieke afspraken met betrekking tot levering en planning worden uitdrukkelijk en schriftelijk met opdrachtgever gemaakt.
31	Na werktijd dient de werkvloer, met inbegrip van de aan- en afvoerroutes, schoon en opgeruimd te zijn. Gedurende de gehele periode van werkzaamheden dienen vluchtwegen, - deuren en - routes te allen tijde vrij te zijn van obstakels en goed toegankelijk voor hulpdiensten.
32	Gedurende de looptijd van de overeenkomst stelt Opdrachtnemer proefopstellingen en -modellen beschikbaar voor een periode van minimaal twee weken.
33	Opdrachtnemer levert meubilair met twintig jaar garantie en een minimale technische levensduur van twintig jaar, zonder dat daarvoor periodiek preventief onderhoud noodzakelijk is. Tijdens dit bereik van twintig jaar is het meubilair toonbaar en voldoet het nog immer aan de technische en functionele specificaties zoals vermeld in het bestek.
34	Alle onderdelen moeten tot tien jaar na expiratie van onderhavige overeenkomst beschikbaar zijn voor Opdrachtgever. Onder alle onderdelen wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: werkbladen, zitting, onderstel, scharnieren, wieltjes, sleutels en accessoires.
35	Opdrachtgever moet in de mogelijkheid zijn om, zonder speciaal gereedschap, het meubilair te monteren, dan wel demonteren, alsmede eenvoudige reparaties te kunnen verrichten.
36	Opdrachtnemer kan op verzoek van Opdrachtgever reparaties uitvoeren aan meubilair. De te repareren gebreken vallen niet onder de garantie van opdrachtnemer en derhalve zal opdrachtgever de kosten vergoeden.
37	Opdrachtnemer voorziet al het te leveren meubilair van een kenmerk, door middel van een sticker of anderszins, op een niet direct zichtbare plaats. Het kenmerk maakt het beheer en de herleidbaarheid van elk item op eenvoudige wijze mogelijk. Het kenmerk voorzien ten minste maar niet beperkend in informatie met betrekking tot; merk, model, type / moment van levering, week en jaar / ordernummer en -positie.
38	Opdrachtnemer is bereid tot het inventariseren van al het meubilair in de gebouwen van Opdrachtgever bij de start van de overeenkomst. Tijdens de looptijd van de overeenkomst is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het bijhouden van alle mutaties van het meubilair. De Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over mutaties waaraan geen levering van meubilair door Opdrachtnemer is gekoppeld.

Nummer	Eis
Eisen Leerlingstoel PO	
39	<p><b>Leerlingstoel algemeen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.</li> <li>• Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van leerlingtafel (frame / blad) bij het aanhangen van de stoel.</li> <li>• Zitting leverbaar in aaneengesloten kuip / schaal, uitgevoerd in krasvast kunststof leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Zitting leverbaar in aaneengesloten kuip / schaal, uitgevoerd in krasvast hout, standaard kleurstelling blank; optioneel leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Zitting leverbaar in separate zitting / rugleuning, uitgevoerd in krasvast kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Zitting leverbaar in separate zitting / rugleuning, uitgevoerd in krasvast hout, standaard kleurstelling blank; optioneel leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Verhoudingen ten aanzien van gewicht en maatvoering zijn in elke uitvoering passend voor de gebruiker; waaronder een grote(re) maatvoering / comfort uitvoering voor grote(re) leerlingen.</li> <li>• Stoel voorzien van geïntegreerde hoogte-indicatie (A1 t/m F6).</li> <li>• Op te gegeven prijsstelling geldt voor alle varianten in uitvoering, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.</li> <li>• Uitstraling van de leerlingstoel is passend bij aan te bieden leerlingtafel.</li> </ul>
40	<p><b>Leerlingstoel traditioneel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame leverbaar in 4-poot, hoogtematen A1 t/m F6.</li> <li>• en/of Frame leverbaar in C-poot, hoogtematen B2 t/m F6; frame geschikt voor aanhangen aan leerlingtafel.</li> <li>• en/of Frame leverbaar in Z-poot, hoogtematen B2 t/m F6; frame geschikt voor aanhangen aan leerlingtafel.</li> <li>•</li> </ul>
41	<p><b>Leerlingstoel t.b.v. op gelijke hoogte zitten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame leverbaar in 4-poot.</li> <li>• en/of Frame leverbaar in C-poot.</li> <li>• en/of Frame leverbaar in Z-poot.</li> <li>• Frame leverbaar t.b.v. werken aan bij voorkeur tafelhoogte D4 / 64cm of, wanneer niet leverbaar, ten minste tafelhoogte E5 / 71cm.</li> </ul>

Nummer	Eis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame leverbaar t.b.v. werken aan tafelhoogte F6 / 76cm.</li> <li>• Frame voorzien van verstelbare voetensteun; voorzien van geïntegreerde hoogte-indicatie.</li> </ul>
Eisen Leerlingtafel PO	
42	<p><b>Leerlingtafel algemeen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.</li> <li>• Frame voorzien van beschermstrips of krasvaste coating op liggende delen; beschermstrips vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.</li> <li>• Frame voorzien van afgesloten buis- / kokereinden. Indien voorzien van beschermdoppen; vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.</li> <li>• Frame stabiel te plaatsen op elke ondergrond (bij voorkeur voorzien van stelmogelijkheid).</li> <li>• Frame leverbaar in 4-poot, hoogtematen A1 t/m F6.</li> <li>• Frame leverbaar in C-poot, hoogtematen A1 t/m F6.</li> <li>• Frame leverbaar in T-poot, hoogtematen A1 t/m F6.</li> <li>• Blad standaard uitgevoerd in afmeting 70x50cm (BxD); leverbaar in afwijkende maatvoeringen.</li> <li>• Blad leverbaar in gemelamineerd spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren. en/of Blad leverbaar in CPL / HPL spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren.</li> <li>• en/of Blad leverbaar in CPL / HPL multiplex (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking of blank gelakt, leverbaar in een breed palet design / kleuren.</li> <li>• en/of Blad leverbaar in volkern plaatmateriaal, of aantoonbaar vergelijkbaar (12-13mm kern), leverbaar in een breed palet design / kleuren.</li> <li>• Blad bevestiging dusdanig zodat het blad bij veelvuldig verplaatsen en optillen niet loslaat van het frame.</li> <li>• Blad blijft gegarandeerd recht en vlak; blad mag niet kromtrekken.</li> <li>• Tafel geschikt voor plaatsing van zowel 1 als 2 A4 lade(n) op geleiders; dient tevens achteraf mogelijk te zijn.</li> <li>• Tafel voorzien van geïntegreerde hoogte-indicatie (A1 t/m F6).</li> <li>• Verhoudingen ten aanzien van gewicht en maatvoering zijn in elke uitvoering passend voor de gebruiker; waaronder een grote(re) maatvoering / comfort uitvoering voor grote(re) leerlingen.</li> </ul>

Nummer	Eis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op te gegeven prijsstelling geldt voor alle varianten in uitvoering, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.</li> <li>• Uitstraling en uitvoering (productlijn) ook beschikbaar in (docenten-)bureaus, groepstafels en instructietafels.</li> <li>• Uitstraling van de leerlingtafel is passend bij aan te bieden leerlingstoel.</li> </ul>
43	<p><b>Opbergmogelijkheden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laden minimaal leverbaar in A4 formaat, voorzien van mogelijkheid tot personaliseren.</li> <li>• Laden uitgevoerd in kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Laden gemonteerd op geleiders (bij voorkeur voorzien van uitvalbescherming).</li> <li>• Laden uitwisselbaar met ladenkasten bestemd voor lokaalinrichting.</li> </ul>
Eisen Leerlingstoel PO	
44	<p><b>Leerlingstoel algemeen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.</li> <li>• Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van leerlingtafel (frame / blad) bij het aanhangen van de stoel.</li> <li>• Zitting leverbaar in aaneengesloten kuip / schaal, uitgevoerd in krasvast kunststof leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Zitting leverbaar in aaneengesloten kuip / schaal, uitgevoerd in krasvast hout, standaard kleurstelling blank; optioneel leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Zitting leverbaar in separate zitting / rugleuning, uitgevoerd in krasvast kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Zitting leverbaar in separate zitting / rugleuning, uitgevoerd in krasvast hout, standaard kleurstelling blank; optioneel leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Verhoudingen ten aanzien van gewicht en maatvoering zijn in elke uitvoering passend voor de gebruiker; waaronder een grote(re) maatvoering / comfort uitvoering voor grote(re) leerlingen.</li> <li>• Stoel voorzien van geïntegreerde hoogte-indicatie (A1 t/m F6).</li> <li>• Op te gegeven prijsstelling geldt voor alle varianten in uitvoering, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.</li> <li>• Uitstraling van de leerlingstoel is passend bij aan te bieden leerlingtafel.</li> </ul>
45	<p><b>Leerlingstoel traditioneel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame leverbaar in 4-poot, hoogtematen A1 t/m F6.</li> </ul>

Nummer	Eis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• en/of Frame leverbaar in C-poot, hoogtematen B2 t/m F6; frame geschikt voor aanhangen aan leerlingtafel.</li> <li>• en/of Frame leverbaar in Z-poot, hoogtematen B2 t/m F6; frame geschikt voor aanhangen aan leerlingtafel.</li> </ul>
46	<p><b>Leerlingstoel t.b.v. op gelijke hoogte zitten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame leverbaar in 4-poot.</li> <li>• en/of Frame leverbaar in C-poot.</li> <li>• en/of Frame leverbaar in Z-poot.</li> <li>• Frame leverbaar t.b.v. werken aan bij voorkeur tafelhoogte D4 / 64cm of, wanneer niet leverbaar, ten minste tafelhoogte E5 / 71cm.</li> <li>• Frame leverbaar t.b.v. werken aan tafelhoogte F6 / 76cm.</li> <li>• Frame voorzien van verstelbare voetensteun; voorzien van geïntegreerde hoogte-indicatie.</li> </ul>
<b>Eisen Docentebureau</b>	
47	<p><b>Docentebureau algemeen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren.</li> <li>• Frame voorzien van gelaste naden; bij voorkeur geen lasurpsen in het zicht, indien in het zicht dan glad afgewerkt.</li> <li>• Frame voorzien van beschermstrips of krasvaste coating op liggende delen; beschermstrips vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.</li> <li>• Frame voorzien van afgesloten buis- / kokereinden. Indien voorzien van beschermdoppen; vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.</li> <li>• Blad leverbaar in gemelamineerd spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren.</li> <li>• en/of Blad leverbaar in CPL / HPL spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren.</li> <li>• en/of Blad leverbaar in CPL / HPL multiplex (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking OF blank gelakt, leverbaar in een breed palet design / kleuren.</li> <li>• en/of Blad leverbaar in volkern plaatmateriaal, of aantoonbaar vergelijkbaar (12-13mm kern), leverbaar in een breed palet design / kleuren.</li> <li>• Blad bevestiging dusdanig zodat het blad bij veelvuldig verplaatsen en optillen niet loslaat van het frame.</li> <li>• Blad blijft gegarandeerd recht en vlak; blad mag niet kromtrekken.</li> <li>• Op te geven prijsstelling geldt voor alle varianten in uitvoering (uitgezonderd bladmateriaal en -afmeting), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.</li> </ul>

Nummer	Eis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstraling en uitvoering (productlijn) ook beschikbaar in leerlingtafels, groepstafels en instructietafels.</li> </ul>
48	<p><b>Docentenbureau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.</li> <li>• Frame stabiel te plaatsen op elke ondergrond (bij voorkeur voorzien van stelmogelijkheid).</li> <li>• Frame leverbaar in zithoogte; eenvoudig in hoogte verstelbaar middels tenminste een handel; geschikt voor dagelijks / veelvuldig gebruik.</li> <li>• Frame (zithoogte) optioneel elektrisch in hoogte verstelbaar (meerprijs).</li> <li>• Frame leverbaar in zit- / stahoogte; eenvoudig in hoogte verstelbaar middels een handel / slinger; geschikt voor dagelijks / veelvuldig gebruik.</li> <li>• Frame (zit- / stahoogte) optioneel elektrisch in hoogte verstelbaar (meerprijs).</li> <li>• Frame optioneel te voorzien van (akoestisch) separatiescherm (meerprijs).</li> <li>• Blad standaard uitgevoerd in afmeting 140x80cm (BxD); leverbaar in afwijkende maatvoeringen.</li> <li>• Blad leverbaar voorzien van kabelklemmen / kabelgoot en tenminste één kabeldoorvoer (positie(s) in overleg te bepalen).</li> <li>• Bureau voldoet aan NEN-EN 1335-1, 2 en 3 met uitzondering van de maatvoering van het tafelblad.</li> </ul>
49	<p><b>Docentenbureau verrijdbaar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame in hoogte verstelbaar (zit- / stahoogte) middels gasveer in centrale kolom onder het blad geplaatst.</li> <li>• Frame eenvoudig in hoogte verstelbaar middels een handel; geschikt voor dagelijks / veelvuldig gebruik.</li> <li>• Blad leverbaar in diverse maatvoeringen, tenminste rond, ovaal en vierkant.</li> <li>• Frame voorzien van harde of zachte wielen, voorzien van rem, geschikt voor bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.</li> </ul>
Eisen Docentenstoel	
50	<p><b>Docentstoel algemeen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vijfteens onderstel, voorzien van harde of zachte wielen, geschikt voor bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.</li> <li>• Zitting en rugleuning leverbaar in volledig gestoffeerd, in een breed palet aan stoffensoorten en kleuren.</li> <li>• Zitting en rugleuning leverbaar in volledig gestoffeerd (zitting) en netweave (rugleuning), in een breed palet aan stoffensoorten en kleuren.</li> </ul>

Nummer	Eis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoel is tenminste voorzien van de verstelmogelijkheden; zithoogte, hellingshoek, zitdiepte, lendensteun en armsteunen (bereik conform NPR1813).</li> <li>• Stoel is eenvoudig instelbaar, geschikt voor dagelijks en veelvuldig gebruik.</li> <li>• De bureaustoel voldoet volledig en aantoonbaar aan de methode van meting en maatvoering conform NPR1813.</li> </ul>
Eisen Groeps- / instructietafel	
51	Frame uitgevoerd in staal, voorzien van poedercoating, leverbaar in een breed palet kleuren.
52	Frame voorzien van gelaste naden; bij voorkeur geen lasurpsen in het zicht, indien in het zicht dan glad afgewerkt.
53	Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering.
54	Frame voorzien van beschermdoppen ter bescherming van tafels bij het stapelen in waaivorm.
55	Frame voorzien van afgesloten buis- / kokereinden. Indien voorzien van beschermdoppen; vervangbaar maar niet eenvoudig verwijderbaar.
56	Frame stabiel te plaatsen op elke ondergrond (bij voorkeur voorzien van stelmogelijkheid).
57	Frame optioneel verrijdbaar d.m.v. harde of zachte wielen, voorzien van rem, geschikt voor bescherming van gangbare vloeren, passend bij de situatie op moment van levering (meerprijs).
58	Frame uitgevoerd in 4-poot, hoogtematen A1 t/m F6.
59	Tafel voorzien van geïntegreerde hoogte-indicatie (A1 t/m F6).
60	Blad leverbaar in diverse maatvoeringen; rond, ovaal, rechthoek en vierkant. Vormbladen mogelijk. Bladen in één geheel, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en vastgelegd.
61	Blad leverbaar in gemelamineerd spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren.
62	en/of Blad leverbaar in CPL / HPL spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren.
63	en/of Blad leverbaar in CPL / HPL multiplex (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking OF blank gelakt, leverbaar in een breed palet design / kleuren.
64	en/of Blad leverbaar in volkern plaatmateriaal, of aantoonbaar vergelijkbaar (12-13mm kern), leverbaar in een breed palet design / kleuren.
65	Blad bevestiging dusdanig zodat het blad bij veelvuldig verplaatsen en optillen niet loslaat van het frame.
66	Blad blijft gegarandeerd recht en vlak; blad mag niet kromtrekken.

Nummer	Eis
67	Op te gegeven prijsstelling geldt voor alle varianten in uitvoering (uitgezonderd bladmateriaal en -afmeting), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
68	Uitstraling en uitvoering (productlijn) ook beschikbaar in leerlingtafels en docentebureaus.
<b>Eisen Kasten</b>	
69	<p><b>Kastenprogramma algemeen:</b></p> <p>Modulair opgebouwd, onderling uitwisselbaar en eenvoudig en passend te combineren tot bijvoorbeeld een kastenwand.</p> <p>Leverbaar in een ruim assortiment model- / maatvoeringen; indelingen w.o. open vakken / deuren / laden; afmetingen in breedte, diepte en hoogte.</p> <p>Leverbaar in een ruim assortiment open kasten, schuifdeuren, draaideuren, jalouziendeuren en combinaties daarvan.</p> <p>Ombouw en deuren leverbaar in ten minste gemelamineerd spaanplaat (18mm kern), voorzien van meekleurende randafwerking, leverbaar in een breed palet design / kleuren.</p> <p>Legborden zijn verstelbaar en voldoende belastbaar; geschikt voor gebruik in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.</p> <p>Gesloten kasten zijn optioneel afsluitbaar; naar keuze gelijk of ongelijksluitend, een loper is leverbaar (meerprijs).</p> <p>Lage kasten zijn optioneel leverbaar in verrijdbare uitvoering; voorzien van zwenkwielen, geremd (meerprijs).</p> <p>Ombouw en legborden buigen gegarandeerd niet door; kasten zijn waarnodig versterkt.</p> <p>Bovenbladen zijn gegarandeerd vlak.</p> <p>Uitstraling en kleurstelling van het kastenprogramma is passend bij en vormt een geheel met aan te bieden school- en kantoormeubilair.</p>
70	<p><b>Ladenkasten:</b></p> <p>Ladenkasten leverbaar voorzien van geleiders, geschikt voor de laden welke aangeboden worden voor de leerlingtafel.</p> <p>Ladenkasten leverbaar ten behoeve van ca. 32, 16 of 8 A4 laden (laag) of 16, 8 of 4 A4 laden (hoog) of een combinatie daarvan.</p> <p>Ladenkasten optioneel leverbaar in verrijdbare uitvoering; voorzien van zwenkwielen, geremd (meerprijs).</p>
71	<p><b>Kunststofladen:</b></p> <p>Laden leverbaar in A4 formaat, ten minste in twee hoogtematen (hoog / laag), laden voorzien van mogelijkheid tot personaliseren.</p> <p>Laden uitgevoerd in kunststof, leverbaar in een breed palet kleuren.</p> <p>Laden gemonteerd op geleiders (bij voorkeur voorzien van uitvalbescherming).</p>